Техническое задание

на выполнение работ по косметическому ремонту аудитории в здании ФГБОУ ВО ДОНСКОЙ ГАУ

Месторасположение объекта/производства работ:	Ростовская область, поселок Персиановский, улица Кривошлыкова, дом 24

Ведомость объёмов работ и поставок

№ п/п	Выполняемые работы	Исполнитель (Поставщик)	ед. изм.	объём, в ед. изм
Аудитория №166				
1	Разборка плинтусов пластиковых	Подрядчик	п.м.	27,08
2	Разборка покрытий полов: ламинат	Подрядчик	$м^2$	49,02
3	Демонтаж дверных наличников	Подрядчик	п.м.	10,00
4	Разборка деревенных заполнений проемов: дверных *(в т.ч. снятие дверных полотен с выемкой коробок)* (полотно 2050х900мм)	Подрядчик	шт.	1
5	Демонтаж подвесных потолочных светильников	Подрядчик	шт.	9
6	Снятие подвесного потолка из металлических панелей типа армстронг	Подрядчик	$м^2$	48,89
7	Демонтаж деревянных оконных блоков размером 2510х2380; 2540х1750; 2520х1760	Подрядчик	$м^2$	14,85
8	Демонтаж деревянных подоконных досок (2440х460, 1980х460, 1970х530)	Подрядчик	шт	3
9	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг	Подрядчик	шт	3
10	Монтаж глухих и поворотно-откидных блоков металлопластиковых окон	Подрядчик	шт	3
11	*Металлопластиковое окно 2520х2380мм с уличной стороны коричневого цвета, со стороны аудитории белое, профиль трехмерный, стеклопакет двухкамерный, блок разделен импостом на 6 секций (5 створок глухие, одна центральная нижняя створка поворотно-откидная).*	*Подрядчик*	*шт*	*1*
12	*Металлопластиковое окно 2520х1760мм с уличной стороны коричневого цвета, со стороны аудитории белое, профиль трехмерный, стеклопакет двухкамерный, блок разделен импостом на 6 секций (5 створок глухие, одна центральная нижняя створка поворотно-откидная).*	*Подрядчик*	*шт*	*2*
13	Монтаж подоконных досок из ПВХ	Подрядчик	шт	3
14	*Подоконная доска ПВХ длиной 2000мм шириной 700мм*	*Подрядчик*	*шт*	*2*
15	*Подоконная доска ПВХ длиной 2500мм шириной 700мм*	*Подрядчик*		*1*
16	Монтаж оконных отливов	Подрядчик	шт	3
17	*Металлический отлив на оконный блок коричневого цвета (размер отлива 1550х200мм*	*Подрядчик*	*шт*	*1*
18	*Металлический отлив на оконный блок коричневого цвета (размер отлива 1650х200мм*	*Подрядчик*	*шт*	*1*
19	*Металлический отлив на оконный блок коричневого цвета (размер отлива 2300х200мм*	*Подрядчик*	*шт*	*1*
20	*Пластиковые заглушки на отливы*	*Подрядчик*	*шт*	*6*
21	Крепление полиэтиленовых труб отопления	Подрядчик	точка	2
22	*Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа: ОПБ-1, диаметром условного прохода 50 мм*	*Подрядчик*	*шт*	*2*

23	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу по системе КНАУФ из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в один слой с оконными и дверным проемами с отм. +0.000 до +4.200 (без утепления) (разметка и наклейка уплотнительной ленты, на направляющие профили, установка и крепление направляющих к полу и потолку дюбелями; установка стоечных профилей в направляющие шагом 600мм с креплением; устройство горизонтальных вставок из ПН профиля, устройство дверных и оконных проемов; обшивка каркаса листами ГКЛВ с креплением самонарезающими винтами; облицовка откосов ГКЛВ; заделка продольных швов шпаклевкой с применением армирующей ленты, поперечных швов и углублений от винтов - без ленты, грунтование поверхности под чистовую отделку *(Все вспомогательные материалы в том числе крепеж, направляющий профиль ПН 75х40х0,6 профиль стоечный ПС75х50х0,6, для выполнения работ входят в стоимость работ).*	Подрядчик	$м^2$	*107,60*
24	*Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ 12,5мм 2500х1200мм КНАУФ (коэф. расхода 1,12)*	*Подрядчик*	*$м^2$*	*120,51*
25	Грунтовка поверхности стен и откосов под оклейку (материал входит в стоимость работ)	Подрядчик	$м^2$	*107,60*
26	Оклейка стен стеклообоями под окраску	Подрядчик	$м^2$	*107,60*
27	Окраска высококачественная стен, дверных и оконных откосов водоэмульсионными красками за 2 раза. (Цвет согласовать при производстве работ. Все материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	$м^2$	*107,60*
28	Установка люка смотрового для гипсокартона (в местах расположения запорной арматуры труб отопления и распаечной коробки)	Подрядчик	шт.	4
29	*Люк смотровой для гипсокартона металлический 200х200мм*	*Подрядчик*	*шт.*	*4*
30	Установка встраиваемого распределительного щита	Подрядчик	шт	1
31	*Щит распределительный встраиваемый*	*Подрядчик*	*шт*	*1*
32	*Автоматический выключатель 1Р, Iн=10А, Uн=220В, тип С, 4,5кА ВА47-29 (IEK)*	*Подрядчик*	*шт*	*1*
33	*Автоматический выключатель 1Р, Iн=16А, Uн=220В, тип С, 4,5кА ВА47-29 (IEK)*	*Подрядчик*	*шт*	*2*
34	*Автоматический выключатель 2Р, Iн=25А, Uн=220В, тип С, 4,5кА ВА47-29 (IEK)*	*Подрядчик*	*шт*	*1*
35	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей *(вспомогательные материалы в том числе крепеж входят в стоимость работ)*	Подрядчик	м	63,0
36	*Гибкая гофрированная легкая труба со стальной протяжкой из самозатухающего ПВХ пластиката, цвет серый, диаметром 25мм (ДКС)*	*Подрядчик*	*м*	*63,0*
37	Затягивание провода в проложенные трубы и рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6мм2	Подрядчик	м	63,0
38	*Кабель силовой с медными жилами, с ПХВ изоляцией не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением сечением 3х1,5 мм2 ВВГнг-LS (ГОСТ 31996-2012)*	*Подрядчик*	*м*	*32,64*
39	*Кабель силовой с медными жилами, с ПХВ изоляцией не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением сечением 3х2,5 мм2 ВВГнг-LS (ГОСТ 31996-2012)*	*Подрядчик*	*м*	*31,62*
40	Монтаж подрозетников	Подрядчик	шт	6
41	*Подрозетник скрытой установки*	*Подрядчик*	*шт*	*6*
42	Монтаж выключателей двухклавишных утопленного типа при скрытой проводке	Подрядчик	шт	1
43	*Выключатель установочный двухклавишный для скрытой установки серии Valena 250В, 10А, IP20 (Legrand)*	*Подрядчик*	*шт*	*1*
44	Установка декоративных крышек на выключатели	Подрядчик	шт	1
45	*Рамка белая на один пост серии Valena (Legrand)*	*Подрядчик*	*шт*	*1*
46	Монтаж розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке	Подрядчик	шт	5
47	*Розетка штепсельная с заземляющим контактом и откидной крышкой для скрытой установки серии Valena, 250В 16А IP44 (Legrand)*	*Подрядчик*	*шт*	*5*

48	Установка декоративных крышек на розетки	Подрядчик	шт	5
49	*Рамка белая на один пост серии Valena (Legrand)*	*Подрядчик*	*шт*	*5*
50	Устройство покрытия пола из ламината	Подрядчик	м^2	46,46
51	*Ламинат 33 класса толщиной 12мм (коэффициент расхода 1,025)*	*Подрядчик*	*м2*	*47,62*
52	*Подложка толщина 3мм (коэффициент расхода 1,1)*	*Подрядчик*	*м2*	*51,11*
53	Устройство плинтусов поливинилхлоридных (крепеж и комплектующие входят в стоимость работ)	Подрядчик	п.м.	*26,7*
54	*Плинтус ПВХ*	*Подрядчик*	*п.м.*	*26,7*
55	Устройство подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля на высоте 4100мм от пола *(все материалы в том числе крепеж, профиль основной, поперечный, угловой пристеночный, тяга к подвесу крючок и кольцо, пружина 4 отв., и др. входят в стоимость работ)*	Подрядчик	м^2	46,24
56	*Панель потолочная Armstrong Байкал Board 600x600x12мм белая (без учета нормы расхода)*	*Подрядчик*	*м^2*	*46,24*
57	Установка светильников светодиодных *(вспомогательные материалы в том числе крепеж входят в стоимость работ)*	Подрядчик	шт	9
58	*Светильник светодиодный LDV03-6560-36-6500-L-K01 36Вт 230В 6500К (595x595x20мм)*	*Подрядчик*	*шт*	*9*
59	Установка радиаторов стальных на 8 секций (вспомогательные материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	шт	3
60	*Радиаторы биметаллические на 8 секций*	*Подрядчик*	*шт*	*3*
61	Установка металлопластикового дверного блока в проем 980x2080(h)мм	Подрядчик	шт	1
62	*Металлопластиковый дверной блок коричневого цвета со стороны холла, белого цвета со стороны аудитории (3-4 камерный профиль, створки, три петли на створку, замок, заполнение двери сендвич)*	*Подрядчик*	*комплект*	*1*
63	Установка наличников пластиковых	Подрядчик	п.м.	5,2
	Аудитория №165			
64	Разборка плинтусов деревянных	Подрядчик	п.м.	15,00
65	Демонтаж дверных наличников	Подрядчик	п.м.	10,32
66	Разборка деревенных заполнений проемов: дверных *(в т.ч. снятие дверных полотен с выемкой коробок)* (полотно 2050x900мм)	Подрядчик	шт.	1
67	Демонтаж подвесных потолочных светильников	Подрядчик	шт.	3
68	Снятие подвесного потолка из металлических панелей типа армстронг	Подрядчик	м^2	15,34
69	Демонтаж деревянных оконных блоков размером 2530x1770	Подрядчик	м^2	8,96
70	Демонтаж деревянных подоконных досок (1980x510, 1980x450)	Подрядчик	шт	2
71	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг	Подрядчик	шт	2
72	Монтаж глухих и поворотно-откидных блоков металлопластиковых окон	Подрядчик	шт	2
73	*Металлопластиковое окно 2520x1770мм с уличной стороны коричневого цвета, со стороны аудитории белое, профиль трехмерный, стеклопакет двухкамерный, блок разделен импостом на 6 секций (5 створок глухие, одна центральная нижняя створка поворотно-откидная).*	*Подрядчик*	*шт*	*2*
74	Монтаж подоконных досок из ПВХ	Подрядчик	шт	2
75	*Подоконная доска ПВХ длиной 2000мм шириной 700мм*	*Подрядчик*	*шт*	*2*
76	Монтаж оконных отливов	Подрядчик	шт	2
77	*Металлический отлив на оконный блок коричневого цвета (размер отлива 1650x200мм*	*Подрядчик*	*шт*	*2*
78	*Пластиковые заглушки на отливы*	*Подрядчик*	*шт*	*4*
79	Крепление полиэтиленовых труб отопления	Подрядчик	точка	6
80	*Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа: ОПБ-1, диаметром условного прохода 50 мм*	*Подрядчик*	*шт*	*3*
81	*Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа: ОПБ-1, диаметром условного прохода 63 мм*	*Подрядчик*	*шт*	*3*

82	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу по системе КНАУФ из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в один слой с оконными и дверным проемами с отм. +0.000 до +4.200 (без утепления) (разметка и наклейка уплотнительной ленты, на направляющие профили, установка и крепление направляющих к полу и потолку дюбелями; установка стоечных профилей в направляющие шагом 600мм с креплением; устройство горизонтальных вставок из ПН профиля, устройство дверных и оконных проемов; обшивка каркаса листами ГКЛВ с креплением самонарезающими винтами; облицовка откосов ГКЛВ; заделка продольных швов шпаклевкой с применением армирующей ленты, поперечных швов и углублений от винтов - без ленты, грунтование поверхности под чистовую отделку *(Все вспомогательные материалы в том числе крепеж, направляющий профиль ПН 75х40х0,6 профиль стоечный ПС75х50х0,6, для выполнения работ входят в стоимость работ).*	Подрядчик	$м^2$	*61,78*
83	*Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ 12,5мм 2500х1200мм КНАУФ (коэф. расхода 1,12)*	*Подрядчик*	*$м^2$*	*69,20*
84	Грунтовка поверхности стен и откосов под оклейку (материал входит в стоимость работ)	Подрядчик	$м^2$	*61,78*
85	Оклейка стен стеклообоями под окраску	Подрядчик	$м^2$	*61,78*
86	Окраска высококачественная стен, дверных и оконных откосов	Подрядчик	$м^2$	*61,78*
87	Установка люка смотрового для гипсокартона (в местах расположения запорной арматуры труб отопления и распаечной коробки)	Подрядчик	шт.	2
88	*Люк смотровой для гипсокартона металлический 200х200мм*	*Подрядчик*	*шт.*	*2*
89	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей *(вспомогательные материалы в том числе крепеж входят в стоимость работ)*	Подрядчик	м	34,6
90	*Гибкая гофрированная легкая труба со стальной протяжкой из самозатухающего ПВХ пластиката, цвет серый, диаметром 25мм (ДКС)*	*Подрядчик*	*м*	*34,6*
91	Затягивание провода в проложенные трубы и рукава первого одножильного	Подрядчик	м	34,6
92	*Кабель силовой с медными жилами, с ПХВ изоляцией не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением сечением 3х1,5 мм2 ВВГнг-LS (ГОСТ 31996-2012)*	*Подрядчик*	*м*	*17,50*
93	*Кабель силовой с медными жилами, с ПХВ изоляцией не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением сечением 3х2,5 мм2 ВВГнг-LS (ГОСТ 31996-2012)*	*Подрядчик*	*м*	*17,75*
94	Монтаж подрозетников	Подрядчик	шт	4
95	*Подрозетник скрытой установки*	*Подрядчик*	*шт*	*4*
96	Монтаж выключателей двухклавишных утопленного типа при скрытой проводке	Подрядчик	шт	1
97	*Выключатель установочный двухклавишный для скрытой установки серии Valena 250В, 10А, IP20 (Legrand)*	*Подрядчик*	*шт*	*1*
98	Установка декоративных крышек на выключатели	Подрядчик	шт	1
99	*Рамка белая на один пост серии Valena (Legrand)*	*Подрядчик*	*шт*	*1*
100	Монтаж розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке	Подрядчик	шт	3
101	*Розетка штепсельная с заземляющим контактом и откидной крышкой для скрытой установки серии Valena, 250В 16А IP44 (Legrand)*	*Подрядчик*	*шт*	*3*
102	Установка декоративных крышек на розетки	Подрядчик	шт	3
103	*Рамка белая на один пост серии Valena (Legrand)*	*Подрядчик*	*шт*	*3*
104	Устройство покрытия пола из ламината	Подрядчик	$м^2$	14,01
105	*Ламинат 33 класса толщиной 12мм (коэффициент расхода 1,025)*	*Подрядчик*	*м2*	*14,36*
106	*Подложка толщина 3мм (коэффициент расхода 1,1)*	*Подрядчик*	*м2*	*15,41*
107	Устройство плинтусов поливинилхлоридных (крепеж и комплектующие входят в стоимость работ)	Подрядчик	п.м.	*14,56*
108	*Плинтус ПВХ (с коэффициентом расхода 1,01)*	*Подрядчик*	*п.м.*	*14,71*
109	Устройство подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля на высоте 4100мм от пола *(все материалы в том числе крепеж, профиль основной, поперечный, угловой пристеночный, тяга к подвесу крючок и кольцо, пружина 4 отв., и др. входят в стоимость работ)*	Подрядчик	$м^2$	13,88
110	*Панель потолочная Armstrong Байкал Board 600х600х12мм белая (без учета нормы расхода)*	*Подрядчик*	*$м^2$*	*13,88*

111	Установка светильников светодиодных *(вспомогательные материалы в том числе крепеж входят в стоимость работ)*	Подрядчик	шт	4
112	*Светильник светодиодный LDV03-6560-36-6500-L-K01 36Вт 230В 6500К (595х595х20мм)*	*Подрядчик*	*шт*	*4*
113	Установка радиаторов стальных на 8 секций (вспомогательные материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	шт	2
114	*Радиаторы биметаллические на 8 секций*	*Подрядчик*	*шт*	*2*
115	Установка металлопластикового дверного блока в проем 980х2080(h)мм	Подрядчик	шт	1
116	*Металлопластиковый дверной блок коричневого цвета со стороны холла, белого цвета со стороны аудитории (3-4 камерный профиль, створки, три петли на створку, замок, заполнение двери сендвич)*	*Подрядчик*	*комплект*	*1*
117	Установка пластиковых наличников	Подрядчик	п.м.	5,2

Руководитель отдела реконструкции и капитального ремонта ООО "СТЕПЬ Агрострой"

Савчук С.В. Савчук 27.09.2023г.

Приложение № 3
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Наименование программного продукта	ГРАНД-Смета, версия 2023.2
Наименование редакции сметных нормативов	Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр
Наименование субъекта Российской Федерации	61.Ростовская область

ФГБОУ ВО ДОНСКОЙ ГАУ, РО, пос.Персиановский, ул.Кривошлыкова, дом 24
(наименование стройки)

ФГБОУ ВО ДОНСКОЙ ГАУ
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)

Косметический ремонт аудиторий №165,№166
(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание Техническое задание, ведомость объёмов работ
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен 3кв.2023г

Сметная стоимость 1 418,19 тыс.руб.
в том числе:

строительных работ	1 088,45 тыс.руб.	Средства на оплату труда рабочих	201,04 тыс.руб.
монтажных работ	69,70 тыс.руб.	Средства на оплату труда машинистов	5,29 тыс.руб.
оборудования	0,50 тыс.руб.	Нормативные затраты труда рабочих	702,42 чел.-ч.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.	Нормативные затраты труда машинистов	15,64 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Косметический ремонт.Аудитория №166											
1	ГЭСНр57-01-003-01	**Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов**	**100 м**			**0,2708**					
		Итого прямые затраты									**293,03**
		ФОТ									293,03
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					260,80
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					143,58
		Всего по позиции							**2 575,37**		**697,41**
2	ГЭСН11-01-034-04	**Разборка.Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом**	**100 м2**			**0,4902**					
		Итого прямые затраты									**2 810,10**
		ФОТ									2 784,91
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112		112					3 119,10
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65		65					1 810,19
		Всего по позиции							**15 788,23**		**7 739,39**
3	ГЭСНр56-01-011-01	**Снятие наличников**	**100 м**			**0,1**					
		Итого прямые затраты									**123,06**
		ФОТ									123,06
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90					110,75
	Пр/774-090.0	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47					57,84
		Всего по позиции							**2 916,50**		**291,65**
4	ГЭСНр56-01-010-01	**Снятие дверных полотен**	**100 м2**			**0,01845**					
		Итого прямые затраты									**195,65**
		ФОТ									195,65
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90					176,09
	Пр/774-090.0	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47					91,96
		Всего по позиции							**25 132,79**		**463,70**
5	ГЭСНр56-01-009-01	**Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах**	**100 шт**			**0,01**					
		Итого прямые затраты									**534,41**
		ФОТ									528,80
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90					475,92
	Пр/774-090.0	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47					248,54
		Всего по позиции							**125 887,00**		**1 258,87**
6	ГЭСНр67-01-004-05	**Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп**	**100 шт**			**0,09**					
		Итого прямые затраты									**477,52**
		ФОТ									477,12
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					434,18
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					229,02
		Всего по позиции							**12 674,67**		**1 140,72**
7	ГЭСНр63-03-009-01	**Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: плит растровых(металлических панелей типа армстронг)**	**100 м2**			**0,4889**					
		Итого прямые затраты									**5 242,58**
		ФОТ									5 242,58
	Пр/812-097.0-1	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					4 718,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-097.0	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45					2 359,16
		Всего по позиции							**25 199,55**		**12 320,06**
8	**ГЭСНр56-01-002-02**	**Снятие оконных переплетов: остекленных**	**100 м2**			**0,1485**					
		Итого прямые затраты									**2 070,45**
		ФОТ									2 062,72
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90					1 856,45
	Пр/774-090.0	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47					969,48
		Всего по позиции							**32 972,26**		**4 896,38**
9	**ГЭСНр56-01-001-01**	**Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах**	**100 шт**			**0,03**					
		Итого прямые затраты									**1 173,21**
		ФОТ									1 165,89
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90					1 049,30
	Пр/774-090.0	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47					547,97
		Всего по позиции							**92 349,33**		**2 770,48**
10	**ГЭСНр56-01-003-02**	**Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях**	**100 м2**			**0,0308**					
		Итого прямые затраты									**862,68**
		ФОТ									862,68
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90					776,41
	Пр/774-090.0	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47					405,46
		Всего по позиции							**66 381,49**		**2 044,55**
11	**ГЭСНр65-02-008-01**	**Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг**	**100 шт**			**0,03**					
		Итого прямые затраты									**980,68**
		ФОТ									976,92
	Пр/812-099.1-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87					849,92
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44					429,84
		Всего по позиции							**75 348,00**		**2 260,44**
12	**ГЭСН10-01-034-08**	**Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления(6-ти створчатых, 5-глухих,1-поворотно-откидная) с установкой отливов**	**100 м2**			**0,1487**					
		Итого прямые затраты									**14 166,38**
		ФОТ									8 229,98
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					7 999,54
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					3 847,52
		Всего по позиции							**174 939,07**		**26 013,44**
13	**Прайс поставщика**	**Блоки оконные пластиковые с отливом**	**м2**			**14,87**			**11 970,66**		**178 003,71**
		Цена=71800/5,998									
		Всего по позиции							**11 970,66**		**178 003,71**
14	**ГЭСН10-01-035-01**	**Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м**	**100 м**			**0,065**					
		Итого прямые затраты									**1 354,68**
		ФОТ									460,38
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					447,49
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					215,23
		Всего по позиции							**31 036,92**		**2 017,40**
15	**ФСБЦ-11.3.03.01-0012**	**Доска подоконная из ПВХ, ширина 700 мм**	**м**			**6,5**	**568,51**	**1,28**	**727,69**		**4 729,99**
		Всего по позиции							**727,69**		**4 729,99**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	**ФСБЦ-11.3.03.14-1000**	**Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм**	**10 шт**			**0,6**	**224,74**	**1,1**	**247,21**		**148,33**
		Всего по позиции							**247,22**		**148,33**
17	**ГЭСН09-09-003-01**	**Монтаж свободно-подвижных опор при прокладке изолированных трубопроводов надземным способом номинальным диаметром: 100-150(крепление п/э труб отопления к стенам)**	**шт**			**2**					
		Итого прямые затраты									**4 015,14**
		ФОТ									1 091,53
	Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7					913,61
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7					575,24
		Всего по позиции							**2 752,00**		**5 503,99**
18	**ФСБЦ-23.1.03.02-0006**	**Опора подвижная бескорпусная, тип 1, для стальных трубопроводов Ду от 15 до 500 мм без изоляции, диаметр условного прохода 50 мм(п/э)**	**шт**			**2**	**102,02**	**1,06**	**108,14**		**216,28**
		Всего по позиции							**108,14**		**216,28**
19	**ГЭСН10-05-009-01**	**Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в один слой: с оконным проемом с грунтованием поверхности.**	**100 м2**			**0,54**					
		Итого прямые затраты									**33 706,41**
		ФОТ									14 798,69
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					14 384,33
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					6 918,39
		Всего по позиции							**101 868,76**		**55 009,13**
20	**ФСБЦ-14.5.01.01-0012**	**Герметик акриловый универсальный для заделки швов и трещин, герметизации швов**	**л**			**1,134**	**316,55**	**1,01**	**319,72**		**362,56**
		Всего по позиции							**319,72**		**362,56**
21	**ФСБЦ-01.6.01.02-0008**	**Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ, толщина 12,5 мм**	**м2**			**57,78**	**108,98**	**1,2**	**130,78**		**7 556,47**
		Всего по позиции							**130,78**		**7 556,47**
22	**ГЭСН10-05-009-02**	**Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в один слой: с дверным проемом с грунтованием поверхности.**	**100 м2**			**0,536**					
		Итого прямые затраты									**34 647,41**
		ФОТ									13 867,75
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					13 479,45
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					6 483,17
		Всего по позиции							**101 884,38**		**54 610,03**
23	**ФСБЦ-01.6.01.02-0008**	**Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ, толщина 12,5 мм**	**м2**			**60,032**	**108,98**	**1,2**	**130,78**		**7 850,98**
		Всего по позиции							**130,78**		**7 850,98**
24	**ГЭСН15-06-007-02**	**Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз: без подготовки**	**100 м2**			**1,076**					
		Итого прямые затраты									**36 242,33**
		ФОТ									36 072,60
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					32 465,34
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					15 024,24
		Всего по позиции							**77 817,76**		**83 731,91**
25	**ФСБЦ-01.6.02.02-0008**	**Стеклообои под покраску, фактура «рогожка», плотность 110 г/м2**	**10 м2**			**11,298**	**884,63**	**1,19**	**1 052,71**		**11 893,52**
		Всего по позиции							**1 052,71**		**11 893,52**
26	**ФСБЦ-14.1.03.02-0015**	**Клей сухой на основе картофельного крахмала, метилцеллюлозы и мела для флизелиновых и стеклообоев, расход 0,014 кг/м2**	**т**			**0,00151**	**988 939,44**	**1,33**	**1 315 289,46**		**1 986,09**
		Всего по позиции							**1 315 291,39**		**1 986,09**
27	**ФСБЦ-14.3.02.03-0002**	**Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, цветная**	**т**			**0,02012**	**67 474,82**	**1,78**	**120 105,18**		**2 416,52**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							**120 105,37**		**2 416,52**
28	**ГЭСН15-06-004-01**	**Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками**	**100 м2**			**1,076**					
		Итого прямые затраты									**2 289,73**
		ФОТ									2 289,73
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					2 060,76
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					953,67
		Всего по позиции							**4 929,52**		**5 304,16**
29	**ФСБЦ-14.3.02.03-0002**	**Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, цветная**	**т**			**0,01614**	**67 474,82**	**1,78**	**120 105,18**		**1 938,50**
		Всего по позиции							**120 105,33**		**1 938,50**
30	**ГЭСН17-01-010-02**	**Установка люков сантехнических (ревизионных): без механического крепления(для гипсокартона в местах расположения запорной арматуры труб отопления и распаечной коробки)**	**100 шт**			**0,04**					
		Итого прямые затраты									**488,89**
		ФОТ									225,48
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					245,55
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					137,99
		Всего по позиции							**21 810,75**		**872,43**
31	**ФСБЦ-07.2.06.02-0001**	**Люк металлический ревизионный, размеры 200х200 мм**	**шт**			**4**	**316,37**	**0,79**	**249,93**		**999,72**
		Всего по позиции							**249,93**		**999,72**
32	**ГЭСНм08-03-571-04**	**Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафного исполнения, глубина до 600 мм**	**м**			**1,03**					
		Итого прямые затраты									**4 732,04**
		ФОТ									2 583,40
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					2 505,90
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					1 317,53
		Всего по позиции							**8 337,48**		**8 587,60**
33	**Прайс Поставщика**	**Щит распределительный EKF ЩРВ-П-12 SlimBox IP41 PROxima встраиваемый**	**шт**			**1**			**918,00**		**918,00**
		Всего по позиции							**918,00**		**918,00**
34	**ГЭСНм08-03-526-01**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А**	**шт**			**4**					
		Итого прямые затраты									**2 952,80**
		ФОТ									1 870,17
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					1 814,06
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					953,79
		Всего по позиции							**1 437,96**		**5 751,82**
35 О	**ФСБЦ-62.1.01.09-1099**	**Выключатель автоматический 1Р, 10 А, 4,5 кА, характеристика С**	**шт**			**1**	**112,32**	**0,91**	**102,21**		**102,21**
		Всего по позиции							**102,21**		**102,21**
36 О	**ФСБЦ-62.1.01.09-1101**	**Выключатель автоматический 1Р, 16 А, 4,5 кА, характеристика С**	**шт**			**2**	**100,65**	**0,91**	**91,59**		**183,18**
		Всего по позиции							**91,59**		**183,18**
37 О	**ФСБЦ-62.1.01.09-1122**	**Выключатель автоматический 2Р, 25 А, 4,5 кА, характеристика С**	**шт**			**1**	**237,40**	**0,91**	**216,03**		**216,03**
		Всего по позиции							**216,03**		**216,03**
38	**ГЭСНм08-02-409-09**	**Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола**	**100 м**			**0,63**					
		Итого прямые затраты									**3 318,34**
		ФОТ									3 227,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					3 130,82
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					1 646,10
		Всего по позиции							12 935,00		8 149,05
39	ФСБЦ-24.3.01.02-0002	**Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 25 мм**	м			64,26	21,32	0,93	19,83		1 274,28
		Всего по позиции							19,83		1 274,28
40	ГЭСНм08-02-412-02	**Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2**	100 м			0,63					
		Итого прямые затраты									1 329,04
		ФОТ									1 181,81
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					1 146,36
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					602,72
		Всего по позиции							4 916,89		3 097,64
41	ФСБЦ-21.1.06.09-0151	**Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660**	1000 м			0,03264			42 273,36		1 379,80
		Всего по позиции							42 273,28		1 379,80
42	ФСБЦ-21.1.06.09-0152	**Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660**	1000 м			0,03162			67 183,56		2 124,34
		Всего по позиции							67 183,43		2 124,34
43	ГЭСНм08-03-591-02	**Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке с подрозетником**	100 шт			0,01					
		Итого прямые затраты									99,38
		ФОТ									93,82
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					91,01
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					47,85
		Всего по позиции							23 980,00		239,80
44	Прайс Поставщика	**Выключатель встраиваемый Legrand Valena 2 клавиши, цвет слоновая кость10 А, цвет белый, IP20**	шт			1			592,00		592,00
		Всего по позиции							592,00		592,00
45	Прайс Поставщика	**Рамка для розеток и выключателей Legrand Valena 1 пост, цвет слоновая кость**	шт			1			100,00		100,00
		Всего по позиции							100,00		100,00
46	ГЭСНм08-03-591-09	**Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке**	100 шт			0,05					
		Итого прямые затраты									608,53
		ФОТ									554,88
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					538,23
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					282,99
		Всего по позиции							28 779,60		1 438,98
47	Прайс Поставщика	**Розетка встраиваемая Legrand Valena с заземлением с крышкой цвет слоновая кость**	шт			5			588,00		2 940,00
		Всего по позиции							588,00		2 940,00
48	Прайс Поставщика	**Рамка для розеток и выключателей Legrand Valena 1 пост, цвет слоновая кость**	шт			5			100,00		500,00
		Всего по позиции							100,00		500,00
49	ГЭСН11-01-034-04	**Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом**	100 м2			0,4646					
		Итого прямые затраты									4 416,72
		ФОТ									3 795,88
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					3 826,25
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					2 097,22
		Всего по позиции							22 256,11		10 340,19
50	Прайс Поставщика	**Ламинат «Дуб Турне» 33 класс толщина 12 мм с фаской**	м2			47,62			910,00		43 334,20
		Всего по позиции							910,00		43 334,20
51	ГЭСН11-01-040-03	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих**	100 м			0,267					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты									**1 047,02**
		ФОТ									695,38
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					700,94
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					384,20
		Всего по позиции							**7 985,62**		**2 132,16**
52	**ФСБЦ-11.3.03.06-0002**	**Плинтус для полов из ПВХ, с кабель-каналом, размеры 22х49 мм**	**м**			**26,97**	**29,45**	**1,1**	**32,40**		**873,83**
		Всего по позиции							**32,40**		**873,83**
53	**ГЭСН15-01-047-15**	**Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля**	**100 м2**			**0,4624**					
		Итого прямые затраты									**21 601,55**
		ФОТ									19 866,82
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					17 880,14
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					8 274,53
		Всего по позиции							**103 279,02**		**47 756,22**
54	**ФСБЦ-01.6.04.01-0034**	**Панели потолочные акустические из минерального волокна в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, твердые, с кромкой ступенью, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения С, толщина 13-14 мм**	**м2**			**8,92**	**1 048,80**	**1,56**	**1 636,13**		**14 594,28**
		Всего по позиции							**1 636,13**		**14 594,28**
55	**ГЭСНм08-03-594-11**	**Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике свыше 2 до 4**	**100 шт**			**0,09**					
		Итого прямые затраты									**11 817,47**
		ФОТ									8 367,82
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					8 116,79
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					4 267,59
		Всего по позиции							**270 445,44**		**24 340,09**
56	**Прайс Поставщика**	**Светильник светодиодный ДВО-36w 595х595х20 6500К 3600Лм опал IP20 LDVO3-6560-36-6500-U-K01 IEK**	**шт**			**9**			**1 066,00**		**9 594,00**
		Всего по позиции							**1 066,00**		**9 594,00**
57	**ФСБЦ-20.3.02.07-0001**	**Лампа люминесцентная, мощность 36 Вт**	**шт**			**36**	**51,48**	**1,3**	**66,92**		**2 409,12**
		Всего по позиции							**66,92**		**2 409,12**
58	**ГЭСН18-03-006-02**	**Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 4 до 10**	**100 шт**			**0,03**					
		Итого прямые затраты									**704,51**
		ФОТ									676,31
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					736,50
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					413,90
		Всего по позиции							**61 830,33**		**1 854,91**
59	**ФСБЦ-18.5.10.05-0144**	**Радиатор биметаллический секционный с боковым подключением, количество секций 8, межосевое расстояние 350 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 1,112 кВт**	**шт**			**3**	**6 170,60**	**1,03**	**6 355,72**		**19 067,16**
		Всего по позиции							**6 355,72**		**19 067,16**
60	**ФСБЦ-18.5.08.05-0045**	**Кронштейны стальные анкерные настенные для крепления радиаторов, с пластиковыми дюбелями размером 10х75 мм, диаметр 7 мм, длина 170 мм**	**100 шт**			**0,09**	**1 446,08**	**0,92**	**1 330,39**		**119,74**
		Всего по позиции							**1 330,44**		**119,74**
61	**ФСБЦ-18.5.10.08-0001**	**Головка термостатическая для автоматического регулирования расхода теплоносителя через отопительный прибор с выносным датчиком**	**шт**			**3**	**937,99**	**1,49**	**1 397,61**		**4 192,83**
		Всего по позиции							**1 397,61**		**4 192,83**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	ГЭСН10-01-047-01	**Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2**	**100 м2**			**0,0204**					
		Итого прямые затраты									**2 773,57**
		ФОТ									1 556,24
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					1 512,67
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					727,54
		Всего по позиции							**245 773,53**		**5 013,78**
63	ФСБЦ-11.3.01.02-0010	**Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный, с офисной фурнитурой, без стеклопакета по типу «сэндвич», площадь более 2 м2**	**м2**			**2,04**	**8 013,93**	**1,28**	**10 257,83**		**20 925,97**
		Всего по позиции							**10 257,83**		**20 925,97**
64	ГЭСН10-01-060-01	**Установка и крепление наличников**	**100 м**			**0,052**					
		Итого прямые затраты									**145,90**
		ФОТ									141,30
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					137,34
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					66,06
		Всего по позиции							**6 717,31**		**349,30**
65	Прайс Поставщика	**Наличник телескопический 2170х70х8 мм ПВХ ламинация**	**шт**			**3**			**295,00**		**885,00**
		Всего по позиции							**295,00**		**885,00**
66	ГЭСНр69-01-015-01	**Затаривание строительного мусора в мешки**	**т**			**1,56**					
		Итого прямые затраты									**999,84**
		ФОТ									423,12
	Пр/812-103.0-1	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92					389,27
	Пр/774-103.0	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44					186,17
		Всего по позиции							**1 009,79**		**1 575,28**
67	47-1	**Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную**	**т**			**1,8**			**762,17**		**1 371,91**
		Всего по позиции							**762,17**		**1 371,91**
68	01-20-1-01-0010	**Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км**	**т**			**1,8**			**278,66**		**501,59**
		Всего по позиции							**278,66**		**501,59**
		Итоги по разделу 1 Косметический ремонт.Аудитория №166 :									
		Итого прямые затраты (справочно)									544 307,41
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									133 778,93
		Эксплуатация машин									8 028,64
		Оплата труда машинистов (Отм)									3 005,17
		Материалы									398 122,76
		Инженерное оборудование									501,42
		Итого накладные расходы (справочно)									128 349,59
		Итого сметная прибыль (справочно)									62 716,68
		Итого по разделу 1 Косметический ремонт.Аудитория №166									**735 875,10**
Раздел 2. Косметический ремонт.Аудитория №165											
69	ГЭСНр57-01-003-01	**Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов**	**100 м**			**0,15**					
		Итого прямые затраты									**162,31**
		ФОТ									162,31
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					144,46
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					79,53
		Всего по позиции							**2 575,33**		**386,30**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	ГЭСНр56-01-011-01	**Снятие наличников**	**100 м**			**0,1032**					
		Итого прямые затраты									**126,99**
		ФОТ									126,99
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90					114,29
	Пр/774-090.0	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47					59,69
		Всего по позиции							**2 916,38**		**300,97**
71	ГЭСНр56-01-010-01	**Снятие дверных полотен**	**100 м2**			**0,01845**					
		Итого прямые затраты									**195,65**
		ФОТ									195,65
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90					176,09
	Пр/774-090.0	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47					91,96
		Всего по позиции							**25 132,79**		**463,70**
72	ГЭСНр56-01-009-01	**Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах**	**100 шт**			**0,01**					
		Итого прямые затраты									**534,41**
		ФОТ									528,80
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90					475,92
	Пр/774-090.0	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47					248,54
		Всего по позиции							**125 887,00**		**1 258,87**
73	ГЭСНр67-01-004-05	**Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп**	**100 шт**			**0,03**					
		Итого прямые затраты									**159,17**
		ФОТ									159,04
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					144,73
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					76,34
		Всего по позиции							**12 674,67**		**380,24**
74	ГЭСНр63-03-009-01	**Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: плит растровых(металлических панелей типа армстронг)**	**100 м2**			**0,1534**					
		Итого прямые затраты									**1 644,94**
		ФОТ									1 644,94
	Пр/812-097.0-1	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					1 480,45
	Пр/774-097.0	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45					740,22
		Всего по позиции							**25 199,54**		**3 865,61**
75	ГЭСНр56-01-002-02	**Снятие оконных переплетов: остекленных**	**100 м2**			**0,0896**					
		Итого прямые затраты									**1 249,24**
		ФОТ									1 244,58
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90					1 120,12
	Пр/774-090.0	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47					584,95
		Всего по позиции							**32 972,21**		**2 954,31**
76	ГЭСНр56-01-001-01	**Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах**	**100 шт**			**0,02**					
		Итого прямые затраты									**782,13**
		ФОТ									777,26
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90					699,53
	Пр/774-090.0	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47					365,31
		Всего по позиции							**92 348,50**		**1 846,97**
77	ГЭСНр56-01-003-02	**Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях**	**100 м2**			**0,019**					
		Итого прямые затраты									**532,17**
		ФОТ									532,17
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90					478,95
	Пр/774-090.0	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47					250,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							**66 381,05**		**1 261,24**
78	**ГЭСНр65-02-008-01**	**Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг**	**100 шт**			**0,02**					
		Итого прямые затраты									**653,79**
		ФОТ									651,28
	Пр/812-099.1-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87					566,61
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44					286,56
		Всего по позиции							**75 348,00**		**1 506,96**
79	**ГЭСН10-01-034-08**	**Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления(6-ти створчатых, 5-глухих,1-поворотно-откидная) с установкой отливов**	**100 м2**			**0,0892**					
		Итого прямые затраты									**8 497,92**
		ФОТ									4 936,88
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					4 798,65
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					2 307,99
		Всего по позиции							**174 939,01**		**15 604,56**
80	**Прайс поставщика**	**Блоки оконные пластиковые с отливом**	**м2**			**8,92**			**11 970,66**		**106 778,29**
		Цена=71800/5,998									
		Всего по позиции							**11 970,66**		**106 778,29**
81	**ГЭСН10-01-035-01**	**Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м**	**100 м**			**0,04**					
		Итого прямые затраты									**833,66**
		ФОТ									283,32
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					275,39
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					132,45
		Всего по позиции							**31 037,50**		**1 241,50**
82	**ФСБЦ-11.3.03.01-0012**	**Доска подоконная из ПВХ, ширина 700 мм**	**м**			**4**	**568,51**	**1,28**	**727,69**		**2 910,76**
		Всего по позиции							**727,69**		**2 910,76**
83	**ФСБЦ-11.3.03.14-1000**	**Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм**	**10 шт**			**0,4**	**224,74**	**1,1**	**247,21**		**98,88**
		Всего по позиции							**247,20**		**98,88**
84	**ГЭСН09-09-003-01**	**Монтаж свободно-подвижных опор при прокладке изолированных трубопроводов надземным способом номинальным диаметром: 100-150(крепление п/э труб отопления к стенам)**	**шт**			**6**					
		Итого прямые затраты									**12 045,43**
		ФОТ									3 274,59
	Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7					2 740,83
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7					1 725,71
		Всего по позиции							**2 752,00**		**16 511,97**
85	**ФСБЦ-23.1.03.02-0006**	**Опора подвижная бескорпусная, тип 1, для стальных трубопроводов Ду от 15 до 500 мм без изоляции, диаметр условного прохода 50 мм(п/э)**	**шт**			**3**	**102,02**	**1,06**	**108,14**		**324,42**
		Всего по позиции							**108,14**		**324,42**
86	**ФСБЦ-23.1.03.02-0007**	**Опора подвижная бескорпусная, тип 1, для стальных трубопроводов Ду от 15 до 500 мм без изоляции, диаметр условного прохода 70 мм(63мм)**	**шт**			**3**	**102,02**	**1,06**	**108,14**		**324,42**
		Всего по позиции							**108,14**		**324,42**
87	**ГЭСН10-05-009-01**	**Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в один слой: с оконным проемом с грунтованием поверхности.**	**100 м2**			**0,31**					
		Итого прямые затраты									**19 350,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									8 495,54
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					8 257,66
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					3 971,66
		Всего по позиции							**101 868,77**		**31 579,32**
88	**ФСБЦ-14.5.01.01-0012**	**Герметик акриловый универсальный для заделки швов и трещин, герметизации швов**	**л**			**0,651**	**316,55**	**1,01**	**319,72**		**208,14**
		Всего по позиции							**319,72**		**208,14**
89	**ФСБЦ-01.6.01.02-0008**	**Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ, толщина 12,5 мм**	**м2**			**33,17**	**108,98**	**1,2**	**130,78**		**4 337,97**
		Всего по позиции							**130,78**		**4 337,97**
90	**ГЭСН10-05-009-02**	**Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в один слой: с дверным проемом с грунтованием поверхности.**	**100 м2**			**0,3078**					
		Итого прямые затраты									**19 896,41**
		ФОТ									7 963,61
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					7 740,63
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					3 722,99
		Всего по позиции							**101 884,44**		**31 360,03**
91	**ФСБЦ-01.6.01.02-0008**	**Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ, толщина 12,5 мм**	**м2**			**34,47**	**108,98**	**1,2**	**130,78**		**4 507,99**
		Всего по позиции							**130,78**		**4 507,99**
92	**ГЭСН15-06-007-02**	**Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз: без подготовки**	**100 м2**			**0,6178**					
		Итого прямые затраты									**20 809,03**
		ФОТ									20 711,58
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					18 640,42
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					8 626,37
		Всего по позиции							**77 817,77**		**48 075,82**
93	**ФСБЦ-01.6.02.02-0008**	**Стеклообои под покраску, фактура «рогожка», плотность 110 г/м2**	**10 м2**			**6,487**	**884,63**	**1,19**	**1 052,71**		**6 828,93**
		Всего по позиции							**1 052,71**		**6 828,93**
94	**ФСБЦ-14.1.03.02-0015**	**Клей сухой на основе картофельного крахмала, метилцеллюлозы и мела для флизелиновых и стеклообоев, расход 0,014 кг/м2**	**т**			**0,00086**	**988 939,44**	**1,33**	**1 315 289,46**		**1 131,15**
		Всего по позиции							**1 315 290,70**		**1 131,15**
95	**ФСБЦ-14.3.02.03-0002**	**Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, цветная**	**т**			**0,01155**	**67 474,82**	**1,78**	**120 105,18**		**1 387,21**
		Всего по позиции							**120 104,76**		**1 387,21**
96	**ГЭСН15-06-004-01**	**Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками**	**100 м2**			**0,6178**					
		Итого прямые затраты									**1 314,68**
		ФОТ									1 314,68
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					1 183,21
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					547,56
		Всего по позиции							**4 929,51**		**3 045,45**
97	**ФСБЦ-14.3.02.03-0002**	**Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, цветная**	**т**			**0,00927**	**67 474,82**	**1,78**	**120 105,18**		**1 113,38**
		Всего по позиции							**120 105,72**		**1 113,38**
98	**ГЭСН17-01-010-02**	**Установка люков сантехнических (ревизионных): без механического крепления(для гипсокартона в местах расположения запорной арматуры труб отопления и распаечной коробки)**	**100 шт**			**0,02**					
		Итого прямые затраты									**244,46**
		ФОТ									112,75
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					122,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					69,00
		Всего по позиции							**21 812,00**		**436,24**
99	**ФСБЦ-07.2.06.02-0001**	**Люк металлический ревизионный, размеры 200х200 мм**	**шт**			**2**	**316,37**	**0,79**	**249,93**		**499,86**
		Всего по позиции							**249,93**		**499,86**
100	**ГЭСНм08-02-409-09**	**Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола**	**100 м**			**0,346**					
		Итого прямые затраты									**1 822,45**
		ФОТ									1 772,64
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					1 719,46
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					904,05
		Всего по позиции							**12 934,97**		**4 475,50**
101	**ФСБЦ-24.3.01.02-0002**	**Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 25 мм**	**м**			**35,29**	**21,32**	**0,93**	**19,83**		**699,80**
		Всего по позиции							**19,83**		**699,80**
102	**ГЭСНм08-02-412-02**	**Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2**	**100 м**			**0,346**					
		Итого прямые затраты									**729,91**
		ФОТ									649,06
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					629,59
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					331,02
		Всего по позиции							**4 916,88**		**1 701,24**
103	**ФСБЦ-21.1.06.09-0151**	**Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660**	**1000 м**			**0,0175**			**42 273,36**		**739,78**
		Всего по позиции							**42 273,14**		**739,78**
104	**ФСБЦ-21.1.06.09-0152**	**Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660**	**1000 м**			**0,01779**			**67 183,56**		**1 195,20**
		Всего по позиции							**67 183,81**		**1 195,20**
105	**ГЭСНм08-03-591-02**	**Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке с подрозетником**	**100 шт**			**0,01**					
		Итого прямые затраты									**99,38**
		ФОТ									93,82
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					91,01
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					47,85
		Всего по позиции							**23 980,00**		**239,80**
106	**Прайс Поставщика**	**Выключатель встраиваемый Legrand Valena 2 клавиши, цвет слоновая кость10 А, цвет белый, IP20**	**шт**			**1**			**592,00**		**592,00**
		Всего по позиции							**592,00**		**592,00**
107	**Прайс Поставщика**	**Рамка для розеток и выключателей Legrand Valena 1 пост, цвет слоновая кость**	**шт**			**1**			**100,00**		**100,00**
		Всего по позиции							**100,00**		**100,00**
108	**ГЭСНм08-03-591-09**	**Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке с подрозетником**	**100 шт**			**0,03**					
		Итого прямые затраты									**365,13**
		ФОТ									332,93
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					322,94
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					169,79
		Всего по позиции							**28 780,00**		**863,40**
109	**Прайс Поставщика**	**Розетка встраиваемая Legrand Valena с заземлением с крышкой цвет слоновая кость**	**шт**			**3**			**588,00**		**1 764,00**
		Всего по позиции							**588,00**		**1 764,00**
110	**Прайс Поставщика**	**Рамка для розеток и выключателей Legrand Valena 1 пост, цвет слоновая кость**	**шт**			**3**			**100,00**		**300,00**
		Всего по позиции							**100,00**		**300,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	ГЭСН11-01-034-04	**Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом**	**100 м2**			**0,1401**					**1 331,87**
		Итого прямые затраты									1 144,65
		ФОТ									1 153,81
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					632,42
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					
		Всего по позиции							**22 256,25**		**3 118,10**
112	Прайс Поставщика	**Ламинат «Дуб Турне» 33 класс толщина 12 мм с фаской**	**м2**			**14,36**			**910,00**		**13 067,60**
		Всего по позиции							**910,00**		**13 067,60**
113	ГЭСН11-01-040-03	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих**	**100 м**			**0,1456**					**570,96**
		Итого прямые затраты									379,22
		ФОТ									382,25
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					209,52
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					
		Всего по позиции							**7 985,78**		**1 162,73**
114	ФСБЦ-11.3.03.06-0002	**Плинтус для полов из ПВХ, с кабель-каналом, размеры 22х49 мм**	**м**			**14,71**	**29,45**	**1,1**	**32,40**		**476,60**
		Всего по позиции							**32,40**		**476,60**
115	ГЭСН15-01-047-15	**Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля**	**100 м2**			**0,1388**					**6 484,20**
		Итого прямые затраты									5 963,48
		ФОТ									5 367,13
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					2 483,79
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					
		Всего по позиции							**103 278,96**		**14 335,12**
116	ФСБЦ-01.6.04.01-0034	**Панели потолочные акустические из минерального волокна в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, твердые, с кромкой ступенью, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения С, толщина 13-14 мм**	**м2**			**14,3**	**1 048,80**	**1,56**	**1 636,13**		**23 396,66**
		Всего по позиции							**1 636,13**		**23 396,66**
117	ГЭСНм08-03-594-11	**Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике свыше 2 до 4**	**100 шт**			**0,04**					**5 252,22**
		Итого прямые затраты									3 719,03
		ФОТ									3 607,46
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					1 896,71
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					
		Всего по позиции							**270 445,75**		**10 817,83**
118	Прайс Поставщика	**Светильник светодиодный ДВО-36w 595x595x20 6500К 3600Лм опал IP20 LDVO3-6560-36-6500-U-K01 IEK**	**шт**			**4**			**1 066,00**		**4 264,00**
		Всего по позиции							**1 066,00**		**4 264,00**
119	ФСБЦ-20.3.02.07-0001	**Лампа люминесцентная, мощность 36 Вт**	**шт**			**16**	**51,48**	**1,3**	**66,92**		**1 070,72**
		Всего по позиции							**66,92**		**1 070,72**
120	ГЭСН18-03-006-02	**Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 4 до 10**	**100 шт**			**0,02**					**469,67**
		Итого прямые затраты									450,87
		ФОТ									491,00
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					275,93
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					
		Всего по позиции							**61 830,00**		**1 236,60**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	ФСБЦ-18.5.10.05-0144	Радиатор биметаллический секционный с боковым подключением, количество секций 8, межосевое расстояние 350 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 1,112 кВт	шт			2	6 170,60	1,03	6 355,72		12 711,44
		Всего по позиции							6 355,72		12 711,44
122	ФСБЦ-18.5.08.05-0045	Кронштейны стальные анкерные настенные для крепления радиаторов, с пластиковыми дюбелями размером 10х75 мм, диаметр 7 мм, длина 170 мм	100 шт			0,06	1 446,08	0,92	1 330,39		79,82
		Всего по позиции							1 330,33		79,82
123	ФСБЦ-18.5.10.08-0001	Головка термостатическая для автоматического регулирования расхода теплоносителя через отопительный прибор с выносным датчиком	шт			2	937,99	1,49	1 397,61		2 795,22
		Всего по позиции							1 397,61		2 795,22
124	ГЭСН10-01-047-01	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2			0,0204					2 773,57
		Итого прямые затраты									1 556,24
		ФОТ									1 512,67
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					727,54
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					
		Всего по позиции							245 773,53		5 013,78
125	ФСБЦ-11.3.01.02-0010	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный, с офисной фурнитурой, без стеклопакета по типу «сэндвич», площадь более 2 м2	м2			2,04	8 013,93	1,28	10 257,83		20 925,97
		Всего по позиции							10 257,83		20 925,97
126	ГЭСН10-01-060-01	Установка и крепление наличников	100 м			0,052					145,90
		Итого прямые затраты									141,30
		ФОТ									137,34
	Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2					66,06
	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75					
		Всего по позиции							6 717,31		349,30
127	Прайс Поставщика	Наличник телескопический 2170х70х8 мм ПВХ ламинация	шт			3			295,00		885,00
		Всего по позиции							295,00		885,00
128	ГЭСНр69-01-015-01	Затаривание строительного мусора в мешки	т			0,83					531,96
		Итого прямые затраты									225,12
		ФОТ									207,11
	Пр/812-103.0-1	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92					99,05
	Пр/774-103.0	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44					
		Всего по позиции							1 009,78		838,12
129	47-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т			0,99			762,17		754,55
		Всего по позиции							762,17		754,55
130	01-20-1-01-0010	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км	т			0,99			278,66		275,87
		Всего по позиции							278,66		275,87
		Итоги по разделу 2 Косметический ремонт.Аудитория №165 :									
		Итого прямые затраты (справочно)									326 264,04
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									67 261,40
		Эксплуатация машин									10 145,79
		Оплата труда машинистов (Отм)									2 282,93
		Материалы									245 819,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перевозка									754,55
		Итого накладные расходы (справочно)									64 782,49
		Итого сметная прибыль (справочно)									31 730,68
		Итого по разделу 2 Косметический ремонт.Аудитория №165									**422 777,21**
		Итоги по смете:									870 571,45
		Итого прямые затраты (справочно)									
		в том числе:									201 040,33
		Оплата труда рабочих									18 174,43
		Эксплуатация машин									5 288,10
		Оплата труда машинистов (Отм)									643 942,13
		Материалы									2 126,46
		Перевозка									501,42
		Инженерное оборудование									193 132,08
		Итого накладные расходы (справочно)									94 447,36
		Итого сметная прибыль (справочно)									23 173,05
		Непредвиденные работы и затраты 2%									**1 181 825,36**
		Итого с непредвиденными									236 365,07
		НДС 20%									**1 418 190,43**
		ВСЕГО по смете									

Составил: Начальник сметного отдела ООО "СТЕПЬ Агрострой" И.В.Коник 27.09.23

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: Руководитель отдела реконструкции и капитального ремонта ООО "СТЕПЬ Агрострой" С.В.Савчук

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]