	АО молочный завод «Орловский»	
	Техническое задание на поставку, пуско-наладочные работы сепаратора-сливкоотделителя Ж5-ОС2Т-3 с ручной выгрузкой осадка.	
Заказчик	АО «Молочный завод «Орловский»	
Адрес	Ростовская область, Орловский завод, п. Орловский, ул.Северная,145	
Телефон	+7 9896300012	
E-mail	Koshelev.BV@ahstep.ru	
Контактное лицо	Кошелев Борис Валентинович	
Должность	Гл. инженер	

Техническое задание на поставку, пуско-наладочные работы сепаратора-сливкоотделителя Ж5-ОС2Т-3 с ручной выгрузкой осадка.

1. Содержание технического задания:

Поставка, пусконаладочные работы сепаратора-сливкоотделителя марки Ж5-ОС2Т-3 в АО «Молочный завод «Орловский» ул. Северная 145, п. Орловский, Ростовская область.

2. Основание для проведения работ:

Восстановление работоспособности производства

3. Срок поставки оборудования и выполнения работ:

60 рабочих дней.

4. Технические характеристики

4.1. Сепаратор-сливкоотделителя с ручной выгрузкой осадка марки Ж5-ОС2Т-3 предназначен для непрерывного разделения молока на сливки и обрат с одновременной очисткой от загрязнений.

4.2.

4.3. Производительность 5000 кг/ч

4.4. Частота вращения барабана, с-1 (об/мин) 108(6500)

4.5. Мощность двигателя, кВт 5,5

4.6. Габаритные размеры, мм, не более:

Длина 860

ширина 590

высота	1445
4.7. Масса сепаратора, кг.	не более 455
4.8. Технологические характеристики Ж5-ОС2Т-3	
Температура сепарирования, °С	40-45
Жирность исходных сливок, %	30-40
Кислотность исходных сливок, °Т	16-18,5

5. Общие требования:

5.1. Исполнитель должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь ресурсные возможности (материально-технические, производственные, трудовые и технические)

Исполнитель должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие действующие лицензии на выполнение видов деятельности в рамках Договора).

5.2. Исполнитель должен иметь опыт выполнения аналогичных работ.

5.3. Исполнитель обязан:

5.3.1. Выполнять работы в дни и часы, согласованные с Заказчиком с учетом специфики производственного и охранного режима Заказчика.

5.3.2. Выполнять работы квалифицированными специалистами, имеющими документы, подтверждающие их квалификацию.

5.4. По завершению работ:

5.4.1. Произвести пуско-наладочные работы и обучить персонал Заказчика.

5.4.2. Предоставить сертификаты и паспорта на использованные материалы и оборудование.

6. Состав сделки.

6.1. Поставка сепаратора высокожирных сливок марки Ж5-ОС2Т-3

6.2. Пуско-наладочные работы

6.3. Обучение персонала

6.4. Подключение оборудования к электрической сети завода производится Заказчиком

7. Требования к стоимости.

Цена оказываемых работ и услуг, пуско-наладочных работ, расходных материалов, оборудования, должна быть указана с учетом затрат на транспортировку, проезда и проживания персонала, налогов и других обязательных платежей.

8. Техника безопасности при производстве работ

8.1. Перед началом производства работ персонал подрядчика должен пройти вводный инструктаж в службе охраны труда и пожарной безопасности Заказчика.

8.2. В процессе производства монтажных и пуско-наладочных работ мероприятия по охране труда персонала исполнителя обеспечивает подрядчик.


8.3 Средствами индивидуальной защиты, необходимых для безопасного исполнения работ сотрудников исполнителя обеспечивает подрядчик.

9. Особые условия:

9.1. Гарантия на выполненные работы и оборудование не менее 1 года.

9.2. Для заключения договора Поставщик предоставляет коммерческое предложение и спецификацию на поставляемое оборудование и выполняемые работы

«23» ноября .2023 г.

Главный инженер  Кошелев Б.В.