Техническое задание на поставку основных материалов

Общая информация:

Заказчик/покупатель:	ООО "СТЕПЬ Агрострой"
Наименование объекта/Шифр рабочей документации:	"МТФ на 2000 фуражных коров №8 Ставропольского края", расположенная на з/у К.Н. 26:35:020103:12 в границах ОАО "Марьинское".
Адрес поставки (местоположение объекта):	Ставропольский край, станица Марьинская.
Здание/сооружение:	Навес для кормов поз.8,Склад минеральных кормов поз.9,Склад минеральных кормов поз.10.
Грузополучатель:	ООО "СТЕПЬ Агрострой"
Ответсвенный за приём материалов (ФИО, телефон):	Начальник производственного склада Иванова Надежда Васильевна +79880900771,
Общие требования к материалам:	Товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободный от любых притязаний третьих лиц, не находящийся под запретом (арестом), в залоге. Поставщик должен обеспечить упаковку (тару) товара, отвечающую требованиям ГОСТов, ТУ, иным требованиям, способную предотвратить его повреждение, порчу во время перевозки к месту доставки, погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивающую его годность к эксплуатации.
Требование к документам:	Сертификат соответствия; Паспорт качества; Заверенные печатью поставщика "Копия верна" на каждую автомобильную партию; Счет-фактура; Товарно-транспортная накладная. **Без оригиналов данных документов выгрузка не осуществляется.**
Сроки поставки:	Три этапа поставки. По согласованному графику. **Время выгрузки уточняется за сутки для организации техники(погрузчик,автокран) на складе.**
Особые условия:	В общую стоимость включена стоимость транспортных и прочих логистических расходов, связанных с доставкой материалов.

Перечень материалов и оборудования к поставке:

№ п/п	Наименование материала	Артикул производителя, ГОСТ, ТУ, марка, производитель,технические характеристики и требования из РД	Ед. изм.	Кол-во к поставке	Примечание
1	Профнастил НС35 0,7х1000мм RAL 8017 с антиконден. покр	ГОСТ 24045-2016	м2	1703,97	
2	Профнастил Н57 0,7х750мм RAL 8017 с антиконден. покр.	ГОСТ 24045-2016	м2	5840,48	
3	Профнастил Н57 0,7х750мм RAL 8017	ГОСТ 24045-2016	м2	1533,67	
4	Профнастил С21 0,7х1000мм RAL 1014	ГОСТ 24045-2016	м2	2105,91	
5	Профнастил С21 0,7х1000мм RAL 8017	ГОСТ 24045-2016	м2	22,42	
6	Профнастил С8 0,5х1150мм RAL 1014	ГОСТ 24045-2016	м2	118,32	
7	Лист плоский ПЭ-01-8017-0,45 коричневый	ГОСТ 24045-2016	м2	123,50	
8	Лист плоский ПЭ-01-1014-0,45 бежевый	ГОСТ 24045-2016	м2	416,80	

Заместитель генерального директора ООО "СТЕПЬ Агрострой" Вайгум Р.И.