ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерно-экологических изысканий

1.	Наименование объекта	«МТФ на 2000 фуражных коров №12 Краснодарского края», расположенная на земельном участке с кадастровым номером 23:11:0403000:822, в границах АО Красногвардеец, Каневского района.
2.	Местоположение объекта	Российская Федерация, Краснодарский край, р-н Каневской, в границах АО Красногвардеец
3.	Основание для выполнения работ	Договор
4.	Вид градостроительной деятельности	Новое строительство
5.	Идентификационные сведения о заказчике	АО «Агрохлебопродукт» ИНН 2636038028 355029, Ставропольский край, город Ставрополь, ул. Ленина, 415Д, офис 504
6.	Цель работ	Выполнить инженерно-экологические изыскания для получения необходимых и достаточных материалов о природных и техногенных условиях среды и дать прогноз возможных изменений окружающей природной среды под влиянием антропогенной нагрузки, в составе и объеме, необходимом и достаточном для принятия проектных решений.
7.	Этап выполнения инженерных изысканий	Инженерные изыскания выполнить в один этап (согласно п. 4.33 СП 47.13330.2016)
8.	Стадия выполнения инженерных изысканий	Проектная документация
9.	Идентификационные сведения об объекте:	По классификатору ОКС: объекты предприятий по выращиванию крупного рогатого скота, производству мяса, молока, выращиванию ремонтного молодняка. Коды: 06.01.005.001, 06.01.005.002, 06.01.005.099 1. Назначение - сельскохозяйственное предприятие по производству коровьего молока 2. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность - не принадлежит; 3. Принадлежность к опасным производственным объектам - не принадлежит; 4. Пожарная и взрывопожарная опасности - категория В (пожароопасность) и Д (пониженная пожароопасность). 5. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей - здания санпропускника и доильно- молочного блока с АБК. 6. Уровень ответственности - II (нормальный).
10.	Данные о границах площадки	Кадастровый номер: 23:11:0403000:822
11.	Краткая техническая характеристика объекта, включая размеры проектируемых зданий и сооружений	Планируется строительство молочно-товарной фермы. Проектируется комплекс зданий и сооружений (приложение 2)

12.	Требования к видам работ	**Инженерно-экологические изыскания** В составе работ выполнить: - сбор, обработку и анализ опубликованных материалов о состоянии природной среды района изысканий; - обследование и маршрутные наблюдения; - изучение и опробование компонентов окружающей среды с целью определения их степени загрязнения в объеме, достаточном для принятия проектных решений. - камеральную обработку материалов и составление отчета.
13.	Дополнительные требования к выполнению отдельных видов работ в составе инженерных изысканий с учетом отраслевой специфики	Не требуются
14.	Наличие предполагаемых опасных природных процессов и явлений, многомерзлых и специфических грунтов на территории расположения объекта	Отсутствуют
15.	Требования по обеспечению контроля качества при выполнении инженерных изысканий -Требование наличия допусков СРО привлекаемой организации:	Внутренний контроль качества проведения инженерных изысканий осуществляется под руководством специалиста по организации инженерных изысканий. Внешний контроль качества работ выполняется заказчиком изысканий. -Обязательное членство в изыскательской саморегулируемой организации с предоставлением свидетельства о допуске к работам в области инженерных изысканий.
16.	Требования к составу, форме и формату предоставления результатов инженерных изысканий, порядку их передачи заказчику	Инженерные изыскания выполняются в виде отдельного отчета, и предоставляется на бумажном носителе в 4 подлинных экземплярах и 1 электронном носителе. Текстовая часть представляется в формате «doc», «pdf». Графические материалы представляются в электронном виде (формат AutoCAD, расширение «dwg») и «pdf».
17.	Перечень передаваемых заказчиком во временное пользование исполнителю инженерных изысканий, результатов ранее выполненных инженерных изысканий и исследований.	Нет
18.	Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнять инженерные изыскания	СП 502.1325800.2021 «Инженерно-экологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ»; СП 47.13330.2016 «СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»; ГОСТ 21.301-2014 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к оформлению отчетной документации по инженерным изысканиям».
19.	Срок выполнения работ Условия оплаты:	45 календарных дней - определяются по результатам тендерной процедуры.

Составил: Кобзев С.В.
Тел.: 8 918 298 95 80