Приложение №2
к заданию

Техническая характеристика проектируемых зданий и сооружений

№ поз по генплану	Вид здания, сооружения	Уровень ответственности	Размеры	Общая высота, м. (этаж)	Намеченный тип фундамента	Предположительная глубина заложения	Наличие мокрых процессов	Наличие подвалов, приямков	Наличие динамических нагрузок	Предполагаемая нагрузка на грунты, МПа	Чувствительность к неравномерным осадкам, см	Прочие сведения (сжимаемая толща)
1	Коровник	II	189,4х86,1 м	14,0	Столбчатый	1,5-2,0	есть	нет	нет	До 0,2	12	
1.1	Соединительная галерея	II	22,0х12,0 м	4,85	Ленточный	1,5-2,0	нет		нет	До 0,2	12	
1.2	Соединительная галерея	II	15,55х12,0 м	4,57	Ленточный	1,5-2,0	нет		нет	До 0,2	12	
1.3	Соединительная галерея	II	46,38х7,0 м 24,00х7,0 м	4,66	Ленточный	1,5-2,0	нет		нет	До 0,2	12	
2	Коровник	II	189,4х86,1 м	14,0	Столбчатый	1,5-2,0	есть		нет	До 0,2	12	
3	Доильно-молочный блок с АБК	II	104,8 х 25,4 м	8,3/7,2	Смешанный вид. Столбчатые и ленточные	1,5-2,0	есть	Есть приямок	нет	До 0,2	12	
4	Сухостойный коровник	II	47,0 х120,0 м	11,0	Столбчатый	1,5-2,0	есть		нет	До 0,2	12	
5	Санпропускник	II	32,1 х 14,4 м	7,9	Ленточный	1,5-2,0	есть		нет	До 0,2	15	
6	Площадка для телят	II	69,0 х 75,0 м	Плоскостное сооружение	Фундам. плита	1,5-2,0	есть		нет	До 0,2	15	
7	Хозяйственный блок с навесом для техники	II	66,0 х 18,0 м	7,67	Столбчатый	1,5-2,0	нет		нет	До 0,2	12	
8	Навес для кормов	II	36,0х18,0 м	9,0	Столбчатый	1,5-2,0	нет		нет	До 0,2	12	
9	Склад минеральных кормов	II	108,0 х 36,0 м	8,18	Столбчатый	1,5-2,0	нет		нет	До 0,2	12	

10	Склад минеральных кормов	II	78,0 х 21,0 м	8,05	Столбчатый	1,5-2,0	нет		нет	До 0,2	12	
11	Дезбарьер	II	20,0 х 6,0 м.	7,12	Столбчатый	1,5-2,0	есть		нет	До 0,2	12	
12	Дезбарьер	II	20,0 х 6,0 м	7,12	Столбчатый	1,5-2,0	есть		нет	До 0,2	12	
13	Силосно-сенажная траншея	II	140,0 х 90,0 м	Плоскостное сооружение	Столбчатый	1,5-2,0	нет		нет	До 0,2	12	
14	ТП с ДЭС	II	9,0х9,0 м	Плоскостное сооружение	Фундам. плита	1,5-2,0	нет		нет	До 0,2	15	
15	Насосная станция 2-го подъема	II	9,38х9,12 м	5,9	Фундам. плита	1,5-2,0	есть		нет	До 0,2	15	
16	ШРП	II	После подбора оборудования	Оборудование шкафного исполнения	Фундам. плита	0,5-1,0	нет		нет	До 0,2	15	
17	Навес для хранения песка	II	36,0х60,0 м	7,0	Столбчатый	1,5-2,0	нет		нет	До 0,2	12	
18	Автомобильные весы	II	22,0 х3,0 м	Плоскостное сооружение	Фундам. плита	1,5-2,0	нет		нет	До 0,2	15	
19	Телятник для разных возрастных групп	II	120,0 х 47,0 м	11,0	Столбчатый	1,5-2,0	есть		нет	До 0,2	12	
20	Телятник для разных возрастных групп	II	120,0 х 47,0 м	11,0	Столбчатый	1,5-2,0	есть		нет	До 0,2	12	
21	Телятник для разных возрастных групп	II	120,0 х 47,0 м	11,0	Столбчатый	1,5-2,0	есть		нет	До 0,2	12	
22	Телятник для разных возрастных групп	II	120,0 х 47,0 м	11,0	Столбчатый	1,5-2,0	есть		нет	До 0,2	12	
23	Телятник для разных возрастных групп	II	120,0 х 47,0 м	11,0	Столбчатый	1,5-2,0	есть		нет	До 0,2	12	
24	Сенник	II	78,0х21,0 м	9,05	Столбчатый	1,5-2,0	нет		нет	До 0,2	12	
25	Сенник	II	78,0х21,0 м	9,05	Столбчатый	1,5-2,0	нет		нет	До 0,2	12	
26	Сенник	II	78,0х21,0 м	9,05	Столбчатый	1,5-2,0	нет		нет	До 0,2	12	
27	Сенник	II	78,0х21,0 м	9,05	Столбчатый	1,5-2,0	нет		нет	До 0,2	12	

28	Сенник	II	78,0х21,0 м	9,05	Столбчатый	1,5-2,0	нет		нет	До 0,2	12	
29	Пруд-испаритель ливневых стоков	II	172,0 х 68,0 м	Плоскостное сооружение	-	7,0-8,0	есть		нет	До 0,2	-	
30	Лагуна	II	142,0 х 178,0 м	Плоскостное сооружение	-	7,0-8,0	есть		нет	До 0,2	-	
31	Лагуна	II	142,0 х 178,0 м	Плоскостное сооружение	-	7,0-8,0	есть		нет	До 0,2	-	
32	Трехсекционный осадитель	II	86,0 х 61,7 м	Плоскостное сооружение	Фундам. плита	1,5-6,0	есть		нет	До 0,2	-	
33	Лагуна	II	55,0 х 170,0 м	Плоскостное сооружение	-	7,0-8,0	есть		нет	До 0,2	-	
34	Лагуна	II	55,0 х 170,0 м	Плоскостное сооружение	-	7,0-8,0	есть		нет	До 0,2	-	
35	Резервуары противопожарного водоснабжения	II	15,3 х 7,3 м.	6,5	Фундам. плита	1,5-2,0	есть		нет	До 0,2	-	