ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерно-геологических изысканий

1.	Наименование объекта	«МТФ на 2000 фуражных коров №12 Краснодарского края», расположенная на земельном участке с кадастровым номером 23:11:0403000:822, в границах АО Красногвардеец, Каневского района.
2.	Местоположение объекта	Российская Федерация, Краснодарский край, р-н Каневской, в границах АО Красногвардеец
3.	Основание для выполнения работ	Договор
4.	Вид градостроительной деятельности	Новое строительство
5.	Идентификационные сведения о заказчике	АО «Агрохлебопродукт» ИНН 2636038028 355029, Ставропольский край, город Ставрополь, ул. Ленина, 415Д, офис 504
6.	Цель работ	Исследование механических свойств грунтов основания
7.	Этап выполнения инженерных изысканий	Инженерные изыскания выполнить в один этап (согласно п. 4.33 СП 47.13330.2016)
8.	Стадия выполнения инженерных изысканий	Проектная документация
9.	Идентификационные сведения об объекте:	По классификатору ОКС: объекты предприятий по выращиванию крупного рогатого скота, производству мяса, молока, выращиванию ремонтного молодняка. Коды: 06.01.005.001, 06.01.005.002, 06.01.005.099 1. Назначение - сельскохозяйственное предприятие по производству коровьего молока 2. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность - не принадлежит; 3. Принадлежность к опасным производственным объектам - не принадлежит; 4. Пожарная и взрывопожарная опасности - категория В (пожароопасность) и Д (пониженная пожароопасность). 5. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей - здания санпропускника и доильно- молочного блока с АБК. 6. Уровень ответственности - II (нормальный).
10.	Данные о границах площадки	Кадастровый номер: 23:11:0403000:822
11.	Краткая техническая характеристика объекта, включая размеры проектируемых зданий и сооружений	Планируется строительство молочно-товарной фермы. Проектируется комплекс зданий и сооружений (приложение 2)
12.	Требования к видам работ	Инженерно-геологические изыскания выполнить в соответствие с СП 446.1325800.2019

13.	Дополнительные требования к выполнению отдельных видов работ в составе инженерных изысканий с учетом отраслевой специфики	Не требуются
14.	Наличие предполагаемых опасных природных процессов и явлений, многомерзлых и специфических грунтов на территории расположения объекта	Отсутствуют
15.	Требования по обеспечению контроля качества при выполнении инженерных изысканий -Требование наличия допусков СРО привлекаемой организации:	Внутренний контроль качества проведения инженерных изысканий осуществляется под руководством специалиста по организации инженерных изысканий. Внешний контроль качества работ выполняется заказчиком изысканий. -Обязательное членство в изыскательской саморегулируемой организации с предоставлением свидетельства о допуске к работам в области инженерных изысканий.
16.	Требования к составу, форме и формату предоставления результатов инженерных изысканий, порядку их передачи заказчику	Технический отчет об инженерные изыскания на бумажном носителе в 4-х экземплярах. Технический отчет об инженерных изысканиях на электронном носителе в формате pdf
17.	Перечень передаваемых заказчиком во временное пользование исполнителю инженерных изысканий, результатов ранее выполненных инженерных изысканий и исследований.	Нет
18.	Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнять инженерные изыскания	СП.47.13330.2016 инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Действующие пункты СП.47.13330.2012 обязательного применения, указанных в перечне, утвержденном ПП РФ от 26 декабря 2014г.№1521 (Приказ Минстроя России от 30 декабря 2016 г.№1033/пр.) СП 446.1325800.2019
19.	Срок выполнения работ Условия оплаты:	-60 календарных дней - определяются по результатам тендерной процедуры.

Составил: Кобзев С.В.
Тел.: 8 918 298 95 80