

Утверждаю:
исполнительный директор
ООО СП «Чапаевское»


Краснобаев А.В.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Строительно-монтажные работы

Установка вентиляторов горизонтальных потолочных «KURTSAN KF 02056» 156 шт. на
объекте «Молочно-товарная ферма в с.Казинка Шпаковского района»

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	Наименование объекта.	«Молочно-товарная ферма в с.Казинка Шпаковского района»
2	Наименования и местонахождения организации.	ООО СП «Чапаевское». Ставропольский край, Шпаковский район, с.Казинка, ул.Ленина 71.
3	Местоположение объекта производства.	Ставропольский край, р-н Шпаковский, местоположение 1,4 км автодороги с. Петропавловка - с. Казинка.
4	Срок производства работ	январь -март 2024 г.
5	Условия оплаты	Оплата по факту выполненных работ, после сдачи нормативно-технической документации
6	Гарантийные обязательства	Гарантия на выполненные работы 1 год с даты подписания актов выполненных работ
7	Техническое описание требуемых работ и примерные объемы работ	1 сборка вентилятора из комплектующих завода – изготовителя. 2. .приварка универсального шарнирного соединения к потолочному двутавру 3. монтаж собранного вентилятора (п.1) и стойки вентилятора к универсальному шарнирному соединению (резьбовое соединение) 4. монтаж крепления (петли) для установки страховочного троса из проволоки катанки Ø8 к существующей стальной опоре. 5. установка страховочных тросов с комплектующими (трос, талреп, коуш, зажим для троса). 6. регулировка натяжения страховочного троса вентилятора по уровню.
8	Испытания	Проверка на отсутствие вибраций при запуске вентилятора вызванной недостаточной натяжкой страховочных тросов.
9	Особые условия	Оборудование, спецтехника для выполнения работ обеспечивается силами подрядчика. Затраты на сопутствующие работы, а также затраты связанные с доставкой персонала к месту работ, проживанием, питанием, обеспечением ГСМ несет подрядчик. .Расходными материалами необходимыми для выполнения работ и т.п. обеспечивает подрядчик самостоятельно и за свой счет. Электропитание 220 вольт предоставляет заказчик по запрашиваемой мощности подрядчика.
10	согласование	- разработка и согласование ППР с заказчиком; _ согласование сроков выполнения работ и сметы с заказчиком.

11	Требование к документам	<ul style="list-style-type: none"> - исполнительная документация согласно регламента - акты по форме КС2 и КС3 - общий журнал работ по форме КС6а - акт об использовании давальческих материалов.
12	Сроки выполнения	Январь - март 2024 г.

Составил : гл.инженер газоводоснабжения

Протопопов А.В.