# Техническое задание на поставку основных материалов

**Общая информация:**

| | |
|---|---|
| Заказчик/покупатель: | ООО "СТЕПЬ Агрострой" |
| Наименование объекта/Шифр рабочей документации: | "МТФ на 2000 фуражных коров №8 Ставропольского края", расположенная на з/у К.Н. 26:35:020103:12 в границах ОАО "Марьинское". |
| Адрес поставки (местоположение объекта): | Ставропольский край, станица Марьинская. |
| Здание/сооружение: | Санпропускник поз.5, Хоз. блок с навесом для техники поз.7,Насосная станция 2-го подъема поз.15,Весовая поз. 19, Сенник поз.28,Сенник поз.29,Накопитель секционный поз.33. |
| Грузополучатель: | ООО "СТЕПЬ Агрострой" |
| Ответсвенный за приём материалов (ФИО, телефон): | Начальник производственного склада Иванова Надежда Васильевна +79880900771, |
| Общие требования к материалам: | Товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободный от любых притязаний третьих лиц, не находящийся под запретом (арестом), в залоге. Поставщик должен обеспечить упаковку (тару) товара, отвечающую требованиям ГОСТов, ТУ, иным требованиям, способную предотвратить его повреждение, порчу во время перевозки к месту доставки, погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивающую его годность к эксплуатации. |
| Требование к документам: | Сертификат соответствия;<br>Паспорт качества;<br>Завереные печатью поставщика "Копия верна" на каждую автомобильную партию;<br>Счет-фактура;<br>Товарно-транспортная накладная.<br>**Без оригиналов данных документов выгрузка не осуществляется.** |
| Сроки поставки: | По согласованному графику. **Время выгрузки уточняется за сутки для организации техники(погрузчик,автокран) на складе.** |
| Особые условия: | В общую стоимость включена стоимость транспортных и прочих логистических расходов, связанных с доставкой материалов. |

**Перечень материалов и оборудования к поставке:**

| № п/п | Наименование материала | Артикул производителя, ГОСТ, ТУ, марка, производитель,технические характеристики и требования из РД | Ед. изм. | Кол-во к поставке | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арматура А240 d6мм L6000мм НД ГОСТ 34028-2016 | ГОСТ 34028-2016 | т | 0,81 | |
| 2 | Арматура d8 А240 | ГОСТ 34028-2016 | т | 1,25 | |
| 3 | Арматура А400С d8мм L11700мм МД ГОСТ 34028-2016 | ГОСТ 34028-2016 | т | 1,1 | |
| 4 | Арматура А500С d8мм L6000мм НД ГОСТ 34028-2016 | ГОСТ 34028-2016 | т | 1,21 | |
| 5 | Арматура Д10 А500с(11,7м) | ГОСТ 34028-2016 | т | 15,94 | |
| 6 | Арматура 10 мм А400 (ГОСТ 34028-2016) | ГОСТ 34028-2016 | т | 0,42 | |
| 7 | Арматура А500С d12мм L11700мм МД ГОСТ 34028-2016 | ГОСТ 34028-2016 | т | 11,36 | |
| 8 | Арматура А500С d16мм L11700мм МД ГОСТ 34028-2016 | ГОСТ 34028-2016 | т | 9,51 | |
| 9 | Арматура 18мм А500С | ГОСТ 34028-2016 | т | 0,58 | |
| 10 | Арматура А500 d20мм | ГОСТ 34028-2016 | т | 0,84 | |
| 11 | Арматура 22мм А500С | ГОСТ 34028-2016 | т | 0,2 | |
| 12 | Арматура 25 мм А500С ГОСТ 34028-2016 | ГОСТ 34028-2016 | т | 1,62 | |
| 13 | Проволока вязальная 1,2 мм | ГОСТ 3282-74 | т | 0,29 | |

Заместитель генерального директора
ООО "СТЕПЬ Агрострой" Вайгум Р.И.