

"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ООО "СП Гвардеец"
А.С. Чубов



Техническое задание

на выполнение работ по устройству асфальтобетонного покрытия навеса ООО СП "Гвардеец"

Общая информация:

Общее описание выполняемых работ	Настоящее техническое задание определяет выполнение работ по устройству покрытия из асфальтобетона с подготовкой основания в пределах территории навеса ООО СП "Гвардеец". Распределение объемов выполнения работ и поставок материалов.
Заказчик:	ООО СП "Гвардеец"
Наименование объекта:	Навес инв. №83С-0006
Месторасположение объекта/производства работ:	Ставропольский край, Апанасенковский район, с. Апанасенковское
Общие требования:	
Срок производства работ:	до 15.06.2024г.
График производства работ:	Обязательно, приложение к договору.
Условия оплаты:	Авансовый платеж 30%, промежуточный платеж в объеме 40% от стоимости договора после устройства основания из ПГС, окончательный платеж по факту выполнения полного комплекса работ по договору на основании подписанного акта выполненных работ по форме КС-2 и справки затрат по форме КС-3и предоставления корректной подписанной исполнительной документации.
Гарантийные обязательства:	Гарантия на выполненные работы 36 месяцев с даты подписания актов выполненных работ.
Условия приемки работ:	Приемку работ при устройстве дорожных асфальтобетонных покрытий осуществляют в соответствии с СП 78.13330.2012, СП 68.13330.2017, с учетом ОДМ 218.4.1.003-2021 "Методические рекомендации по вводу объектов капитального строительства и капитального ремонта в эксплуатацию" после извещения Заказчика об окончании работ. К приемке принимаются строительных материалы уложенные в конструктив. Подписание актов выполненных работ осуществляется только после получения и подписания полного комплекта исполнительной документации.
Требование наличия допусков СРО привлекаемой организации:	В соответствии с законодательством РФ
Требования Промышленной безопасности и охраны труда при производстве работ:	Ответственность за соблюдение работниками требований промышленной безопасности и охраны труда на строительной площадке несет Подрядчик.
Обеспечение работ строительной техникой, инструментом и механизмами, др. инвентарными приспособлениями:	Силами и за счёт подрядчика. Заказчик обеспечивает Подрядчика помещением для складирования имущества подрядчика на период выполнения работ.
Обеспечение работ ГСМ, электроэнергией, др. энергоносителями	Силами и за счёт подрядчика.
Обеспечение работ материалами:	Поставку всех необходимых материалов обеспечивает Подрядчик. При несогласии с предъявленной ценой Подрядчика на ПГС, Заказчик оставляет право на приобретение материалов самостоятельно и передаче Подрядчику давальческого материала.
Обеспечение рабочего персонала и ИТР подрядчика питанием, проживанием:	Питание и проживание не предоставляется.
Особые условия:	Поступление асфальтобетона и ПГС на территорию Заказчика контролируется путем обязательного взвешивания на весовой расположенной на территории заказчика с участием представителей службы безопасности заказчика и представителя подрядчика. Предоставить документы и паспорта качества применяемых материалов, а также исполнительную документацию. <u>Подрядчик обязан ознакомиться с объектом работ.</u> <u>Схема с отметками верха нового покрытия передается Подрядчику при передаче объекта для производства работ.</u>

Ведомость объемов работ и поставок

№ п/п	Выполняемые работы	Исполнитель (Поставщик)	ед. изм.	объем, в ед. изм
1	Демонтаж разрушенного асфальтового покрытия толщиной до 40-50мм с погрузкой в автотранспорт и транспортировкой до 1км. (работы выполняются в пределах площади 7253,46м2 при средней ширине 70,8м, средней длине 102,45м)	Подрядчик	м ³	186,46
2	Разработка существующего основания на глубину до 400мм с погрузкой в автотранспорт и транспортировкой до 1км. (работы выполняются в пределах площади 7395,06м2 при средней ширине 70,8м, средней длине 104,45м выступая за торцевую часть склада на 1,0м) (объем будет уточнен по съемке до начала и после выполнения работ)	Подрядчик	м ³	1295,00
3	Устройство наклонного нижнего слоя основания из ПГС с уплотнением толщиной 200мм	Подрядчик	м ²	3801,98
4	<i>ПГС фр. 0-80 мм по ГОСТ 25607-2009 (вес завезенного материала фиксируется через весы на объекте Заказчика, расчетный вес указан с учетом коэффициента на уплотнение 1,27 на необходимый объем в плотном теле и насыпной плотности 1,8тн/м3)</i>	<i>Подрядчик (Заказчик)</i>	<i>тн</i>	<i>1738,27</i>
5	Устройство наклонного верхнего слоя основания из ПГС с уплотнением толщиной до 200мм.	Подрядчик	м ²	3801,98
6	<i>ПГС фр. 0-40 мм по ГОСТ 25607-2009 (вес завезенного материала фиксируется через весы на объекте Заказчика, расчетный вес указан с учетом коэффициента на уплотнение 1,27 на необходимый объем в плотном теле и насыпной плотности 1,67тн/м3)</i>	<i>Подрядчик (Заказчик)</i>	<i>тн</i>	<i>1612,72</i>
7	Разлив битумных вяжущих на подготовленное основание	Подрядчик	м ²	3801,98
8	<i>Битумная эмульсия ЭБДК (расход 0,72кг/м2)</i>	<i>Подрядчик</i>	<i>тн</i>	<i>2,737</i>
9	Устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси толщиной 60мм. С устройством примыкания к существующему асфальту вдоль длинной оси по центральным колоннам.	Подрядчик	м ²	3801,98
10	<i>Асфальтобетонная смесь крупнозернистый тип Б по ГОСТ 9128-2013 толщина слоя 60мм (вес завезенного материала фиксируется через весы на объекте Заказчика)</i>	<i>Подрядчик</i>	<i>т</i>	<i>558,4</i>
11	Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси толщиной 40мм. С устройством примыкания к существующему асфальту вдоль длинной оси по центральным колоннам.	Подрядчик	м ²	3801,98
12	<i>Асфальтобетонная смесь мелкозернистая плотная тип Б марка П по ГОСТ 9128-2013 толщина слоя 40мм (вес завезенного материала фиксируется через весы на объекте Заказчика)</i>	<i>Подрядчик</i>	<i>тн</i>	<i>414,2</i>

Инженер 1 категории отдела реконструкции и капитального ремонта ООО "СТЕПЬ Агрострой"

Руководитель отдела реконструкции и капитального ремонта ООО "СТЕПЬ Агрострой"

А.Н. Диденко

С.В. Савчук

21.02.2024