# Техническое задание на поставку основных материалов

**Общая информация:**

| | |
|---|---|
| Заказчик/покупатель: | ООО "СТЕПЬ Агрострой" |
| Наименование объекта/Шифр рабочей документации: | «МТФ № 10 на 2000 фуражных коров Краснодарского края», расположенная на з/у с к.н. 23:11:0702000:1047 в Челбасском сельском поселении Каневского района» |
| Адрес поставки (местоположение объекта): | Краснодарский край, Каневской район, станица Челбасская |
| Здание/сооружение: | Коровник поз.2,Коровник поз.1,Сухостойный коровник поз.4,Доильно-молочный блок с АБК поз.3,Переходная галерея поз.1.2,Телятник поз.21,Телятник поз.22. |
| Грузополучатель: | ООО "СТЕПЬ Агрострой" |
| Ответсвенный за приём материалов (ФИО, телефон): | Начальник производственного склада Бойко Юлия Владимировна +79186899259, Инженер строитель Бондарев Денис Сергеевич +79891202449, Менеджер по строительству Постоенко Анатолий Владимирович +79891202436 |
| Общие требования к материалам: | Товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободный от любых притязаний третьих лиц, не находящийся под запретом (арестом), в залоге.<br>Поставщик должен обеспечить упаковку (тару) товара, отвечающую требованиям ГОСТов, ТУ, иным требованиям, способную предотвратить его повреждение, порчу во время перевозки к месту доставки, погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивающую его годность к эксплуатации. |
| Требование к документам: | Сертификат соответствия;<br>Паспорт качества;<br>Заверенные печатью поставщика "Копия верна" на каждую автомобильную партию;<br>Счет-фактура;<br>Товарно-транспортная накладная;<br>**Без оригиналов данных документов выгрузка не осуществляется.** |
| Сроки поставки: | По согласованному графику.<br>**Время выгрузки уточняется за сутки для организации техники(погрузчик,автокран) на складе.** |
| Особые условия: | В общую стоимость включена стоимость транспортных и прочих логистических расходов, связанных с доставкой материалов. |

**Перечень материалов и оборудования к поставке:**

| № п/п | Наименование материала из РД | Артикул производителя, ГОСТ, ТУ, марка, производитель,технические характеристики и требования из РД | Ед. изм. | Кол-во к поставке | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Труба б/ш d 114*10 | ГОСТ 8732-78 | т | 42,22 | 1646м |
| 2 | Труба э/с 57х3,5 | ГОСТ 10704-91 | т | 65,016 | 1482шт по 9,5м |
| 3 | Труба электросварная 76х4мм | ГОСТ 10704-91 | т | 40,316 | 473шт по 12м |
| 4 | Труба ВГП 25ммх3,2мм | ГОСТ 3262-75 | т | 0,188 | 78м |
| 5 | Труба проф 40*20*2 | ГОСТ 30245-2003,С245 | т | 5,008 | 491шт по 6м |
| 6 | Труба профильная 80/80/4 мм | ГОСТ 30245-2003,С245 | т | 19,704 | 176шт по 12 м |
| 7 | Труба профильная 120*120*5 | ГОСТ 30245-2003,С245 | т | 11,372 | 54шт по 12 м |
| 8 | Труба НКТ d 60*5 | ГОСТ 633-80 | т | 2,225 | 328м |
| 9 | Труба стальная НКТ д.73х5,5мм | ГОСТ 633-80 | т | 3,018 | 329м |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Прокат листовой 10 мм | ГОСТ 19903-2015,С245 | т | 1,413 | 2шт 1,5х6 м |
| 11 | Прокат листовой 4 мм | ГОСТ 19903-2015,С245 | т | 1,695 | 6шт 1,5х6 м |
| 12 | Лист г/к Ст3 2х1500х3000мм | ГОСТ 19903-2015,С245 | т | 0,989 | 7шт 1,5х6 м |
| 13 | Арматура 25 мм А500С | ГОСТ 34028-2016,С245 | т | 0,381 | 100 м |
| 14 | Круг ст.20 80 мм | ГОСТ 2590-88 | т | 0,294 | 7,4м |
| 15 | Швеллер 16П | ГОСТ 8240-97,С245 | т | 2,385 | 14шт по 12 м |

Начальник строительного участка ООО"СТЕПЬ Агрострой" Бондарев Д.С.