

"Утверждаю"
Заместитель генерального директора
АО "Агрохлебопродукт", директор филиала
"АгроМарьинский"
В.И. Бронников

**Техническое задание
на выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания СТО**

Общая информация:

Общее описание выполняемых работ	Настоящее техническое задание определяет выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания СТО и пристроек. Распределение объемов выполнения работ и поставок материалов.
Заказчик:	АО "Агрохлебопродукт" филиал "АгроМарьинский"
Наименование объекта:	Здание СТО инв №3206 общ. Пл. 974,4м ²
Месторасположение объекта/производства работ:	Ставропольский край, Кировский район, ст. Марьинская
Состояние объекта	Разрушение целостности стропил, погибание ферм, разрушение ферм, повреждение волнистых асбестоцементных листов, разрушение обшивки фронтонов.
Общие требования:	
Срок производства работ:	до 30 сентября 2024г.
График производства работ:	Обязательно, приложение к договору.
Условия оплаты:	Авансовый платеж 30%, окончательный платеж по факту выполнения полного комплекса работ по договору
Гарантийные обязательства:	Гарантия на выполненные работы 36 месяцев с даты подписания актов выполненных работ.
Условия приемки работ:	Приемка работ будет осуществляться после извещения Заказчика об окончании работ. К приемке принимаются строительные материалы уложенные в конструктив. Подписание актов выполненных работ осуществляется только после выполнения всего комплекса работ и подписания исполнительной документации.
Требование наличия допусков СРО привлекаемой организации:	В соответствии с законодательством РФ
Требования Промышленной безопасности и охраны труда при производстве работ:	Ответственность за соблюдение работниками требований промышленной безопасности, охраны труда и пожарной безопасности на объекте работ несет Подрядчик.
Обеспечение работ строительной техникой, инструментом и механизмами, др. инвентарными приспособлениями:	Обеспечение выполняется силами и за счёт подрядчика. Подрядчик обеспечивает за свой счет охрану материалов, инструментов и оборудования до передачи выполненных работ Заказчику. Заказчик обеспечивает Подрядчика помещением для складирования имущества подрядчика на период выполнения работ.
Обеспечение работ ГСМ, электроэнергией, др. энергоносителями	Силами и за счёт подрядчика. Для подключения к электроэнергии Заказчик предоставляет точку подключения в пределах объекта. Максимальная мощность до 10 кВт
Обеспечение работ материалами:	<p>Подрядчик при выполнении работ должен использовать основные материалы строго в соответствии с ведомостью объемов работ и материалов.</p> <p>Применяемые материалы согласовываются Заказчиком до начала работ.</p> <p>Используемые материалы, изделия должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, должны быть новыми, то есть не бывшими в эксплуатации, не поврежденными, без каких-либо ограничений (заклад, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации.</p> <p>Все характеристики (параметры) материалов и изделий должны отвечать требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании.</p>

	<p>Контроль за соответствием применяемых материалов и изделий является обязанностью лица, осуществляющего выполнение работ.</p> <p>Обеспечение оборудованием, материалами для производства работ и их доставка осуществляется за счет Подрядчика и его силами.</p> <p>При несогласии Заказчика с ценой на основные материалы Заказчик при заключении договора может принять решение на обеспечение Подрядчика по данным позициям давальческим материалом</p>
Обеспечение рабочего персонала и ИТР подрядчика питанием, проживанием:	Питание и проживание не предоставляется.
Особые условия:	<p><u>1. Подрядчик обязан ознакомиться с объектом работ;</u></p> <p><u>2. Погрузка и вывоз строительного мусора и утилизация в установленном порядке выполняется Подрядчиком.</u></p> <p><u>3. Требуется заключение ИПЛ на огнебиозащитную обработку.</u></p> <p><u>4. Требуется подтверждение выполнения скрытых работ фото-видеофиксацией.</u></p>

Ведомость объёмов работ и поставок

№ п/п	Выполняемые работы	Исполнитель	ед. изм.	объём, в ед. изм.
<u>Кровля основного здания ЦРМ</u>				
1	Демонтаж покрытия кровли из волнистых асбестоцементных листов	Подрядчик	м ²	941,54
2	Демонтаж обрешетки кровли из необрезной доски	Подрядчик	м ²	941,54
3	Демонтаж покрытия из волнистых асбестоцементных листов фронтона №1	Подрядчик	м ²	14,46
4	Демонтаж деревянной обшивки фронтона №2	Подрядчик	м ²	14,46
5	Демонтаж подшивки потолка до деревянных конструкций ферм	Подрядчик	м ²	782,92
6	Демонтаж стропильных ферм №30,41,42 (отсчёт стропильных ферм идёт от начала здания со стороны входа на территорию)	Подрядчик	шт	3,00
			м ²	1,17
7	Установка стропильных ферм (изготовление, сборка и укладка затяжек, стоек, среднего ригеля, стропил, лежня) (крепеж входит в стоимость работ)	Подрядчик	шт	3,00
8	<i>Доска обрезная хвойных пород 1 сорт 150х50мм (стропильные ноги, ригель, стойки) коэф. расхода 1.18</i>	Подрядчик	м ³	1,73
9	<i>Огнебиозащитный состав "Пирилакс" (расход 336гр/м2 методом окунания на антисептирование и 1 группу огнезащиты)</i>	Подрядчик	кг	26,29
10	Выравнивание ската путём добовления к стропильным фермам стропил из доски 150х50. (вспомогательные материалы, в том числе крепеж входят в стоимость работ.)	Подрядчик	м ³	3,87
11	<i>Доска обрезная хвойных пород 150х50мм 1 сорт по ГОСТ 8486-86, влажность естественная (без учета коэффициента расхода) (стропильные ноги)</i>	Подрядчик	м ³	5,64
12	<i>Огнебиозащитный состав "Пирилакс" (расход 336гр/м2 методом окунания на антисептирование и 1 группу огнезащиты)</i>	Подрядчик	кг	101,04
13	Устройство гидроизоляции из ветро-влагоизоляционной мембраны с креплением брусев контробрешетки (перехлест соседних полотен 150мм) (все сопутствующие материалы в том числе крепеж и соединительная лента входят в стоимость работ)	Подрядчик	м ²	941,54
14	<i>Мембрана супердифузионная GRAND LINE LITE (коэффициент расхода 1,15)</i>	Подрядчик	м ²	1082,77
15	<i>Доска обрезная (контрбрус) 50х25мм 1 сорт (без учета коэффициента расхода)</i>	Подрядчик	м ³	0,65
16	<i>Огнебиозащитный состав "Пирилакс" (расход 336гр/м2 методом окунания на антисептирование и 1 группу огнезащиты)</i>	Подрядчик	кг	26,04

17	Устройство обрешетки сплошной 400мм на карнизном свесе, далее с прозорами шагом 450мм из досок толщиной до 50мм (25мм) (крепеж входит в стоимость работ, все деревянные конструкции обрабатываются огнебиозащитным составом методом окунания, все сопутствующие материалы в том числе крепеж входят в стоимость работ)	Подрядчик	м ²	941,54
18	Доска обрезная 25х100х6000мм. Порода древесины: сосна, сорт 2 по ГОСТ 8486-86 без обзола, влажность естественная (без учета коэффициента расхода)	Подрядчик	м ³	6,18
19	Огнебиозащитный состав "Пирилакс" (расход 336гр/м2 методом окунания на антисептирование и 1 группу огнезащиты)	Подрядчик	кг	207,66
20	Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам. Крепление профнастила в крайних прогонах самонарезающими винтами в каждой волне, а в промежуточных прогонах через волну, между собой по продольным кромкам 450-500мм, шаг рядов крепления не более 900мм. (расходные материалы в том числе крепеж и сопутствующие работы входят в стоимость работ) (Длина ската №1 6.4м, Скат №2 11.5м)	Подрядчик	м2	941,54
21	Профнастил КС21-1000-0,7 (С21R) оцинкованный толщина 0,7мм (класс толщины оцинкования-2, толщина покрытия 14мкм, минимальная промерная толщина 0,68мм, L=6400мм - 53шт	Подрядчик (Заказчик)	м ²	356,5
22	Профнастил КС21-1000-0,7 (С21R) оцинкованный толщина 0,7мм (класс толщины оцинкования-2, толщина покрытия 14мкм, минимальная промерная толщина 0,68мм, L=11500мм - 53шт	Подрядчик (Заказчик)	м ²	640,6
23	Монтаж коньковой планки (шаг крепления не более 300мм, перехлест соседних планок 60-100мм, саморезы кровельные оцинкованные входят в стоимость работ)	Подрядчик	м.п.	52,60
24	Коньковая планка прямая 300х300мм (наружный угол) толщина 0,5мм L-2000мм с оцинкованным покрытием	Подрядчик	шт	27
25	Монтаж снегозадержателя по одному скату со стороны двора (расходные материалы, в том числе крепеж входят в стоимость работ)	Подрядчик	м.п.	52,60
26	Планка снегозадержателя 95х65х2000	Подрядчик	шт	28
27	Монтаж обрешетки фронтона №1 с устройством каркаса дверцы чердака (крепеж и расходные материалы включены в стоимость работ)	Подрядчик	м ²	14,46
28	Доска обрезная 25х100х6000мм. Порода древесины: сосна, сорт 2 по ГОСТ 8486-86 без обзола, влажность естественная (без учета коэффициента расхода)	Подрядчик	м ³	0,10
29	Огнебиозащитный состав "Пирилакс" (расход 336гр/м2 методом окунания на антисептирование и 1 группу огнезащиты)	Подрядчик	кг	3,36
30	Монтаж карнизной планки (капельник) и планка примыкания к фронтому по ширине здания на Фронтах №1и №2 (перехлест соседних планок 100мм, крепеж входит в стоимость работ)	Подрядчик	м.п.	21,65
31	Карнизная планка 100х350*х100 толщина 0,5мм, L-2000мм с оцинкованным покрытием (*профиль планки уточняется по факту)	Подрядчик	м ²	13,20
32	Устройство обшивки фронтона №1 из профнастила по готовой обрешетке (расходные материалы в т.ч. саморезы входят в стоимость работ) (крепление в каждой волне в краевых частях профлиста, в промежуточных прогонах через волну)	Подрядчик	м ²	14,46
33	Профнастил С-8 с оцинкованным покрытием толщина 0,5мм (без учета нормы расхода)	Подрядчик	м ²	14,46
34	Монтаж сплошной обрешетки фронтона №2 (с сохранением прохода в подкровельное пространство пристройки №2	Подрядчик	м ²	7,35
35	Доски обрезная хвойных пород 3 сорт 6000х100х25 (коэффициент расхода 1,06)	Подрядчик	м ³	0,19
36	Огнебиозащитный состав "Пирилакс" (расход 336гр/м2 методом окунания на антисептирование и 1 группу огнезащиты)	Подрядчик	кг	6,17

37	Устройство обшивки фронтона №2 и свеса кровли из профнастила по обрешетке (расходные материалы в т.ч. саморезы входят в стоимость работ) (крепление в каждой волне в краевых частях профлиста, в промежуточных прогонах через волну)	Подрядчик	м ²	15,03
38	<i>Профнастил С-8 с оцинкованным покрытием толщина 0,5мм (без учета нормы расхода)</i>	Подрядчик	м ²	15,03
39	Крепление планки примыкания обшивки фронтона и подшивки свеса фронтона	Подрядчик	м.п.	23,00
40	<i>Планка примыкания 10*50х50*10мм толщина 0,5мм (внутренний угол) L-2000мм с оцинкованным покрытием</i>	Подрядчик	м ²	2,88
41	Монтаж ветровой торцевой планки на карнизные свесы фронтонов (крепёж входит в стоимость работ)	Подрядчик	м.п.	35,80
42	<i>Ветровая планка 150х55х50* толщина 0,5мм, L-2000мм с оцинкованным покрытием (*размер уточняется по факту монтажа деревянных конструкций)</i>	Подрядчик	м ²	9,69
43	Устройство подшивки потолка сплошной обрешеткой (крепёж и расходные материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м ²	782,92
44	<i>Доска обрешечная 25х100х6000мм. Порода древесины: сосна, сорт 2 по ГОСТ 8486-86 без обзола, влажность естественная (без коэффициента расхода)</i>	Подрядчик	м ³	19,57
45	<i>Огнебиозащитный состав "Пирилакс" (расход 336гр/м2 методом окунания на антисептирование и 1 группу огнезащиты)</i>	Подрядчик	кг	657,65
46	Подшивка потолка из ориентированно-стружечных плит (расходные материалы входят в стоимость работ, крепёж не более 30мм)	Подрядчик	м ²	782,92
47	<i>Универсальные панели OSB-3 толщина 12 мм (шлифованные) с коэффициентом расхода 1,05</i>	Подрядчик	м ²	822,07
48	Устройство пароизоляции под утеплитель	Подрядчик	м ²	782,92
49	<i>Пароизоляционная пленка GRAND LINE (коэффициент расхода 1,15)</i>	Подрядчик	м ²	900,36
50	Утепление перекрытия здания	Подрядчик	м ²	782,92
51	<i>Плита минераловатная ИЗОБОКС Экстралайт 1200х600х50мм</i>	Подрядчик	м ³	39,15
Кровля пристройки ЦРМ №1				
52	Демонтаж покрытия кровли из волнистых асбестоцементных листов	Подрядчик	м ²	108,46
53	Демонтаж обрешетки кровли из необрезной доски	Подрядчик	м ²	108,46
54	Демонтаж деревянной обшивки фронтона №3	Подрядчик	м ²	6,51
55	Демонтаж нижнего пояса фермы №1	Подрядчик	м.п.	6,50
56	Демонтаж подшивки потолка до деревянных конструкций ферм	Подрядчик	м ²	75,36
57	Изготовление и монтаж нижнего пояса фермы №1 (крепёж входит в стоимость работ)	Подрядчик	м.п.	6,50
58	<i>Доска обрешечная хвойных пород 150х50мм 1 сорт по ГОСТ 8486-86, влажность естественная (без учета коэффициента расхода)</i>	Подрядчик	м ³	0,097
59	Устройство гидроизоляции из ветро-влагоизоляционной мембраны с креплением брусев контробрешетки (перехлест соседних полотен 150мм) (все сопутствующие материалы в том числе крепёж и соединительная лента входят в стоимость работ)	Подрядчик	м ²	108,46
60	<i>Мембрана супердиффузионная GRAND LINE LITE (коэффициент расхода 1,15)</i>	Подрядчик	м ²	124,73
61	<i>Доска обрешечная (контрбрус) 50х25мм 1 сорт (без учета коэффициента расхода)</i>	Подрядчик	м ³	0,16
62	<i>Огнебиозащитный состав "Пирилакс" (расход 336гр/м2 методом окунания на антисептирование и 1 группу огнезащиты)</i>	Подрядчик	кг	6,43
63	Устройство обрешетки сплошная 400мм на карнизном свесе, далее с прозорами шагом 450мм из досок толщиной до 50мм (25мм) (крепёж входит в стоимость работ, все деревянные конструкции обрабатываются огнебиозащитным составом методом окунания, все сопутствующие материалы в том числе крепёж входят в стоимость работ)	Подрядчик	м ²	108,46


64	Доска обрешная 25х100х6000мм. Порода древесины: сосна, сорт 2 по ГОСТ 8486-86 без обзола, влажность естественная (без учета коэффициента расхода)	Подрядчик	м ³	0,71
65	Огнебиозащитный состав "Пирилакс" (расход 336гр/м2 методом окунания на антисептирование и 1 группу огнезащиты)	Подрядчик	кг	23,99
66	Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам. Крепление профнастила в крайних прогонах самонарезающими винтами в каждой волне, а в промежуточных прогонах через волну, между собой по продольным кромкам 450-500мм, шаг рядов крепления не более 900мм. (расходные материалы в том числе крепеж и сопутствующие работы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м ²	108,46
67	Профнастил КС21-1000-0,7 (С21R) оцинкованный толщина 0,7мм (класс толщины оцинкования-2, толщина покрытия 14мкм, минимальная промерная толщина 0,68мм, L=4200мм - 7шт	Подрядчик (Заказчик)	м ²	30,9
68	Профнастил КС21-1000-0,7 (С21R) оцинкованный толщина 0,7мм (класс толщины оцинкования-2, толщина покрытия 14мкм, минимальная промерная толщина 0,68мм, L=4350мм - 7шт	Подрядчик (Заказчик)	м ²	32,0
69	Профнастил КС21-1000-0,7 (С21R) оцинкованный толщина 0,7мм (класс толщины оцинкования-2, толщина покрытия 14мкм, минимальная промерная толщина 0,68мм, L=7400мм - 7шт	Подрядчик (Заказчик)	м ²	54,4
70	Устройство ендовой планки примыкания кровли в месте перелома угла уклона кровли пристроек (перехлест не менее 150мм) (крепеж входит в стоимость работ)	Подрядчик	п.м.	6,8
71	Ендовая планка 300х300мм (внутренний угол) L-2000мм оцинкованная, толщина 0,5мм	Подрядчик	м ²	4,8
72	Монтаж коньковой планки (шаг крепления не более 300мм, перехлест соседних планок 60-100мм, саморезы кровельные оцинкованные входят в стоимость работ)	Подрядчик	м.п.	6,80
73	Коньковая планка прямая 300х300мм (наружный угол) толщина 0,5мм L-2000мм с оцинкованным покрытием	Подрядчик	шт	4
74	Монтаж карнизной планки (капельник) по ширине здания на фронтоном №3 (перехлест соседних планок 100мм, крепеж входит в стоимость работ)	Подрядчик	м.п.	6,85
75	Карнизная планка 100х400*х100 L-2000мм толщина 0,5мм с оцинкованным покрытием (*профиль планки уточняется по факту)	Подрядчик	м ²	4,80
76	Монтаж сплошной обрешетки фронтона №3 (крепеж входит в стоимость работ)	Подрядчик	м ²	6,51
77	Доска обрешная 25х100х6000мм. Порода древесины: сосна, сорт 2 по ГОСТ 8486-86 без обзола, влажность естественная (коэффициент расхода 1,06)	Подрядчик	м ³	0,17
78	Огнебиозащитный состав "Пирилакс" (расход 336гр/м2 методом окунания на антисептирование и 1 группу огнезащиты)	Подрядчик	кг	5,39
79	Устройство обшивки фронтона №3 из профнастила по готовым прогонам (расходные материалы в т.ч. саморезы входят в стоимость работ) (крепление в каждой волне в краевых частях профлиста, в промежуточных прогонах через волну)	Подрядчик	м ²	6,51
80	Профнастил С-8 с оцинкованным покрытием толщина 0,5мм (без учета нормы расхода)	Подрядчик	м ²	6,51
81	Подшивка свеса фронтона профлистом (расходные материалы в т.ч. саморезы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м ²	2,14
82	Профнастил С-8 с оцинкованным покрытием толщина 0,5мм (без учета нормы расхода)	Подрядчик	м ²	2,14
83	Крепление планки примыкания обшивки фронтона и подшивки свеса фронтона	Подрядчик	м.п.	8,55
84	Планка примыкания 10*50х50*10мм толщина 0,5мм (внутренний угол) L-2000мм с оцинкованным покрытием	Подрядчик	м ²	1,20

85	Монтаж ветровой торцевой планки на карнизный свес фронтона (крепеж входит в стоимость работ)	Подрядчик	м.п.	8,55
86	Ветровая планка 150х55х50* толщина 0,5мм, L-2000мм с оцинкованным покрытием (*размер уточняется по факту монтажа деревянных конструкций)	Подрядчик	м ²	2,55
87	Восстановление каменной кладки с использованием демонтированного кирпича (вспомогательные материалы, в том числе раствор кладочный входят в стоимость работ)	Подрядчик	м ³	0,45
88	Монтаж планки примыкания в месте примыкания стены основного здания с кровлей пристройки (шаг крепления не более 300мм, перехлест соседних планок 60-100мм, крепеж и краевой полиуретановый герметик входят в стоимость работ)	Подрядчик	м.п.	9,00
89	Планка примыкания 10х200х200мм (внутренний угол) L-2000мм с оцинкованным покрытием	Подрядчик	м ²	4,10
90	Устройство подшивки потолка сплошной обрешеткой (крепеж и расходные материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м ²	75,36
91	Доска обрешечная 25х100х6000мм. Порода древесины: сосна, сорт 2 по ГОСТ 8486-86 без обзола, влажность естественная (без коэффициента расхода)	Подрядчик	м ³	1,88
92	Огнебиозащитный состав "Пирилакс" (расход 336гр/м2 методом окунания на антисептирование и 1 группу огнезащиты)	Подрядчик	кг	63,30
93	Подшивка потолка из ориентированно-стружечных плит (расходные материалы входят в стоимость работ, крепеж не более 30мм)	Подрядчик	м ²	75,36
94	Универсальные панели OSB-3 толщина 12 мм (шлифованные) с коэффициентом расхода 1,05	Подрядчик	м ²	79,13
95	Устройство пароизоляции под утеплитель	Подрядчик	м ²	75,36
96	Пароизоляционная пленка GRAND LINE (коэффициент расхода 1,15)	Подрядчик	м ²	86,66
97	Утепление перекрытия здания	Подрядчик	м ²	75,36
98	Плита минераловатная ИЗОБОКС Экстралайт 1200х600х50мм	Подрядчик	м ³	3,78
Кровля пристройки №2				
99	Демонтаж покрытия кровли из волнистых асбестоцементных листов	Подрядчик	м ²	46,15
100	Демонтаж обрешетки кровли из необрезной доски	Подрядчик	м ²	46,15
101	Демонтаж деревянной обшивки фронтона №4	Подрядчик	м ²	1,82
102	Демонтаж подшивки потолка до деревянных конструкций ферм	Подрядчик	м ²	32,01
103	Устройство гидроизоляции из ветро-влагоизоляционной мембраны с креплением брусев контробрешетки (перехлест соседних полотен 150мм) (все сопутствующие материалы в том числе крепеж и соединительная лента входят в стоимость работ)	Подрядчик	м ²	46,15
104	Мембрана супердифузионная GRAND LINE LITE (коэффициент расхода 1,15)	Подрядчик	м ²	53,07
105	Доска обрешечная (контрбрус) 50х25мм 1 сорт (без учета коэффициента расхода)	Подрядчик	м ³	0,060
106	Огнебиозащитный состав "Пирилакс" (расход 336гр/м2 методом окунания на антисептирование и 1 группу огнезащиты)	Подрядчик	кг	2,42
107	Устройство обрешетки сплошная 400мм на карнизном свесе, далее с прозорами шагом 450мм из досок толщиной до 50мм (25мм) (крепеж входит в стоимость работ, все деревянные конструкции обрабатываются огнебиозащитным составом методом окунания, все сопутствующие материалы в том числе крепеж входят в стоимость работ)	Подрядчик	м ²	46,15
108	Доска обрешечная 25х100х6000мм. Порода древесины: сосна, сорт 2 по ГОСТ 8486-86 без обзола, влажность естественная (без учета коэффициента расхода)	Подрядчик	м ³	0,36
109	Огнебиозащитный состав "Пирилакс" (расход 336гр/м2 методом окунания на антисептирование и 1 группу огнезащиты)	Подрядчик	кг	11,93

110	Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам. Крепление профнастила в крайних прогонах самонарезающими винтами в каждой волне, а в промежуточных прогонах через волну, между собой по продольным кромкам 450-500мм, шаг рядов крепления не более 900мм. (расходные материалы в том числе крепеж и сопутствующие работы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м ²	46,15
111	<i>Профнастил КС21-1000-0,7 (С21R) оцинкованный толщина 0,7мм (класс толщины оцинкования-2, толщина покрытия 14мкм, минимальная промерная толщина 0,68мм, L=3250мм - 14шт</i>	Подрядчик (Заказчик)	м ²	47,8
112	Монтаж коньковой планки (шаг крепления не более 300мм, перехлест соседних планок 60-100мм, саморезы кровельные оцинкованные входят в стоимость работ)	Подрядчик	м.п.	7,10
113	<i>Коньковая планка прямая 300х300мм (наружный угол) толщина 0,5мм L-2000мм с оцинкованным покрытием</i>	Подрядчик	шт	4
114	Монтаж сплошной обрешетки фронтона №4 (крепеж входит в стоимость работ)	Подрядчик	м ²	1,82
115	<i>Доска обрезная 25х100х6000мм. Порода древесины: сосна, сорт 2 по ГОСТ 8486-86 без обзола, влажность естественная (коэффициент расхода 1,06)</i>	Подрядчик	м ³	0,048
116	<i>Огнебиозащитный состав "Пирилакс" (расход 336гр/м2 методом окунания на антисептирование и 1 группу огнезащиты)</i>	Подрядчик	кг	1,61
117	Устройство обшивки фронтона №4 и свеса кровли из профнастила по готовым прогонам (расходные материалы в т.ч. саморезы входят в стоимость работ) (крепление в каждой волне в краевых частях профлиста, в промежуточных прогонах через волну)	Подрядчик	м ²	3,64
118	<i>Профнастил С-8 с оцинкованным покрытием толщина 0,5мм (без учета нормы расхода)</i>	Подрядчик	м ²	3,64
119	Крепление планки примыкания обшивки фронтона и подшивки свеса фронтона	Подрядчик	м.п.	6,50
120	<i>Планка примыкания 10*50х50*10мм толщина 0,5мм (внутренний угол) L-2000мм с оцинкованным покрытием</i>	Подрядчик	м ²	0,72
121	Монтаж ветровой торцевой планки на карнизный свес фронтона (крепеж входит в стоимость работ)	Подрядчик	м.п.	6,50
122	<i>Ветровая планка 150х55х50* толщина 0,5мм, L-2000мм с оцинкованным покрытием (*размер уточняется по факту монтажа деревянных конструкций)</i>	Подрядчик	м ²	2,04
123	Монтаж планки примыкания в месте примыкания скатов кровли к кирпичной кладке стены пристройки (шаг крепления не более 300мм, перехлест соседних планок 60-100мм, крепеж и краевой полиуретановый герметик входят в стоимость работ)	Подрядчик	м.п.	3,25
124	<i>Планка примыкания 10х200х200мм (внутренний угол) L-2000мм с оцинкованным покрытием</i>	Подрядчик	м ²	1,64
125	Устройство подшивки потолка сплошной обрешеткой (крепеж и расходные материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м ²	32,01
126	<i>Доска обрезная 25х100х6000мм. Порода древесины: сосна, сорт 2 по ГОСТ 8486-86 без обзола, влажность естественная (без коэффициента расхода)</i>	Подрядчик	м ³	0,80
127	<i>Огнебиозащитный состав "Пирилакс" (расход 336гр/м2 методом окунания на антисептирование и 1 группу огнезащиты)</i>	Подрядчик	кг	26,89
128	Подшивка потолка из ориентированно-стружечных плит (расходные материалы входят в стоимость работ, крепеж не более 30мм)	Подрядчик	м ²	32,01
129	<i>Универсальные панели OSB-3 толщина 12 мм (шлифованные) с коэффициентом расхода 1,05</i>	Подрядчик	м ²	33,61
130	Устройство пароизоляции под утеплитель	Подрядчик	м ²	32,01

131	Пароизоляционная пленка GRAND LINE (коэффициент расхода 1,15)	Подрядчик	м ²	36,81
132	Утепление перекрытия здания	Подрядчик	м ²	32,01
133	Плита минераловатная ИЗОБОКС Экстралайт 1200х600х50мм	Подрядчик	м ³	1,60

Руководитель отдела реконструкции и капитального
ремонта ООО "СТЕПЬ Агрострой"



С.В. Савчук

13.03.2024г.