

Техническое задание
на выполнение работ по капитальному ремонту ангара арочного типа №3

Общая информация:

Общее описание выполняемых работ:	Настоящее техническое задание определяет выполнение работ по капитальному ремонту ангара арочного типа в пос. Каменногогорье для ООО "СПК "Родная земля"
Заказчик:	ООО "СПК" Родная земля"
Наименование объекта:	нежилое здание для хранения зерновых культур, склад №3 площадь 1494,6 кв.м кадастровый номер 61:15:0600901:2982, инвентарный №3А 0001687
Месторасположение объекта/производства работ:	Ростовская область, Каменский район, ТОО (ТОО) "Глубокинское, участки №89, №17г пос.Каменногогорье
Описание текущего состояния объекта:	Полное повреждение арочных конструкций ангара; Ширина ангара по внутренней стенке бетонного цоколя - 20,95м; Ширина ангара по внутренней стенке арочной панели - 21,10м; Длина ангара по внутренней стенке бетонного цоколя - 70,22м; Длина ангара по внутренней стороне ангара между торцевыми стенками - 70,38м; Высота ангара от пола от 7,94м (вход) до 7,01 (выход); Толщина существующего бетонного цоколя вдоль ангара -500мм.

Общие требования:

Срок производства:	до 25 июня 2024г
Требования наличия допусков СРО привлекаемой организации:	В соответствии с законодательством РФ при заключении договора на сумму превышающую 10000000рублей Подрядчик обязан иметь допуск СРО.
График производства работ:	Обязательно, приложение к договору.
Условия оплаты:	Авансовый платеж 30%, окончательный платеж 70% после выполнения всех видов и объемов работ с предоставлением акта выполненных работ по форме КС-2 и справки по форме КС-3 и подписания исполнительной документации.
Гарантийные обязательства:	Гарантия на выполненные работы 36 месяцев с даты подписания акта выполненных работ.
Условия приемки работ:	Приемка работ будет осуществляться на основании требований СП, ГОСТ, после извещения Заказчика об окончании работ. К приемке принимаются строительных материалы уложенные в конструктив. Подписание актов выполненных работ осуществляется только после получения и подписания полного комплекта исполнительной документации.
Требования промышленной безопасности и охраны труда при производстве работ:	Ответственность за соблюдение работниками требований промышленной безопасности и охраны труда, в том числе при работе на высоте на строительной площадке несет Подрядчик.
Обеспечение работ строительной техникой и механизмами, др.инвентарными приспособлениями:	Обеспечение выполняется силами и за счёт подрядчика. Заказчик обеспечивает Подрядчика помещением для складирования имущества подрядчика на период выполнения работ.
Обеспечение работ ГСМ, электроэнергией, др.энергоносителями:	Силами и за счёт подрядчика. Для подключения к электроэнергии Заказчик предоставляет точку подключения в пределах объекта. Максимальная мощность до 5 кВт
Обеспечение работ материалами:	Поставку всех необходимых для выполнения работ материалов (в т.ч. расходных) в полном объеме обеспечивает Подрядчик своими силами и за свой счет.

Обеспечение работ материалами:	Поставку всех необходимых для выполнения работ материалов (в т.ч. расходных) в полном объеме обеспечивает Подрядчик своими силами и за свой счет.
Обеспечение рабочего персонала и ИТР подрядчика питанием, проживанием:	Проживание не предоставляется заказчиком
Особые условия:	<p>Сохранить и использовать существующие торцы стен арочного ангара с установленными воротами;</p> <p>Высота арочных панелей из расчета снеговой нагрузки для Ростовской области;</p> <p>Предоставить комплект исполнительной документации, документы и паспорта качества применяемых материалов.</p> <p>Разборку кровли выполнять со складированием демонтированного материала в месте указанном Заказчиком в непосредственной близости от объекта.</p> <p><u>Подрядчик обязан ознакомиться с объектом работ.</u></p>


Ведомость объемов работ и поставок


№ п/п	Выполняемые работы	Исполнитель/ поставщик	Ед.изм	Объем, в ед.изм
	Требуемые материалы			
1	Устройство фундаментных свай Ø300мм шагом 2,5м (расходные материалы в том числе арматура д.12мм входят в стоимость работ)	Подрядчик	шт	70
2	Бетон В-20 (без учета нормы расхода)	Подрядчик	м ³	9,00
3	Труба Ø108х4мм	Подрядчик	тн.	1,500
4	Монтаж закладной детали для установки арочных конструкций и торцевых стен (вспомогательные материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	п.м.	186
5	Уголок равнополочный горячекатанный 90х90х7	Подрядчик	тн	2,000
6	Монтаж самонесущих конструкций арочного типа с вставкой металлических полос ("кляммера") для подвешивания освещения площадь по внутренней стороне арочной конструкции и торцевых стен (все расходные материалы в том числе саморезы, болты с гайками и шайбами (при необходимости), герметики т.д. входят в стоимость работ).	Подрядчик	м ²	1470
7	Арочная конструкция профиля 610х240х1,2мм из заготовок оцинкованной стали 1000*1,2мм (минимальная промерная толщина 1,18мм), класс цинкового покрытия не менее 225 г/м2 или не менее 15,8мкм)	Подрядчик	шт	117
8	Монтаж торцевых стен (вспомогательные материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	шт	2
9	Торцевые панели 300х120х0,7мм из мателлопроката 600х0,7	Подрядчик	комплект	2
10	Устройство железобетонного ростверка шириной 400мм с армированием двойной сеткой ячейкой 200х200 (все сопутствующие работы и вспомогательные материалы в том числе и опалубка с материалами для крепления входят в стоимость работ)	Подрядчик	м ³	60,00
11	Бетон В-20 (без учета нормы расхода)	Подрядчик	м ³	60,00
12	Арматурная сетка 8х200х200	Подрядчик	м ²	436,80
13	Монтаж вентиляционных клапанов (вспомогательные материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	шт	2
14	Клапан вентиляционный 1500х1000 с ручным тросовым приводом	Подрядчик	шт	2
15	Уголок стальной горячекатанный равнополочный 50х50х4 по ГОСТ 8509-93	Подрядчик	тн	0,052
16	Петля гаражная малая	Подрядчик	шт	4

17	Изготовление и монтаж металлоконструкций распашных ворот (одни ворота с калиткой) размером 4,5х4,5м (вспомогательные материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	шт	2
18	Труба профильная стальная замкнутая сварная квадратная 140х140х4 по ГОСТ 30245-2003	Подрядчик	тн	0,700
19	Труба профильная стальная замкнутая сварная прямоугольная 60х40х2 по ГОСТ 30245-2003	Подрядчик	тн	0,700
20	Лист горячекатаный t=2мм ГОСТ 19903-2015	Подрядчик	тн	0,780
21	Петля гаражная	Подрядчик	шт	12
22	Петля гаражная малая	Подрядчик	шт	2
23	Гидроизоляция цоколя по наружной стороне ангара с заходом на арочные панели на высоту до 200мм по периметру здания мастикой антикоррозионной для гидроизоляции (все материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	услуга	1

Главный инженер ООО "СПК "Родная земля"

Руководитель отдела реконструкции и капитального ремонта ООО "СТЕПЬ Агрострой"

 А.В. Козорезов

 С.В. Савчук

24.03.2024г.