

Техническое задание

на выполнение работ по благоустройству территории зерноочистительного комплекса ООО "Ставропольское Руно"

Общая информация:

Общее описание выполняемых работ	Настоящее техническое задание определяет выполнение работ по благоустройству зерноочистительного комплекса расположенного по адресу : Ставропольский край, Ипатовский район, территория муниципального образования Советского сельского поселения, Секция" Распределение объёмов выполнения работ и поставок материалов.
Заказчик:	ООО "Ставропольское Руно"
Наименование объекта:	"Зерноочистительный комплекс расположенный по адресу : Ставропольский край, Ипатовский район, территория муниципального образования Советского сельского поселения, Секция"
Месторасположение объекта/производства работ:	"Ставропольский край, Ипатовский район, территория муниципального образования Советского сельского поселения, Секция"
Общие требования:	
Срок производства работ:	до 25.06.2024г.
График производства работ:	Обязательно, приложение к договору.
Условия оплаты:	Авансовый платеж 30%, окончательный платеж по факту выполнения полного комплекса работ по договору на основании подписанного акта выполненных работ по форме КС-2 и справки затрат по форме КС-3и предоставления корректной подписанной исполнительной документации.
Гарантийные обязательства:	Гарантия на выполненные работы 36 месяцев с даты подписания актов выполненных работ.
Условия приемки работ:	Приемку работ при устройстве дорожных асфальтобетонных покрытий осуществляют в соответствии с СП 78.13330.2012, СП 68.13330.2017, СП 82.13330.2016 "Благоустройство территорий", с учетом ОДМ 218.4.1.003-2021 "Методические рекомендации по вводу объектов капитального строительства и капитального ремонта в эксплуатацию" после извещения Заказчика об окончании работ. К приемке принимаются строительные материалы уложенные в конструктив. Подписание актов выполненных работ осуществляется только после получения и подписания полного комплекта исполнительной документации.
Требование наличия допусков СРО привлекаемой организации:	Наличие СРО и специалистов включённых в НОССТРОЙ обязательно.
Требования Промышленной безопасности и охраны труда при производстве работ:	Ответственность за соблюдение работниками требований промышленной безопасности и охраны труда на строительной площадке несет Подрядчик.
Обеспечение работ строительной техникой, инструментом и механизмами, др. инвентарными приспособлениями:	Силами и за счёт подрядчика. Заказчик обеспечивает Подрядчика помещением для складирования имущества подрядчика на период выполнения работ.
Обеспечение работ ГСМ, электроэнергией, др. энергоносителями:	Силами и за счёт подрядчика.
Обеспечение работ материалами:	Поставку всех необходимых материалов обеспечивает Подрядчик. При несогласии с предъявленной ценой Подрядчика на ПГС, Заказчик оставляет право на приобретение материалов самостоятельно и передаче Подрядчику давальческого материала.
Обеспечение рабочего персонала и ИТР подрядчика питанием, проживанием:	Питание и проживание не предоставляется.
Особые условия:	Поступление ПГС на территорию Заказчика контролируется путем обязательного взвешивания на весовой расположенной на территории заказчика с участием представителей службы безопасности заказчика и представителя подрядчика. Предоставить документы и паспорта качества применяемых материалов, а также исполнительную документацию. Работы выполняются на объекте подлежащему Государственному строительному надзору. Подрядчик обязан ознакомиться с объектом работ. Перед началом выполнения работ производится фактическая съёмка отметок существующего основания совместно с представителями ООО "СТЕПЬ Агрострой"

Ведомость объемов работ и поставок				
№ п/п	Выполняемые работы	Исполнитель (Поставщик)	ед. изм.	объем, в ед. изм.
1	Разработка существующего основания на глубину до 400мм с последующим уплотнением с погрузкой в автотранспорт и транспортировкой до 1км. (работы выполняются в пределах площади 1034м ² ,) (Работы выполнять согласно рабочей документации 11-05/ПД-ГП стадия Р) (объем будет уточнен по съемке до начала и после выполнения работ)	Подрядчик	м ³	310,00
2	Устройство нижнего слоя основания из ПГС с уплотнением толщиной 200мм (Работы выполнять согласно рабочей документации 11-05/ПД-ГП стадия Р)	Подрядчик	м ²	1034,00
3	<i>ПГС фр. 0-80 мм по ГОСТ 25607-2009 (вес завезенного материала фиксируется через весы на объекте Заказчика, расчетный вес указан с учетом коэффициента на уплотнение 1,27 на необходимый объем в плотном теле и насыпной плотности 1,8тн/м³)</i>	<i>Подрядчик (Заказчик)</i>	<i>тн</i>	<i>472,74</i>
4	Устройство верхнего слоя основания из ПГС с уплотнением толщиной до 200мм. (Работы выполнять согласно рабочей документации 11-05/ПД-ГП стадия Р)	Подрядчик	м ²	1034,00
5	<i>ПГС фр. 0-40 мм по ГОСТ 25607-2009 (вес завезенного материала фиксируется через весы на объекте Заказчика, расчетный вес указан с учетом коэффициента на уплотнение 1,27 на необходимый объем в плотном теле и насыпной плотности 1,67тн/м³)</i>	<i>Подрядчик (Заказчик)</i>	<i>тн</i>	<i>438,60</i>

Заместитель руководителя отдела реконструкции и капитального ремонта ООО "СТЕПЬ Агрострой"



А.Н. Диденко