

1. За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола 1-го этажа, что соответствует абсолютной отметке 465,40.
2. Фундаменты разработаны на основании Технического отчета по инженерно-геологическим изысканиям выполненным ООО "ГЕОпроект" в 2022г (шифр 3/07-22-ИГИ).
3. Основанием фундаментов служит подушка из ПГС, толщиной 1,5 м, подстилающая ИГЭ-2, галечниковым грунтом.
4. Требуемые характеристики уплотненного грунта подушки: γd=19кН/м³, Е=30МПа, R0=0,30МПа.
5. Отсыпку каждого последующего слоя подушки надежит производить только после проверки качества уплотнения и получения проектной плотности по предыдущему слою.
6. Толщина отсыпаемого слоя подушки принимается равной 20 см, и уточняется в ходе производства работ.
7. При обнаружении в основании фундаментов грунтов, отличных от принятых в проекте (заостренных ям, котлованов, существующих коммуникаций) необходимо сообщить автору проекта для принятия технического решения.
8. Перед производством работ по устройству грунтовой подушки, необходимо вызвать представителя проектной организации и инженеро-геолога для осмотра котлована котлована и составления акта на скрытые работы по освидетельствованию грунтов котлована. Грунты основания должны быть защищены от увлажнения поверхностными водами, а также от промерзания в период строительства.
9. При производстве земляных работ, устройстве фундаментов руководствоваться проектом производства работ, СП 45.13330.2012 – "Земляные сооружения, основания и фундаменты", "Пособием по производству работ при устройстве оснований и фундаментов" (М.1986г).

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.