Техническое задание по ремонту двигателя ОМ460 Mersedes Benz трактора К744 Р4

ООО «Цимлянское»

	Ремонт двигателя ОМ460 Mersedes Benz Трактор К744 Р4		
№	**Признаки неисправности.**		
1	Пониженное давление в ДВС		
2	Затрудненное вращение ДВС		
	Услуги.		
№	**Наименование**		**Кол-во**
1	Ремонт двигателя		1
2	Ремонт топливной аппаратуры		1
3	Доставка и установка ДВС		1
4	Пусконаладочные работы ДВС		1
	Запасные части.		
№	**Наименование**	**Артикул**	**Кол-во**
1	Поршнекомплект	Mahle 0053590	6
2	ГБЦ	OE 010129457002	1
3	Шатун	OE 010310460001	1
4	Вкладыши коренные	Glyco STD 9927	1
5	Вкладыши шатунные (пара)	A 5420304960	6
6	Комплект прокладок (полный)	1,8045E+11	1
7	Насос масляный	18015002635	1
8	Толкатель клапана	BF 20100350062	12
9	Распредвал	BF 201003460	1
10	Болт ГБЦ (комплект 4шт)	Victor Reinz	6
11	Фильтр топливный	A 5410900151	1
12	Фильтр масляный	A 0001802909	1
13	Турбина	319700	1
14	Насос водяной OM457HLA 2197701 WASPO (Старого обр.) (27723)	4572000801	1
15	Крышка фильтра масляного H501H (202.153)	H501H	1
16	Крышка 010.065 топливного фильтра H500K MB OM501/502/457/906LA	010.065	1
17	Термостат (83C) Mercedes-Benz A0052032675	A0052032675	2
18	Натяжитель ремня в сборе A457200457080 (200039; 464242; 200450012911)	A457200457080	1
19	Натяжитель ремня A4572004470 (200300019329; 202052; 0340000023; APV1096; 2014SN; 080508320340)	A457200447080	1
20	Ремень A0049930096 поликлиновый 8PK1614ES GATES	A0049930096	1
21	Ролик обводной A0005501933 (200300019332; 100302)	A0005501933	1
22	Ролик направляющий A0005501833	A0005501833	1
23	Ролик натяжителя ремня A0005501633 (200450012932; 100301)	A0005501633	1
24	Ремень A0049930196 поликлиновой 9PK-2140	A0049930196	1
25	Масло моторное 10W40 ROLF KRAFTON P3 U п/син 208л.	10W40	40
26	Очиститель тормозов Vemwell VWSL002RU	VWSL002RU	2
27	Смазка Литол-24 Sintec, 0,4 кг	Литол-24 Sintec, 0,4 кг	1

28	Термопломба (индикатор перегрева) LTS104	LTS104	1
29	Смазка многоцелевая проникающая ABRO Masters WD-40 450 мл	WD-40	1

1. Трактор находится Ставропольский край, Шпаковский р-он, п. Цимлянский, двигатель в ООО ТВК Южный, Ростовская обл. Аксайский р-он, х. Ленина. Установка и доставка ДВС за счет исполнителя.

2. Срок выполнения ремонта 15.06.2024г.

02.05.2024г.

Генеральный директор Голосной В.В.

Гл. Инженер Московцов В.Н.