Утверждаю:
исполнительный директор
ООО СП «Чапаевское»

_____Краснобаев А.В.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Строительно-монтажные работы

Монтаж трубопровода Ø225 для орошения 7000 м.. на объекте «Молочно-товарная ферма в с.Казинка Шпаковского района»

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	Наименование объекта.	«Молочно-товарная ферма в с.Казинка Шпаковского района»
2	Наименования и местонахождения организации.	ООО СП «Чапаевское». Ставропольский край, Шпаковский район, с.Казинка, ул.Ленина 71.
3	Местоположение объекта производства.	Ставропольский край, р-н Шпаковский, местоположение 1,4 км автодороги с. Петропавловка - с. Казинка.
4	Срок производства работ	Май - июнь 2024 г.
5	Условия оплаты	Оплата по факту выполненных работ, после сдачи нормативно-технической документации
6	Гарантийные обязательства	Гарантия на выполненные работы 1 год с даты подписания актов выполненых работ
7	Техническое описание требуемых работ и примерные объемы работ	1. Разработка грунта в траншее на глубину 1,5 м. – 6300 м³. 2. Отсыпка песком основания траншеи под трубу 0,15 м. – 630 м³. 3. Обваловка трубопровода песком 0,3 м. - 1260 м³. 4. Обратная засыпка грунтом – 4410 м³. 5. Монтаж колодцев из ж/б конструкций Ø 2 м для подключения станции повышения давления .(КС 20.9 – 2 шт.,ПН 20 – 1 шт.,ПП 20-2 – 1 шт., люк бетонный – 1 шт). – 3 шт., 6. монтаж ревизионных колодцев из ж/б конструкций Ø 1,5 м (КС 15.9 – 2 шт., ПН 15 – 1 шт., ПП 15-1 – 1 шт., люк бетонный – 1 шт.) – 5 шт. 7. Гидроизоляция колодцев (наружная) – 80 м².

		8. Врезка в существующую магистраль ПНД 225 (тройник ПНД 225 45° на эл.сварных муфтах – 1 шт., задвижка Ду 200 на ПНД втулках 225 – 2 шт., компенсатор резиновый Ду 200 фланцевый на ПНД втулках 225– 2 шт., отвод ПНД 225 на эл.сварных муфтах - 1 шт.) 9. Монтаж трубопровода из трубы ПНД 225 ПЭ 100 SDR 17 - 7000 м. 10. Обвязка внутри колодца на месте врезки в существующий трубопровод орошения Ø 2 м.(тройник 45° ПНД 225 на эл.сварных муфтах, задвижка Ду 200 на ПНД втулках 225 – 2 шт., компенсатор резиновый фланцевый Ду 200 на ПНД втулках 225 – 2 шт., отвод 45° ПНД 225 на эл.сварных муфтах – 1 шт.) 11. Обвязка внутри колодцев для подключения станции повышения давления (тройник 90° ПНД 225х160х225 на ПНД втулках под фланец 225 - 2 шт., задвижка Ду 200 на ПНД втулках под фланец 225 – 1 шт.,.,компенсатор резиновый фланцевый Ду 200 на ПНД втулках 225, задвижка Ду 150 на ПНД втулках под фланец 160 – 2 шт.) – 2 шт. 12. Обвязка внутри ревизионных колодцев (тройник 225х160х225 на ПНД втулках под фланец 225 – 1 шт., задвижка Ду 200 на ПНД втулках под фланец 225 – 1 шт.,.,компенсатор резиновый фланцевый Ду 200 на ПНД втулках 225 – 1 шт, задвижка Ду 150 на ПНД втулках под фланец 160 – 1 шт.) – 5 шт.
8	Испытания	Очистка полости трубы и гидравлические испытания (опрессовка)
9	Особые условия	Оборудование, спецтехника для выполнения работ обеспечивается силами подрядчика. Затраты на сопутствующие работы, а также затраты связанные с доставкой персонала к месту работ, проживанием, питанием, обеспечением ГСМ несет подрядчик. .Расходными материалами необходимыми для выполнения работ и т.п. обеспечивает подрядчик самостоятельно и за свой счет. Электропитание 220 вольт предоставляет заказчик по запрашиваемой мощности подрядчика. Ордер на земляные работы предоставляет заказчик.
10	согласование	- разработка и согласование ППР с заказчиком; - согласование сроков выполнения работ и сметы с заказчиком.

11	Требование к документам	- исполнительная документация согласно регламента - акты по форме КС2 и КС3 - общий журнал работ по форме КС6 - акт об использовании давальческих материалов.
12	Сроки выполнения	Май - июнь 2024 г.

Составил : гл.инженер газоводоснабжения Протопопов А.В.