Утверждено:
Исполнительный директор ООО СП «Чапаевское»
_____ Краснобаев А.В.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку бетона для устройства подпорной стенки и расширения площадки для телят на объект: «Молочно-товарная ферма в с. Казинка Шпаковского района»

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	Наименование объекта.	«Молочно-товарная ферма в с. Казинка Шпаковского района»
2	Наименования и местонахождения организации.	Общество с ограниченной ответственностью Сельскохозяйственное предприятие «Чапаевское» Юридический адрес: 356212, Российская Федерация, Ставропольский край, с. Казинка, ул. Ленина, д.71 Почтовый адрес: 355029, Российская Федерация, Ставропольский край, с. Казинка, ул. Ленина, д. 71
3	Стадийность поставки.	Один этап.
4	Местоположение объекта производства.	Ставропольский край, р-н Шпаковский, местоположение 1,4 км автодороги с. Петропавловка - с. Казинка.
5	Для каких целей заказываются услуги.	Материал необходим для изготовления лестницы при реконструкции первого этажа здания санпропускника
6	Техническое описание материалов. Количество и размеры готового изделия.	1. Бетон В20 w6 F150 (ГОСТ 26633-2015) – **531м3** 2. Бетон В25 w6 F150 (ГОСТ 26633-2015) – **84,35м3**
7	Срок поставки материала	Июнь 2024 г.