Техническое задание на поставку основных материалов

Общая информация:

Заказчик/покупатель:	АО "Родина"
Наименование объекта/Шифр рабочей документации:	«МТФ № 10 на 2000 фуражных коров Краснодарского края», расположенная на земельном участке с кадастровым номером 23:11:0702000:1047 в Челбасском сельском поселении Каневского района.
Адрес поставки (местоположение объекта):	Краснодарский край, Каневской район, станица Челбасская.
Здание/сооружение:	Доильно-молочный блок с АБК (поз.3)
Грузополучатель:	АО "Родина"
Ответственный за приём материалов (ФИО, телефон):	Начальник производственного склада Бойко Юлия Владимировна +79889502193, Кладовщик Клименко Алексей Владимирович +79615308961
Общие требования к материалам:	Товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободный от любых притязаний третьих лиц, не находящийся под запретом (арестом), в залоге. Поставщик должен обеспечить упаковку (тару) товара, отвечающую требованиям ГОСТов, ТУ, иным требованиям, способную предотвратить его повреждение, порчу во время перевозки к месту доставки, погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивающую его годность к эксплуатации. На материалы, применяемые для изготовления плит, должно быть получено заключение о проведении исследований на соответствие требованиям МР №29 ФЦ/5512 "Санитарно-эпидемиологическая оценка резин, резинотканевых материалов и изделий из них культурно- бытового и хозяйственного назначения"
Требование к документам:	Сертификат соответствия; Паспорт качества; Заверенные печатью поставщика "Копия верна" на каждую автомобильную партию; Счет-фактура; Товарно-транспортная накладная. **Без оригиналов данных документов выгрузка не осуществляется.**
Сроки поставки:	По согласованному графику. **Время выгрузки уточняется за сутки для организации техники(погрузчик,автокран) на складе.**
Особые условия:	В общую стоимость включена стоимость транспортных и прочих логистических расходов, связанных с доставкой материалов.

Перечень материалов и оборудования к поставке:

№ п/п	Наименование материала	Артикул производителя, ГОСТ, ТУ, марка, производитель,технические характеристики и требования из РД	Ед. изм.	Кол-во к поставке	Примечание
1	Крепежный комплект 10х80 (Гвоздь – AISI 304 7х85 мм; Дюбель РА6 10х80 мм; Шайба – AISI 304 А2)		шт	9 100	
2	Плита РК (Мат животноводческий резинокордный стандарт размер 1900х1200х25мм).	ТУ 2544-003-67385825-2013	м2	864,12	379шт = карта 1,9х1,2
Технические характеристики					
1	Длина, мм	1900			
2	Ширина, мм	1200			
3	Толщина, мм	25			
4	Плотность, кг/м3 не более	1300			
5	Твердость,усл.ед., не менее	50			
6	Водопоглащение, % не более	1			
7	Цвет	Чёрный			

8	Крепеж	дюбель-гвоздь (оцинкованная сталь)
9	Лицевая поверхность	Насечка-ромб. Не допускаются недопрессовки, заусенцы и местные выхваты, трещины и выбоины.
10	Структура	Монолитная, без расслоений на срезе.
11	Документ о качестве;	номер партии
		даты изготовления
		наименование продукции
		количество плит
		размер
		штамп ОТК
		обозначение настоящих технических условий

Заместитель генерального директора по строительству по Краснодарскому кластеру
ООО "СТЕПЬ Агрострой" Бондарев Д.С.