Техническое задание на поставку основных материалов

Общая информация:

Заказчик/покупатель:	ООО "СТЕПЬ Агрострой"
Наименование объекта/Шифр рабочей документации:	"МТФ на 2000 фуражных коров №8 Ставропольского края", расположенная на з/у К.Н. 26:35:020103:12 в границах ОАО "Марьинское".
Адрес поставки (местоположение объекта):	Ставропольский край, станица Марьинская.
Здание/сооружение:	Склад минеральных кормов (поз.25),Сенник (поз.28,29,24,26,27), Хозяйственный блок с навесом для техники (поз.7),Коровник (поз.2),Сухостойный коровник (поз.4),Переходная галерея 1.2,Переходная галерея 1.3,Доильно-молочный блок с АБК (поз.3)
Грузополучатель:	ООО "СТЕПЬ Агрострой"
Ответственный за приём материалов (ФИО, телефон):	Начальник производственного склада Иванова Надежда Васильевна +79880900771,
Общие требования к материалам:	Товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободный от любых притязаний третьих лиц, не находящийся под запретом (арестом), в залоге. Поставщик должен обеспечить упаковку (тару) товара, отвечающую требованиям ГОСТов, ТУ, иным требованиям, способную предотвратить его повреждение, порчу во время перевозки к месту доставки, погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивающую его годность к эксплуатации.
Требование к документам:	Сертификат соответствия; Паспорт качества; Заверенные печатью поставщика "Копия верна" на каждую автомобильную партию; Счет-фактура; Товарно-транспортная накладная. **Без оригиналов данных документов выгрузка не осуществляется.**
Сроки поставки:	По согласованному графику. **Время выгрузки уточняется за сутки для организации техники(погрузчик,автокран) на складе.**
Особые условия:	В общую стоимость включена стоимость транспортных и прочих логистических расходов, связанных с доставкой материалов. **После определения контрагента до заключения договора поставки представителю необходимо выехать на объект для уточнения размеров и дальнейшего раскроя металлочерепицы. Поставка по согласованному графику с заказчиком.**

Перечень материалов и оборудования к поставке:

№ п/п	Наименование материала	Артикул производителя, ГОСТ, ТУ, марка, производитель,технические характеристики и требования из РД	Ед. изм.	Кол-во к поставке	Примечание
1	Профнастил НС35- 1000- 0,7 RAL 8017 с антиконденсатным покрытием	ГОСТ 24045-2016	м2	1841,79	
2	Профнастил НС35- 1000- 0,7 RAL 8017	ГОСТ 24045-2016	м2	9870,18	
3	Профнастил С-21- 1000-0,7 RAL 1014	ГОСТ 24045-2016	м2	3552,19	
4	Профнастил С-8- 1150-0,5 RAL 8017	ГОСТ 24045-2016	м2	492,71	
5	Профнастил С-8- 1150-0,5 RAL 1014	ГОСТ 24045-2016	м2	123,98	
6	Металлочерепица Супермонтеррей 0,5х1190мм с полимерным покрытием RAL 8017	ГОСТ Р 58153-2018	м2	1000	
7	Лист плоский ПЭ-01-9003-0.45 белый	ГОСТ 14918-2020	м2	44,2	
8	Лист плоский ПЭ-01-8017-0,45 коричневый	ГОСТ 14918-2020	м2	820	
9	Лист плоский ПЭ-01-1014-0,45 бежевый	ГОСТ 14918-2020	м2	221	

Заместитель генерального директора
ООО "СТЕПЬ Агрострой" Вайгум Р.И.