Утверждаю:
Директор производства ООО «ПиР-ПАК»
_____/Никитенко Н.Ю.

Приложение №1 к Техническому Заданию

Проведение отделочных работ корридора склада производства на 2024 г.
На объект : производственная площадка ООО "ПиР-ПАК"

№ п\п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	Наименование и адрес Заказчика	Общество с ограниченной ответственностью «ПиР-ПАК», 117 335, город Москва, улица Вавилова, дом 69/75, офис 802.
2	Период проведение работ	III квартал 2024г
3	Местонахождение объекта производства (адрес поставки)	Услуга оказывается силами поставщика по адресу Заказчика: 142 715, Московская область, Ленинский р-н, поселок совхоза им. Ленина, цех по переработке плодов и овощей.
4	Перечень работ и материалов (сметное задание)	**I. Стены:** 1.Демонтаж/монтаж кабельной линии - 130п.м. 1.1 Монтаж лотка - 130м **материалы:** - лоток ПЗ-200*80*3000, перф, замковый УТ 2,5 цинк 1.2мм - 130м - крышка лотка - 130м - соединительные планки и метизы для лотка - 1 компл - расходники (шпильки, траверсы, стяжки) - 1 копл 2. Демонтаж/монтаж настенных шкафов - 10 шт 3. Грунтовка стен (включая обеспыливание) - 336м2 4. Установка маяков - 336м2 5. Монтаж штукатурной сетки - 336м2 6. Нанесение штукатурки на стены - 336м2 7. Грунтовка стен перед нанесением основного слоя шпаклевки - 336м2 8. Монтаж молярной сетки - 336м2 9. Шпаклевание стен (основной слой) - 336м2 10. Грунтовка стен перед нанесением финишного слоя шпаклевки - 336м2 11. Шпаклевание стен (финишный слой) - 336м2 12. Грунтовка стен перед покраской - 336м2 13. Покраска стен базовым слоем - 336м2 14. Покраска стен финишным слоем в 2 цвета - 336м2 **материалы:** - грунтовка глубокого проникновения - 150л - профиль маячковый оцинк. - 450м - сетка штукатурная - 336м2 - цементная штукатурка(мешок 25кг) - 558шт - сетка малярная - 336м2 - шпаклевка гипсовая (мешок 25кг) - 548шт - краска водно-дисперсионная для стен и потолков (25кг) - 14шт **II. Потолок:** 15. Грунтовка потолка перед покраской - 408м2 16. Покраска потолка базовым слоем - 408м2 17. Покраска потолка финишным слоем - 408м2 **материалы:** - грунтовка глубокого проникновения - 80л - краска водно-дисперсионная для стен и потолков (25кг) - 20шт **III. Откосы дверных проемов:** 18. Обработка поверхности откосов перед покраской (обеспыливание, обезжиривание) - 85м2 19. Покраска откосов дверных проемов за 2(два) слоя - 85м2 **материалы:** - краска для металла (15кг) - 1шт - грунтовка, растворители - по 1бут. **IV. Отбойники:** 20. Изготовление отбойников из трубы стальной электросварной 108*4,5мм - 30шт 21. Сверление отверстий в ж\б плите ф=122мм установкой алмазного бурения глубиной 400мм для монтажа отбойников - 60шт 22. Покраска отбойников в 2 цвета - 30шт 23. Монтаж отбойников - 30шт **материалы:** - труба стальная электросварная ф108*4,5мм - 128м - отвод стальной ф108*4,5мм крутоизогнутый - 60шт - краска - 15л - клей эпоксидный - 4шт

5	Условия поставки	Ответственный инженер (руководитель проекта) лично контролирует ремонтные работы и постоянно присутствует на строительном участке до полной сдачи объекта. Все необходимые отделочные и расходные материалы, вывоз мусора должны быть включены в стоимость работ. График работ подстраивается под Заказчика. Бесплатное гарантийное обслуживание составляет не менее 12 месяцев после подписания Акта приемки-передачи. Ремонтные работы **обязательно** должны проводиться в 2 (два) этапа, без отрыва производства от основных работ не более 90 календарных дней. Проживание рабочим не предоставляется. За сохранность материалов, инсрумента и другого инвентаря Исполнителя, Заказчик ответственности не несет.
6	Условия оплаты	по актам выполненных работ
7	Сопроводительные документы по качеству	Все материалы, используемые на объекте, соответствуют стандартам ГОСТ (на все материалы предоставляются Паспорта и Сертификаты качества). Рабочий лист о выполненных работах, акт выполненных работ.
8	Период фиксации цены	Указанная в коммерческом предложении контрагента цена должна быть действительна в течение всего 2024 г.