Утверждаю:
Директор производства ООО «ПиР-ПАК»
_____/Никитенко Н.Ю.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

Проведение отделочных работ  корридора склада производства на 2024 г.
На объект : производственная площадка ООО "ПиР-ПАК"

| № п\п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
|---|---|---|
| 1 | Наименование и адрес Заказчика | Общество с ограниченной ответственностью «ПиР-ПАК», 117 335, город Москва, улица Вавилова, дом 69/75, офис 802. |
| 2 | Период проведение работ | III квартал 2024г |
| 3 | Местонахождение объекта производства (адрес поставки) | Услуга оказывается силами поставщика по адресу Заказчика: 142 715, Московская область, Ленинский р-н, поселок совхоза им. Ленина, цех по переработке плодов и овощей. |
| 4 | Перечень работ | 1. Демонтаж/монтаж кабельной линии - 130п.м. (укладка в лоток ПЗ-200*80*3000, перф, замковый УТ 2,5 цинк 1.2мм)<br>2. демонтаж/монтаж настенных шкафов - 1 комплект<br>3. отделка стен (грунтовка, штукатурка, шпаклевка, покраска) - 336м2 (краска водно-дисперсионная для стен и потолков)<br>4. отделка потолка (грунтовка, покраска) - 408 м2 (краска водно-дисперсионная для стен и потолков)<br>5. отделка откоснов дверных проемов (очистка, покраска) - 85м2 (краска для металла)<br>6. изготовление и монтаж отбойников (образец на фото) -30шт  (труба стальная, электросварная108*4.5мм) |
| 5 | Фото (отбойника) |  |
| 6 | Условия поставки | все необходимые отделочные и расходные материалы, вывоз мусора должны быть включены в стоимость |
| 7 | Условия оплаты | по актам выполненных работ |
| 8 | Сопроводительные документы по качеству | Рабочий лист о выполненных работах, акт выполненных работ. |
| 9 | Период фиксации цены | Указанная в коммерческом предложении контрагента цена должна быть действительна в течение всего 2024 г. |