Техническое задание на поставку основных материалов

Общая информация:

Заказчик/покупатель:	ООО "СТЕПЬ Агрострой"
Наименование объекта/Шифр рабочей документации:	"МТФ на 2000 фуражных коров №8 Ставропольского края", расположенная на з/у К.Н. 26:35:020103:12 в границах ОАО "Марьинское".
Адрес поставки (местоположение объекта):	Ставропольский край, станица Марьинская.
Здание/сооружение:	Доильно-молочный блок с АБК (поз.3), Санпропускник (поз.5), Весовая (поз.19)
Грузополучатель:	ООО "СТЕПЬ Агрострой"
Ответсвенный за приём материалов (ФИО, телефон):	Начальник производственного склада Иванова Надежда Васильевна +79880900771,
Общие требования к материалам:	Товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободный от любых притязаний третьих лиц, не находящийся под запретом (арестом), в залоге. Поставщик должен обеспечить упаковку (тару) товара, отвечающую требованиям ГОСТов, ТУ, иным требованиям, способную предотвратить его повреждение, порчу во время перевозки к месту доставки, погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивающую его годность к эксплуатации.
Требование к документам:	Сертификат соответствия; Паспорт качества; Завереные печатью поставщика "Копия верна" на каждую автомобильную партию; Счет-фактура; Товарно-транспортная накладная. **Без оригиналов данных документов выгрузка не осуществляется.**
Сроки поставки:	По согласованному графику. **Время выгрузки уточняется за сутки для организации техники(погрузчик,автокран) на складе.**
Особые условия:	В общую стоимость включена стоимость транспортных и прочих логистических расходов, связанных с доставкой материалов. **После определения контрагента до заключения договора поставки представителю необходимо выехать на объект для уточнения размеров и дальнейшего раскроя металлочерепицы. Поставка по согласованному графику с заказчиком.**

Перечень материалов и оборудования к поставке:

№ п/п	Наименование материала	Артикул производителя, ГОСТ, ТУ, марка, производитель,технические характеристики и требования из РД	Ед. изм.	Кол-во к поставке	Примечание
1	Металлочерепица Супермонтеррей 0,5х1190мм с полимерным покрытием RAL 8017	ГОСТ Р 58153-2018	м2	1 699,60	
2	Планка конька плоская 0,5х190х190х2000 RAL8017		шт	108,00	
3	Планка карнизная метал. 0,5х69х100х2000мм RAL 8017		шт	171,00	
4	Планка торцевая 0,5х135х145х2000мм сталь оц. RAL 8017		шт	58,00	
5	Планка угла наружного метал. 0,5х75х75х2000мм RAL 8017		шт	76,00	
6	Планка снегозадержателя метал. 0,5х65х95х2000мм RAL 8017		шт	46,00	

7	Желоб П-образный метал. 0,5х86х120х3000мм RAL 8017		шт	95,00	
8	Держатель желоба D86х120мм RAL 8017		шт	503,00	
9	Заглушка желоба правая метал. 0,5х86х120мм (RAL 8017)		шт	8,00	
10	Заглушка желоба левая метал. 0,5х86х120мм RAL 8017		шт	8,00	
11	Воронка выпускная д/трубы водосточной d76х102мм сталь оц. RAL 8017		шт	20,00	
12	Труба водосточная прямоуг. 76х102х3000мм с коленом сталь 0,5мм RAL 8017		шт	32,00	
13	Труба водосточная прямоуг. 76х102х1000мм с коленом сталь 0,5мм RAL 8017		шт	32,00	
14	Колено трубы водосточной 0,5х76х102мм 60гр сталь оц. RAL 8017		шт	64,00	
15	Держатель трубы водосточной 0,5х76х102мм сталь оц. RAL 8017		шт	96,00	
16	Угол желоба наружный П-образный 90гр метал. 0,5х86х120мм RAL 8017		шт	4,00	
17	Планка ендовы верхняя 0,5х76х76х2000мм сталь оц. RAL 8017		шт	18,00	
18	Планка ендовы нижняя 0,5х298х298х2000мм сталь оц. RAL 8017		шт	18,00	

Заместитель генерального директора
ООО "СТЕПЬ Агрострой" Вайгум Р.И.