Техническое задание на поставку основных материалов

Общая информация:

Заказчик/покупатель:	АО Родина
Наименование объекта/Шифр рабочей документации:	Корпуса текущих МТФ
Адрес поставки:	Краснодарский край, Каневской район, станица Челбасская, улица Рязанская (район Автопарка)
Грузополучатель:	АО Родина
Ответственный по вопросам ТЗ и приём материалов (ФИО, телефон):	Соколов Анатолий Сергеевич Тел: 89184515733
Общие требования к материалам:	Товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободный от любых притязаний третьих лиц, не находящийся под запретом (арестом), в залоге. Поставщик должен обеспечить упаковку (тару) товара, отвечающую требованиям ГОСТов, ТУ, иным требованиям, способную предотвратить его повреждение, порчу во время перевозки к месту доставки, погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивающую его годность к эксплуатации.
Требование к документам:	Сертификат соответствия; Паспорт качества; Заверенные печатью поставщика "Копия верна" на каждую автомобильную партию; Счет-фактура; Товарно-транспортная накладная; Без оригиналов данных документов выгрузка не осуществляется.
Сроки поставки:	По согласованному графику. **Время выгрузки уточняется за сутки для организации техники (погрузчик, автокран) на складе.**
Особые условия:	В общую стоимость включена стоимость транспортных и прочих логистических расходов, связанных с доставкой материалов.

Перечень материалов и оборудования к поставке:

№ п/п	Наименование материала	Артикул производителя, ГОСТ, ТУ, марка, производитель, технические характеристики и требования из РД	Ед. изм.	Кол-во к поставке	Примечание
1	**Щит управления в сборе с комплектацией одного щита**		**шт**	**201**	**Общее кол-во комплектующих**
1.1	DIN-рейка 10см оцинкованная		шт	1	201
1.2	Ввод кабельный (сальник) пластик. MG25 IP68 д/кабеля d(13...18)мм		шт	4	804
1.3	Выключатель автоматический трехполюсный C 6A M06N		шт	1	201
1.4	Наконечник кольцевой НКИ 2,5-6 (КВТ)		шт	2	402
1.5	Наконечник НШВИ 1,5-12мм2 черный		шт	6	1206
1.6	Наконечник НШВИ 2,5-12мм2 синий		шт	6	1206
1.7	Преобразователь частоты 1,5/2,2кВт 3Р 340/480В IP20 EKF VT100-1R5-3B		шт	1	201
1.8	Провод установочный ПуГВнг(А)-LS 1х2,5 желто-зеленый		м	0,35	71
1.9	Провод установочный ПуГВнг(А)-LS 1х35 белый		м	1	201
1.10	Саморез кровельный с шайбой 5,5х25мм оц.		шт	4	804
1.11	Саморез кровельный стальной оц. 4,2х25мм с шайбой		шт	5	1005
1.12	Шина нулевая на DIN-изолятор 8отв. IEK ШНИ-6х9-8-У2-С YNN10-69-8C2-K07		шт	1	201
1.13	Щит с монтажной панелью ЩМП-1-0 395х310х220мм IP54 IEK YKM40-01-54		шт	1	201

Соколов А.С.