"Утверждено" _____
Исполнительный директор ООО СП "Чапаевское"
Краснобаев А.В.

Техническое задание

На выполнение работ по прокладке трубопровода от родничка "Тугулучек" на объекте "Молочно-товарная ферма в с.Казинка Шпаковского района"

Общая информация:

Заказчик:	ООО СП "Чапаевское"
Должность, ФИО, контактные данные ответсвенного лица со стороны Заказчика	гл.инженер по газоводоснабжению А.В.Протопопов 89197320507
Наименование объекта/шифр рабочей документации:	Молочно-товарная ферма ООО СП "Чапаевское"
Общее описание выполняемых работ	Прокладка подземного трубопровода
Месторасположение объекта/производства работ:	Шпаковский район 1,4 км. автодороги Петропавловка - Казинка
Общий срок производства работ:	июль-август 2024г.
Описание текущего состояния объекта (для реконструируемого или ремонтируемого объекта)	реконструируемый водопровод

Общие требования к квалификации подрядной организации:

Общие квалификационные требования к подрядчику:	положительный опыт работ в данной сфере
Требование наличия допусков СРО привлекаемой организации:	не требуется
Требования Промышленной безопасноти и охраны труда при производстве работ:	в соответствии с законодательством РФ
Особые условия:	нет

Технические требования:

Обеспечение работ строительной техникой и механизмами, др. инвентарными приспособлениями:	за счет подрядчика
Обеспечение работ инструментом:	за счет подрядчика
Обеспечение работ ГСМ, электроэнергией, др. энергоносителями	злектропитание 220В предоставляет заказчик
Обеспечение работ основными материалами:	материалы для монтажных работ предоставляются заказчиком
Обеспечение выполнения работ вспомогательными и расходными материалами:	за счет подрядчика
Обеспечение рабочего персонала и ИТР подрядчика питанием, проживанием:	за счет подрядчика

Коммерческие требования:

Условия оплаты	**А) Заключение договора подряда на выполнение работ с давальческих материалов** *- Максимальный размер аванса – не более 20 %* *- Окончательный расчёт по факту выполнения работ.* *- При поэтапном закрытии работ, гарантийные удержания 5% от стоимости договора. Гарантийные удержания выплачиваются только после полной сдачи объекта заказчику, с подписанием и утверждением всей исполнительной документации.*

Приёмка выполненных работ.	**Работы могут приниматься по следующим вариантам:** a)*Полностью весь законченный объект* b)*Поэтапно. При этом под этапом понимается полностью законченный конструктив.* c)*По промежуточным актам. В случае приёмки по промежуточным актам, право собственности и риск случайной гибели результатов работ остаётся у подрядной организации до момента полной сдачи объекта и подписания итогового акта выполненных работ.*
Особые условия:	- Приёмка поставляемых подрядной организацией материалов осуществляется только в составе выполненных работ. - Приёмка выполненных работ осуществляется только вместе со сдачей заказчику исполнительной документации

Ведомость объёмов работ и поставок

№ п/п	**Выполняемые работы** *Необходимые материалы*	Исполнитель /Поставщик	ед. изм.	объём, в ед. изм
1	Разработка грунта в траншее на глубину 1 м.	подрядчик	м³	780
2	Обратная засыпка грунтом (отсыпка песком не требуется)	подрядчик	м³	780
3	Укладка трубопровода из трубы ПЭ100 ПНД 110мм SDR 11	подрядчик	м	1300
4	Установка отвода ПЭ 100 ПНД 110 мм SDR 11 90°	подрядчик	шт	8
5	Установка эл.сварной муфты ПЭ 100 ПНД 110 мм SDR 11	подрядчик	шт	2