Утверждаю:
Исполнительный директор
АО "Зимхлебопродукт"
_____ Чубов М.С.

Техническое задание на выполнение работ по монтажу ЛСК (легкосбрасываемых контрукций) оконных блоков надсилосных этажей силосных корпусов №100, №200, №300 и №400, здания элеватора ЛВ 3х175 производственного участка №1, АО "Зимхлебопродукт".

п. Зимовники Ростовская обл. "14" 08 2024г.

I	**Общая информация:**	
1	Заказчик:	АО "Зимхлебопродукт"
2	Должность, ФИО ответственного лица со стороны Заказчика	Главный инженер АО "Зимхлебопродукт" Удовиченко А.И.
3	**шифр рабочей документации:**	ООО "ПроектСтрой" Техническое перевооружение элеватора №1 (устройство легкосбрасываемых конструкций), расположенного на территории АО "Зимхлебопродукт", по адресу: 347460, Ростовская область, Зимовниковский район, п. Зимовники, ул. Элеватораня 1. шифр: 102-Пр/3/10-64-08/2017-2-АС
4	Общее описание выполняемых работ:	Выполнение работ по монтажу ЛСК (легкосбрасываемых конструкци) оконных блоков надсилосных этажей силосных корпусов №100, №200, №300 и №400, здания элеватора ЛВ 3х175, производственного участка №1, АО "Зимхлебопродукт".
5	Месторасположение объекта/производства работ:	Производственный участок № 1 АО "Зимхлебопродукт", расположенный по адресу: Ростовская область, Зимовниковский район, поселок Зимовники, ул. Элеваторная, 1
6	Общий срок производства работ:	Определяется путем согласования графика производства работ. Окончание выполнения работ в полном объёме, не позднее ноября месяца 2024года.
7	Описание текущего состояния объекта (для реконструируемого или ремонтируемого объекта).	Введено в эксплуатацию
II	**Общие требования к квалификации подрядной организации:**	
8	Общие квалификационные требования к подрядчику:	Подрядчик должен иметь свидетельство о допуске к выполняемым видам работ и опыт в выполнении аналогичных работ.
9	Требования Промышленной безопасноти и охраны труда при производстве работ:	Подрядчик при производстве работ обеспечивает выполнение мероприятий по охране труда, технике безопасности. В штате компании должно быть не менее одной штатной единицы сотрудника, отвечающего за промышленную безопасность и охрану труда.
III	**Технические требования к подрядной организации:**	
10	Обеспечение работ строительной техникой и механизмами, др. инвентарными приспособлениями:	Силами и за счёт подрядчика
11	Обеспечение работ инструментом:	Силами и за счёт подрядчика
12	Обеспечение работ ГСМ, электроэнергией, др.	Силами и за счёт подрядчика. Для подключения к электроэнергии закзчик предоставляет точку подключения 0,4 кВ.
13	Обеспечение работ основными материалами:	Подрядчик производит закупку материалов и изделий, необходимых для производства работ в полном объеме с предоставлением документов, подтверждающих их качество (сертификаты соответствия, документы о качестве и т.п.)
14	Обеспечение выполнения работ	Силами и за счёт подрядчика

IV	**Коммерческие требования к подрядной организации:**	
15	Требования к подрядчику	Подрядчик должен быть плательщиком НДС
16	Условия оплаты	1. Аванс на поставляемые подрядной организацией материалы и оборудование. В размере 50% от суммы договора. 2. Окончательный расчёт по факту выполнения работ.
17	Приёмка выполненных работ.	**Единоразовая, по завершению всех работ**
18	Особые условия:	**- Геометрические размеры наружного контура оконных блоков уточняются по фактическим замерам проемов монтажной организацией и согласовываются с Заказчиком** - Приёмка поставляемых подрядной организацией материалов осуществляется только в составе выполненных работ. - Приёмка выполненных работ осуществляется только по унифицированной форме № КС-2, вместе со сдачей Заказчику исполнительной документации.
V	**Монтаж легкосбрасываемых конструкций, оконных блоков надсилосных этажей здания элеватора ЛВ 3х175, №100, №200, №300 и №400, производственного участка №1, АО "Зимхлебопродукт".**	
19	**Ведомость объёмов работ и поставок**	

№ п/п	Выполняемые работы *Необходимые материалы*	Исполнитель /Подрядчик	ед. изм.	объём, в ед. изм
1	**Выполнить демонтаж существующих легкосбрасываемых конструкций надсилосных этажей силосных корпусов элеватора. Поверхность стенового ограждения (оконных проемов) очистить от грязи.**	**подрядчик**	**$м^2$**	**240**
2	**Выполнить монтаж новых легкосбрасываемых конструкций (оконных блоков ОК6) надсилосных этажей силосных корпусов элеватора. (Крепление оконных блоков к существующим конструкциям предусмотреть в соответствии с ГОСТ 30971-2002 "Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проёмам" распорными металлическими рамными дюбелями. Установить отливы. Откосы 1120 м.п. оштукатурить цементно-песчаным раствором, включая стоимость ц.п. раствора**	**подрядчик**	**$м^2$**	**240**
3	**Оконные блоки ОК6 "ОП О 1500-1000" индивидуальные по ГОСТ 30674-99 "Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия". Одинарное остекление, толщина стекла 3мм. Изготовление легкосбрасываемых конструкций надсилосных этажей силосных корпусов выполнить согласно технической документации: "Техническое перевооружение элеватора №1 шифр 102-ПР/3/10-64-08/2017-2-АС ООО "ПроектСтрой", в комплекте с отливами**	**подрядчик**	**шт.**	**160**

Главный инженер Удовиченко А.И.

Начальник ПТО ООО "СТЕПЬ Агрострой" Романов В.Н.