Техническое задание	
На выполнение работ: Строительно-монтажные работы.	
Общая информация:	
Заказчик:	АО Родина, Краснодарский край, Каневской район, станица Челбасская, ул. Красная, д. 119
Должность, ФИО, контактные данные ответственного лица со стороны Заказчика:	Стадник Дмитрий Викторович Тел: +79182401343
Наименование объекта/шифр рабочей документации:	МТФ № 2 станица Новопластуновская Павловский район Краснодарский край
Здание/сооружение:	Пруд-испаритель ливневых стоков
Общее описание выполняемых работ:	Строительно-монтажные работы.
Месторасположение объекта/производства работ:	станица Новопластуновская Павловский район Краснодарский край
Общий срок производства работ:	30 дней
Общие требования к квалификации подрядной организации:	
Требование наличия допусков СРО привлекаемой организации:	Требуется
Требования Промышленной безопасности и охраны труда при производстве работ:	Работы выполняются на основании проекта производства работ.
Особые условия:	Компания должна иметь в штате не менее 2-х ИТР
Технические требования:	
Обеспечение работ строительной техникой и механизмами, др. инвентарными приспособлениями:	Силами и за счёт подрядчика
Обеспечение работ инструментом:	Силами и за счёт подрядчика
Обеспечение работ ГСМ, электроэнергией, др. энергоносителями:	Силами и за счёт подрядчика
Обеспечение работ основными материалами:	Поставку материалов обеспечивает Заказчик. Перемещение строительных материалов от склада заказчика до сооружения выполняется силами подрядчика.
Обеспечение выполнения работ вспомогательными и расходными материалами:	Силами и за счёт подрядчика
Обеспечение рабочего персонала и ИТР подрядчика питанием, проживанием:	Силами и за счёт подрядчика.
Коммерческие требования:	
Условия оплаты:	**А) Заключение договора подряда на выполнение работ с давальческих материалов** *- Максимальный размер аванса – не более 5 %* *- Результат работ принимается по факту выполненных Подрядчиком работ, в соответствии с Ведомостью договорной цены на основании Акта приемки выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3*
Приёмка выполненных работ:	**Работы могут приниматься по следующим вариантам:** *b)Поэтапно. При этом под этапом понимается полностью законченный конструктив.*
Особые условия:	Приёмка выполненных работ осуществляется только вместе со сдачей заказчику исполнительной документации
Испытания:	Проверка прочности шва (прокол, разрыв). Проверка герметичности шва.

Ведомость объёмов работ и поставок

№ п/п	Выполняемые работы	Исполнитель /Поставщик	ед. изм.	количество
1	Укладка геотекстиля по днищу накопителя.	Подрядчик	м2	22791
2	Укладка и сварка геомембраны ПЭНД-1,5мм с заложением в анкерные траншеи по периметру сооружения	Подрядчик	м2	30666,8
3	Раскопка и засыпка анкерной траншеи силами Заказчика	Заказчик		

Управляющий МТФ № 4 Стадник Д.В