Техническое задание	
на выполнение строительно-монтажных работ на объекте: "МТФ на 2000 фуражных коров №8 Ставропольского края", расположенная на з/у К.Н. 26:35:020103:12 в границах ОАО "Марьинское". Мост Накопителя жидкой фракции навоза (поз.31)	
Общая информация:	
Заказчик:	ООО "СТЕПЬ Агрострой"
Должность, ФИО, контактные данные ответственного лица со стороны Заказчика:	Заместитель генерального директора по строительству Вайгум Р.И , Инженер ПТО Горяйнов Георгий Эдуардович +79891202493.
Наименование объекта/шифр рабочей документации:	"МТФ на 2000 фуражных коров №8 Ставропольского края", расположенная на з/у К.Н. 26:35:020103:12 в границах ОАО "Марьинское".
Здание/сооружение:	Накопитель жидкой фракции навоза (поз.31)
Общее описание выполняемых работ:	Строительно-монтажные работы.
Месторасположение объекта/производства работ:	Ставропольский край, станица Марьинская.
Общий срок производства работ:	25 календарных дней
Общие требования к квалификации подрядной организации:	
Требование наличия допусков СРО привлекаемой организации:	В соответствии с законодательством РФ.
Требования Промышленной безопасности и охраны труда при производстве работ:	Работы выполняются на основании проекта производства работ.
Особые условия:	Компания должна иметь в штате не менее 2-х ИТР
Технические требования:	
Обеспечение работ строительной техникой и механизмами, др. инвентарными приспособлениями:	Силами и за счёт подрядчика
Обеспечение работ инструментом:	Силами и за счёт подрядчика
Обеспечение работ ГСМ, электроэнергией, др. энергоносителями:	Силами и за счёт подрядчика
Обеспечение работ основными материалами:	Поставку материалов обеспечивает Заказчик. Перемещение строительных материалов от склада генерального подрядчика до сооружения, здания или монтируемой линии выполняется силами подрядчика.
Обеспечение выполнения работ вспомогательными и расходными материалами:	Силами и за счёт подрядчика
Обеспечение рабочего персонала и ИТР подрядчика питанием, проживанием:	Силами и за счёт подрядчика.
Лабораторное и геодезическое сопровождение всех видов работ:	Силами и за счёт подрядчика.
Коммерческие требования:	

Условия оплаты:	**А) Заключение договора подряда на выполнение работ с давальческих материалов** *- Размер аванса подрядчику определяется в результате переговоров, в процессе проведения процедуры торгов.* *- Результат работ принимается по факту выполненных Подрядчиком работ, в соответствии с Ведомостью договорной цены на основании Акта приемки выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3 и журнала учета выполненных работ по форме КС-6а. Оплата после сдачи полного комплекта исполнительной документации.*
Приёмка выполненных работ:	**Работы могут приниматься по следующим вариантам:** Поэтапно. При этом под этапом понимается полностью законченный конструктив.
Требования к выполнению строительно-монтажных работ:	Градостроительный Кодекс Российской Федерации.
	СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции».
	СНиП III-4-80* «Правила производства и приемки работ».
	СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».
	СП 29.13330.2011 "Полы".
	СП 71.13330.2017 "Изоляционные и отделочные покрытия".
	СП 470.1325800.2019 "Конструкции стальные".
	СП 16.13330.2017 "Стальные конструкции".
	СП 72.13330.2016 "Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии"
	СП 17.13330.2017 "Кровли"
	СНиП 12-03-2001. "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования
	СНиП 12-04-2002. "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство"
Особые условия:	Гарантийный срок выполненных работ -5 лет.
Испытания:	Не требуется

Ведомость объёмов работ

№ п/п	Выполняемые работы	Исполнитель /Поставщик	ед. изм.	количество
1	Разработка грунта под опоры ОП1, ОП2	Подрядчик	м3	39,00
2	Обратная засыпка пазухов опор ОП1, ОП2 грунтом (включая вывоз остатков грунта)	Подрядчик	м3	18,00
3	Устройство бетонной подготовки опор ОП1, ОП2	Подрядчик	м3	1,98
4	Устройство железобетонных опор ОП1, включая армирование	Подрядчик	м3	7,22
5	Устройство железобетонных опор ОП2, включая армирование с выпусками арматуры d16 для скрепления с стальной трубой d500	Подрядчик	м3	4,50
6	Изготовление ОП2 из стальной трубы d 500, L 8,40 и двутавра	Подрядчик	шт.	1,00

7	Монтаж ОП2 из стальной трубы d 500, L 8,40 и двутавра, (включая окрашивание изделия антикоррозийной эмалью в 2 слоя)	Подрядчик	шт.	1,00
8	Бетонирование опоры ОП2, включая армирование.	Подрядчик	м3	1,70
9	Монтаж блоков ФБС-12.6.6	Подрядчик	шт.	3,00
10	Изготовление и монтаж закладных деталей для ОП1	Подрядчик	шт.	4,00
11	Устройство песчаного основания площадки Пм1	Подрядчик	м3	7,00
12	Устройство железобетонной площадки Пм1 , включая армирование	Подрядчик	м3	4,70
13	Изготовление моста Мст-1	Подрядчик	т.	4,82
14	Монтаж моста Мст-1 (включая окрашивание конструкции)	Подрядчик	т.	4,82
15	Изготовление ограждения моста Мст-1	Подрядчик	т.	1,15
16	Монтаж ограждения моста Мст-1 (включая окрашивание конструкции)	Подрядчик	т.	1,15
17	Монтаж листа просечно-вытяжного ПВ-506	Подрядчик	м2	47

Заместитель генерального директора по строительству
ООО "СТЕПЬ Агрострой" Вайгум Р.И