Утверждаю
Руководитель ИТЦ ОП ООО "ПиР-ПАК"
Цех плавленых сыров



А.Н. Шулятев

Техническое задание

г. Домодедово, Московская область **23.08.2024 г.**

I	**Общая информация**	
	Заказчик	ООО "ПиР-ПАК" , обособленное подразделение Цех плавленых сыров
	Адрес	МО, г. Домодедово, мкр. Белые Столбы, ул Фабричная, д. 1
	Общее описание выполняемых работ:	Устройство перегородок в моцарельном цехе
	Общий срок производства работ:	Определяется путем согласования графика производства работ
	Общие требования к квалификации подрядной организации, привлекаемой Генподрядчиком	
	Требование наличия допусков СРО привлекаемой организации:	Не требуется
	Требования Промышленной безопасноти и охраны труда при производстве работ:	Подрядчик при производстве работ обеспечивает выполнение мероприятий по охране труда, технике безопасности.
II	**Технические требования к подрядной организации, привлекаемой Генподрядчиком:**	
	Обеспечение работ строительной техникой и механизмами, др. инвентарными приспособлениями:	Силами и за счёт подрядчика
	Обеспечение работ инструментом:	Силами и за счёт подрядчика
	Обеспечение работ ГСМ, электроэнергией, др. энергоносителями	Силами и за счёт подрядчика. Для подключения к электроэнергии заказчик предоставляет точку подключения 0,4 кВ.
	Обеспечение работ основными материалами:	Подрядчик производит закупку материалов и изделий, необходимых для производства работ в полном объеме с предоставлением документов, подтверждающих их качество (сертификаты соответствия, документы о качестве и т.п.)
	Обеспечение выполнения работ вспомогательными и расходными материалами:	Силами и за счёт подрядчика
III	**Коммерческие требования к подрядной организации, привлекаемой Генподрядчиком:**	
	Условия оплаты	*1. Аванс на поставляемые подрядной организацией материалы и оборудование.* *2. Окончательный расчёт по факту выполнения работ.*
	Приёмка выполненных работ.	**Работы принимаются -** *полностью весь законченный объем.*
	Особые условия:	- Приёмка поставляемых подрядной организацией материалов осуществляется только в составе выполненных работ. - Приёмка выполненных работ осуществляется только по унифицированной форме № КС-2, КС-3
IV	**Ведомость объёмов работ и поставок**	

	Наименование работ/материалов	Исполнитель	Ед. изм.	Кол-во
	2	3	4	5
	Кирпичные перегородки моцарельный цех			
1	Кладка стен кирпичных внутренних: при высоте этажа до 4 м	Подрядчик	м3	12,6
2	Раствор готовый кладочный, цементный, М50	Подрядчик	м3	2,9684
3	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 100	Подрядчик	шт	4870
4	Устройство основания под штукатурку из сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	Подрядчик	м2	101
5	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	Подрядчик	м2	101
6	Пластиковая усиленная штукатурная сетка	Подрядчик	м2	101
7	*Смеси сухие цементно-песчаные штукатурные, класс В7,5 (М100)*	Подрядчик	т	0,8625
8	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону	Подрядчик	м2	101
9	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	Подрядчик	т	0,0435
10	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7 мм (белая, 20*30 мм)	Подрядчик	м2	110,0
11	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м	Подрядчик	100 м2 горизонтальной проекции	38
12	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	Подрядчик	м2	101
13	Состав грунтовочный укрепляющий универсальный	Подрядчик	кг	10,1
14	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки	Подрядчик	Т	0,38