СОГЛАСОВАНО:

Технический директор
ООО «СТЕПЬ-Инвестиции»
_____А.М. Аристов
«30» августа 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Исполнительный директор
ООО «СТЕПЬ-Инвестиции»
_____А.М. Климкин
«___» _____ 2024 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Закупка контурного вала
Линии №3 (козинак)

Перечень данных и требований	Основные данные и требования
1. Общие требования к поставке материалов	
1.1 Заказчик (контактное лицо)	Главный механик – Скибенко Виктор Александрович; e-mail: Skibenko.VA@ahstep.ru; тел.: 8-988-588-27-11;
1.2 Краткое описания целей и задач поставки	Для замены деформированного контурного вала на Линию №3 (козинак)
1.3 Адрес	346712, Ростовская область, Аксайский район, х. Александровка, ул. Вишневая, 24
1.4 Наименование цеха (объекта) планируемой установки	Цех козинак
1.5 Планируемый срок поставки	До 30.11.2024

2. Перечень поставляемого оборудования и материалов

№	Наименование	Кол-во	Ед. изм.	Примечание
1	Вал контурный -ЛК1	1	шт	Приложение №1
2	Трубка -ЛК2	1	шт	Приложение №2
3	Втулка -ЛК3	5	шт	Приложение №3

3. Требования к поставляемому оборудованию и материалам	
3.1 Требования к поставляемому оборудованию и материалам	3.1.1 Изготовление запасных частей согласно чертежей указанных в Приложениях №1, 2, 3; 3.1.2 Материал ЛК1 и ЛК2 – пищевая нержавеющая сталь 12Х18Н10Т; 3.1.3 Материал ЛК3 – полиамид ПА-6; 3.1.4 Провести гидроиспытания на заводе-изготовителе с составлением акта и видеоматериалов для заказчика; 3.1.5 Доставка до склада заказчика силами поставщика (завода-изготовителя); 3.1.6 Гарантия на Вал контурный - ЛК1 – не менее 1 года;
3.2 Приложения к техническому заданию	Приложение №1 – Вал козинак; Приложение №2 – Трубка; Приложение №3 – Втулка

Разработал:
Главный механик _____ Скибенко В.А

Согласовано:
Главный инженер _____ Ткаченко А.Г.