Техническое задание	
на выполнение работ по монтажу наружных сетей электроснабжения.	
Общая информация:	
Заказчик:	Акционерное общество "Агрохлебопродукт".
Должность, ФИО, контактные данные ответственного лица со стороны Заказчика:	Заместитель генерального директора по строительству Вайгум Р.И , Инженер ПТО Горяйнов Георгий Эдуардович +79891202493.
Наименование объекта/шифр рабочей документации:	«МТФ на 2000 фуражных коров №9 Ставропольского края», расположенная на з/у К.Н. 26:35:020104:293 в границах ОАО «Марьинская»».
Здание/сооружение:	Наружные сети элекроснабжения (НЭС)
Общее описание выполняемых работ:	Монтаж сетей электроснабжения.
Месторасположение объекта/производства работ:	Ставропольский край, станица Марьинская.
Общий срок производства работ:	25 календарных дней
Общие требования к квалификации подрядной организации:	
Общие квалификационные требования к подрядчику:	
Требование наличия допусков СРО привлекаемой организации:	В соответствии с законодательством РФ.
Требования Промышленной безопасности и охраны труда при производстве работ:	Работы выполняются на основании проекта производства работ.
Особые условия:	Компания должна иметь в штате не менее 2-х ИТР
Технические требования:	
Обеспечение работ строительной техникой и механизмами, др. инвентарными приспособлениями:	Силами и за счёт подрядчика
Обеспечение работ инструментом:	Силами и за счёт подрядчика
Обеспечение работ ГСМ, электроэнергией, др. энергоносителями:	Силами и за счёт подрядчика
Обеспечение работ основными материалами:	Поставку материалов обеспечивает Заказчик. Перемещение строительных материалов от склада генерального подрядчика до сооружения, здания или монтируемой линии выполняется силами подрядчика.
Обеспечение выполнения работ вспомогательными и расходными материалами:	Силами и за счёт подрядчика
Обеспечение рабочего персонала и ИТР подрядчика питанием, проживанием:	Силами и за счёт подрядчика.
Коммерческие требования:	

Условия оплаты:	**А) Заключение договора подряда на выполнение работ с давальческих материалов** *- Размер аванса подрядчику определяется в результате переговоров после проведения процедуры торгов.* *- Результат работ принимается по факту выполненных Подрядчиком работ, в соответствии с Ведомостью договорной цены на основании Акта приемки выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3.*
Приёмка выполненных работ:	**Работы могут приниматься по следующим вариантам:** *b)Поэтапно. При этом под этапом понимается полностью законченный конструктив.*
Особые условия:	Приёмка выполненных работ осуществляется только вместе со сдачей заказчику исполнительной документации. **Подрядчик осуществляет полное лабораторное и геодезическое сопровождение своих работ.** Гарантийный срок выполненных работ -5 лет.

Ведомость объёмов работ и поставок

№ п/п	Выполняемые работы	Исполнитель /Поставщик	ед. изм.	количество
1	Монтаж опор СВ164-20 (включая анкеровку плит МП501)		шт.	6,00
2	Монтаж кабеля АПвПуг 1х70/16-35		м.	6 650,00
3	Монтаж провода АС70/11		м.	100,00
4	Устройство заземляющего проводника ЗП-6		м.	90,00
5	Монтаж изолятора опорного		шт.	3,00
6	Установка ограничителя перенапряжения ОПН-П-35/40,5/10/450		шт.	3,00
7	Монтаж трубы гибкой двустенной для кабельной канализации д.110мм (включая протяжку кабеля)		м.	300,00
8	Монтаж трубы гибкой двустенной для кабельной канализации д.50мм (включая протяжку кабеля)		м.	20,00
9	Монтаж лотка неперфорированного 200х80, L3000, толщ. 0,7 мм, нержавеющего (включая монтаж крышек лотка)		шт	20,00
10	Изготовление и монтаж портала (включая очистку и окраску металлоконструкций)		т.	0,577
11	Монтаж консоли 400 мм ВВН-60 усиленной	ВВН-6040	м	36,00

12	Монтаж полосы 4х50 Ч/М		м	100,00
13	Монтаж лотка перфорированного 100х400х2000 (включая монтаж крышек лотка)	CLP10-100-400-2	шт.	19,00
14	Монтаж лотка лестничного 400х80х3000	LL8040	шт.	9,00
15	Установка опознавательных знаков (железобетонные столбы)		шт.	30,00
16	Разработка грунта механизированным способом в отвал (включая вывоз остаточного грунта после обратной засыпки на расстояние до 1 км)		м3	1 920,00
17	Устройство песчаного основания (включая уплотнение)		м3	160,00
18	Обратная засыпка песком (включая устройство сигнальной ленты)		м3	160,00
19	Укладка железобетонных плит (250х570х50)		шт	10 400,00
20	Обратная засыпка грунта (включая послойное уплотнение)		м3	1 530,00
21	Монтаж БКТП (включая ввод подводящих кабельных линий)		комплекс	1,00
22	Монтаж ДЭС (включая обвязку с БКТП)		комплекс	1,00
23	Монтаж заземляющего контура для ДЭС и БКТП с оформлением паспор		комплекс	1,00

Заместитель генерального директора
АО"Агрохлебопродукт" по доверенности
№15/2023-6 от 20.12.2022 г.



В.И. Бронников