Техническое задание на поставку основных материалов

Общая информация:

Заказчик/покупатель:	ООО "Степь Агрострой"
Наименование объекта/Шифр рабочей документации:	"МТФ на 2000 фуражных коров №9 Ставропольского края" расположенная на з/у К.Н. 26:35:020104:293 в границах ОАО "Марьинское"
Адрес поставки (местоположение объекта):	Ставропольский край, станица Марьинская.
Здание/сооружение:	Резервуары противопожарного водоснабжения (поз. 35).
Грузополучатель:	ООО "Степь Агрострой"
Ответственный за приём материалов (ФИО, телефон):	Начальник производственного склада Иванова Надежда Васильевна +79880900771, Латовин Федор Александрович +79283720812
Общие требования к материалам:	Товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободный от любых притязаний третьих лиц, не находящийся под запретом (арестом), в залоге. Поставщик должен обеспечить упаковку (тару) товара, отвечающую требованиям ГОСТов, ТУ, иным требованиям, способную предотвратить его повреждение, порчу во время перевозки к месту доставки, погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивающую его годность к эксплуатации.
Требование к документам:	Сертификат соответствия; Паспорт качества; Заверенные печатью поставщика "Копия верна" на каждую автомобильную партию; Счет-фактура; Товарно-транспортная накладная; **Без оригиналов данных документов выгрузка не осуществляется.**
Сроки поставки:	По согласованному графику. **Время выгрузки уточняется за сутки для организации техники (погрузчик, автокран) на складе.**
Особые условия:	В общую стоимость включена стоимость транспортных и прочих логистических расходов, связанных с доставкой материалов. Технические характеристики, комплект оборудования, комплект электрооборудования указаны для одного резервуара.

Перечень материалов и оборудования к поставке:

№ п/п	Наименование материала из РД	Артикул производителя, ГОСТ, ТУ, марка, производитель,технические характеристики и требования из РД	Ед. изм.	Кол-во к поставке	Прочее
1	Резервуар противопожарного запаса, стальной, сборный «BloPlast EStV 242»	ГОСТ Р 58031-2017	шт	2	
Технические характеристики					
1	Назначение		Противопожарный запас воды		
2	Исполнение		Уличное		
3	Диаметр		6.240 м		
4	Высота		8.370 м		
5	Геометрический объём		255 м³		
6	Количество листов в окружности		8		
7	Количество листов в высоту		7 (=8.370/1.200)		
8	Уровень налива воды		7.770 м		
9	Уровень невыбираемого остатка		0.200 м		
10	Полезный объем		216 м³		
Материалы резервуара					
11	Корпус, крыша		Оцинкованная низкоуглеродистая сталь		
12	Узлы, контактирующие с водой		Нержавеющая сталь, ПНД		
13	Внешняя лестница с платформой		Алюминиевый сплав		
14	Теплоизоляция крыши		Сэндвич-панели ППУ 60 мм		

15	Теплоизоляция корпуса и дна	Экструдированный пенополистирол 100 мм	
Комплект оборудования			
16	Узел отводящий (к насосу), Ду 250		1 шт.
17	Узел подводящий (наполнение резервуара), Ду 50		1 шт.
18	Узел перелива (защита от переполнения), Ду 100		1 шт.
19	Узел дренажный, Ду 50		1 шт.
20	Патрубок для подключения системы фильтрации		1 шт.
21	Внешняя лестница с платформой		1 шт.
22	Люк световой в крыше		1 шт.
23	Люк-лаз в нижнем поясе		1 шт.
24	Комплект креплений трубопроводов		1 шт.
25	Комплект креплений к фундаменту		1 шт.
26	Гидростатический термоманометр		1 шт.
27	Нагреватель электрический 4 кВт		2 шт.
28	Узел установки датчика температуры воды		2 шт.
29	Узел установки датчиков уровня воды		1 шт.
30	Комплект лотков для прокладки кабелей		1 шт.
31	Распред. коробка для коммутации кабелей		1 шт.
Комплект электрооборудования			
32	Датчики температуры	ДТС 105Л-100М.0,5.200.И	2
33	Датчики уровня кондуктометрические	ОВЕН ДУ. 5-1	1
34	Трубчатый электронагреватель 9 кВт	ТЭН 9 кВт	1
35	Трубчатый электронагреватель 4 кВт	ТЭН 4 кВт	1
36	Распред . коробка для коммутации кабелей	ЩМПп 400х300х170мм УХЛ1 IP65 IEK	1
37	Кабели в ПНД гофре для ТЭНов 4 кВт	ВВГнг 4х2,5	2
38	Кабели в ПНД гофре для LE	МКШ 5х0,5	2
39	Кабели в ПНД гофре для ТЕ	МКЭШ 2х0,75	4

Заместитель генерального директора по строительству
ООО "СТЕПЬ Агрострой" Вайгум Р.И