УТВЕРЖДАЮ:
Исполнительный директор
АО «Зимхлебопродукт»

_____ Чубов М.С.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ в области архитектуры и инженерных изысканий по оценке технического состояния строительных конструкций объекта: «Силосный корпус №400, расположенный по адресу: Ростовская область, п. Зимовники, ул. Элеваторная 1».

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание требований
1	Наименование объекта	Силосный корпус №400 Производственного участка №1, расположенного по адресу: Ростовская область, п Зимовники, ул. Элеваторная, 1
2	Вид строительства	Капитальный ремонт
3	Наименование проектной организации	Определяется проведённой закупочной процедурой.
4	Сроки выполнения работ	В течении 45 рабочих дней.
5	Цель работы	Оценка технического состояния строительных конструкций и разработка рекомендаций, на восстановление эксплуатационной пригодности.
6	Характеристика объекта	Силосный корпус №400 примыкает к соседнему силосному корпусу №300. Сооружение включает в себя подсилосный этаж площадью 690м^2, высотой 4,35м, 18 силосов и 10 звёздочек площадью 602м^2, высота 30,0м, и надсилисный этаж площадью 432м^2, высота 5,6м.
7	Требования к выполнению работ	- ознакомление с технической документацией, предварительный осмотр конструкций; - выполнение обмерочных работ, включая геодезические замеры, необходимых для установления конструктивного решения здания и возможных отклонений от проектных решений; - поэлементное освидетельствование строительных конструкций с целью определения фактического исполнения проектных решений с фотофиксацией

		выявленных дефектов и повреждений, включая визуальное обследование внутренней поверхностей силосов и звёздочек; - определение причин возникновения дефектов и отклонений от проектных решений с общими указаниями по их устранению; - выполнение инструментальных исследований неразрушающими методами контроля для определения фактических характеристик материалов конструкций; - анализ результатов обследования с выдачей заключения об их техническом состоянии; - разработка рекомендаций по восстановлению эксплуатационной надежности строительных конструкций и эксплуатационной пригодности здания в целом.
8	Требования к документации.	- вся передаваемая заказчику техническая документация должна быть разработана в соответствии с действующими на территории РФ нормативно-правовыми актами.
9	Дополнительные требования	- Всё необходимое оборудование, приборы и инвентарь, предоставляется Исполнителем работ. - Заказчик обеспечивает доступ к обследуемым конструкциям, в т.ч. для выполнения работ на высоте; - технический отчет об обследовании объекта, выдается Заказчику в 3 (трёх) экз. на бумажном носителе и в 1 (одном) экз. в электронном виде.

Главный инженер АО «Зимхлебопродукт» Удовиченко А.И.