Техническое задание

на выполнение монтажных работ на объекте: "МТФ на 2000 фуражных коров №9 Ставропольского края" расположенная на з/у К.Н. 26:35:020104:293 в границах ОАО "Марьинское"

Общая информация:	
Заказчик:	ООО "СТЕПЬ Агрострой"
Должность, ФИО, контактные данные ответственного лица со стороны Заказчика:	Заместитель генерального директора по строительству Вайгум Р.И , Инженер Черкашен Андрей Юрьевич +79627411387
Наименование объекта/шифр рабочей документации:	"МТФ на 2000 фуражных коров №9 Ставропольского края" расположенная на з/у К.Н. 26:35:020104:293 в границах ОАО "Марьинское"
Здание/сооружение:	Насосная станция (поз. 15 по ГП)
Общее описание выполняемых работ:	Монтажные работы.
Месторасположение объекта/производства работ:	Ставропольский край, станица Марьинская.
Общий срок производства работ:	30 календарных дней
Общие требования к квалификации подрядной организации:	
Требование наличия допусков СРО привлекаемой организации:	В соответствии с законодательством РФ.
Требования Промышленной безопасности и охраны труда при производстве работ:	Работы выполняются на основании проекта производства работ.
Особые условия:	Компания должна иметь в штате не менее 2-х ИТР
Технические требования:	
Обеспечение работ строительной техникой и механизмами, др. инвентарными приспособлениями:	Силами и за счёт подрядчика
Обеспечение работ инструментом:	Силами и за счёт подрядчика
Обеспечение работ ГСМ, электроэнергией, др. энергоносителями:	Силами и за счёт подрядчика
Обеспечение работ основными материалами:	Поставку материалов обеспечивает Заказчик. Перемещение строительных материалов от склада генерального подрядчика до сооружения, здания или монтируемой линии выполняется силами подрядчика.
Обеспечение выполнения работ вспомогательными и расходными материалами:	Силами и за счёт подрядчика
Обеспечение рабочего персонала и ИТР подрядчика питанием, проживанием:	Силами и за счёт подрядчика.
Лабораторное и геодезическое сопровождение всех видов работ:	Силами и за счёт подрядчика.
Коммерческие требования:	
Условия оплаты:	**А) Заключение договора подряда на выполнение работ с давальческих материалов** *- Размер аванса подрядчику определяется в результате переговоров, в процессе проведения процедуры торгов.* *- Результат работ принимается по факту выполненных Подрядчиком работ, в соответствии с Ведомостью договорной цены на основании Акта приемки выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3 и журнала учета выполненных работ по форме КС-6а. Оплата после сдачи полного комплекта исполнительной документации. Ведомость договорной цены разделить на "*Насосная станция 2-го подъема (поз.15)"

Приёмка выполненных работ:	**Работы могут приниматься по следующим вариантам:** Поэтапно. При этом под этапом понимается полностью законченный конструктив.
Требования к выполнению строительно-монтажных работ:	Градостроительный Кодекс Российской Федерации.
	СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции».
	СНиП III-4-80* «Правила производства и приемки работ».
	СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».
	СП 71.13330.2017 "Изоляционные и отделочные покрытия".
	СП 470.1325800.2019 "Конструкции стальные".
	СП 16.13330.2017 "Стальные конструкции".
	СП 72.13330.2016 "Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии"
	СП 17.13330.2017 "Кровли"
	СНиП 12-03-2001. "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования
	СНиП 12-04-2002. "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство"
Особые условия:	Гарантийный срок выполненных работ -5 лет.

Ведомость объёмов работ и поставок

№ п/п	Выполняемые работы	Исполнитель /Поставщик	ед. изм.	Количество
Насосная станция 2-го подъема (поз. 15 по ГП)				
1	Разработка грунта в отвал	Подрядчик	м³	468,00
2	Вывоз грунта в отвал на ростояние до 1 км.	Подрядчик	м³	468,00
3	Уплотнение грунта из ПГС под железобетонное основание	Подрядчик	м²	60,00
4	Обратная засыпка грунта с уплотнением	Подрядчик	м³	82,00
5	Устройство бетонной подготовки 100 мм, включая приямок 1000х1000	Подрядчик	м³	11,8
6	Устройство монолитной плиты и приямка, включая армирование .	Подрядчик	м³	43
7	Устройство монолитных стен, включая армирование, установку анкерных болтов и закладных деталей.	Подрядчик	м³	66,30
8	Гидроизоляция железобетонных стен мастикой битумной	Подрядчик	м²	160,00
9	Изготовление и монтаж закладных деталей (футляр) из стальной трубы Ø 530х10,0	Подрядчик	шт.	2,00
10	Изготовление и монтаж закладных деталей (футляр) из стальной трубы Ø 377х8,0	Подрядчик	шт.	6,00
11	Изготовление закладных деталей ЗД-1	Подрядчик	шт.	10,00
12	Изготовление металлоконструкции, включая очистку и окраску.	Подрядчик	тн	10,26
13	Монтаж металлоконструкции	Подрядчик	тн	10,26

14	Монтаж стеновых сендвич панелей, включая изготовление и монтаж фасонных элементов	Подрядчик	м²	202,00
15	Монтаж кровельных сендвич панелей, включая изготовление и монтаж фасонных элементов	Подрядчик	м²	117,00
16	Монтаж желоба водосточного 120х86х3000	Подрядчик	шт.	4,00
17	Монтаж воронки выпускной 76х102	Подрядчик	шт.	1,00
18	Монтаж трубы водосточной 76х102х3000	Подрядчик	шт.	2,00
19	Монтаж колена сливного 76х102	Подрядчик	шт.	1,00
20	Монтаж держателя трубы 76х102	Подрядчик	шт.	3,00
21	Монтаж держателя желоба	Подрядчик	шт.	19,00
22	Монтаж заглушек желоба	Подрядчик	шт.	2,00
23	Грунтовка бетонной поверхности стен в 2 слоя	Подрядчик	м²	146
24	Шпаклевка бетонных стен (включая затирку готовой поверхности)	Подрядчик	м²	146
25	Окраска стен водоэмульсионной краской	Подрядчик	м²	146
26	Устройство цементно-песчаной стяжки М-150 - 80 мм	Подрядчик	м²	78
27	Устройство керамогранитной плитки, включая затирку швов	Подрядчик	м²	78
Проезды и площадки				
1	Устройство и уплотнение грунта из ПГС под отмостку	Подрядчик	м³	4,62
2	Устройство отмостки	Подрядчик	м³	4,62

Заместитель генерального директора по строительству
ООО "СТЕПЬ Агрострой" Вайгум Р.И