Техническое задание на поставку основных материалов

Общая информация:

Заказчик/покупатель:	ООО "Агрохлебопродукт".
Наименование объекта/Шифр рабочей документации:	"МТФ на 2000 фуражных коров №8 Ставропольского края", расположенная на з/у К.Н. 26:35:020103:12 в границах ОАО "Марьинское".
Адрес поставки:	Ставропольский край, Кировский район, станица Марьинская
Здание/сооружение:	Хозяйственный блок с навесом для техники. Поз.7, Телятник для разных возростных груп поз.20-23.
Грузополучатель:	ООО "Агрохлебопродукт".
Ответственный за приём материалов (ФИО, телефон):	Начальник производственного склада Иванова Надежда Васильевна +79880900771.
Общие требования к материалам:	Товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободный от любых притязаний третьих лиц, не находящийся под запретом (арестом), в залоге. Поставщик должен обеспечить упаковку (тару) товара, отвечающую требованиям ГОСТов, ТУ, иным требованиям, способную предотвратить его повреждение, порчу во время перевозки к месту доставки, погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивающую его годность к эксплуатации.
Требование к документам:	Сертификат соответствия; Паспорт качества; Заверенные печатью поставщика "Копия верна" на каждую автомобильную партию; Счет-фактура; Товарно-транспортная накладная. **Без оригиналов данных документов выгрузка не осуществляется.**
Сроки поставки:	По согласованному графику. **Время выгрузки уточняется за сутки для организации техники (погрузчик, автокран) на складе.**
Особые условия:	В общую стоимость включена стоимость транспортных и прочих логистических расходов, связанных с доставкой материалов. По окончанию монтажа поставщик осуществляет контрольно-регулировочные работы, а также регламентные работы по техническому обслуживанию в рамках гарантийного срока и в сроки, установленные предприятием изготовителем. Выезд подрядной организации на объект строительства для уточнения конечных размеров проемов. **В ведомости договорной цены отдельно выделить стоимость ворот и стоимость монтажных работ.** Подготовка проемов под монтаж входит в стоимость.

Перечень материалов и оборудования к поставке:

№ п/п	Наименование материала	Артикул производителя, ГОСТ, ТУ, марка, производитель, технические характеристики и требования из РД	Ед. изм.	Кол-во к поставке	Примечание
Технические требования к подъемно-секционным воротам					
	Поставляемое оборудование должно соответствовать требованиям ГОСТ 31174-2003 «Ворота металлические. Общие технические условия», европейских стандартов безопасности EN 12604, EN 12453, EN 13241-1 Тип панели ворот – S-гофр woodgrain, цвет RAL 8017, звукоизоляция не менее 24 дБ, сопротивление теплопередаче ворот не менее 0.6 м²С/Вт Тип монтажа ворот: стандартный, фиксация полотна в открытом состоянии- горизонтальная Поставляемое оборудование по техническим характеристикам должно соответствовать требованиям данного ТЗ, быть комплектным и включать в себя: -электропривод - торсионные пружины (ресурс не менее 25000 циклов); - направляющие (толщиной не менее 2 мм) для монтажа; -замкнутый контур стальных листов, стальные листы с внутренней и наружной стороны соединены между собой сверху и снизу (в местах крепления 4 слоя металла) - универсальный комплект крепежных элементов; -направляющие профили из горячеоцинкованной стали - двухсторонние ручки; - устройства для защиты от падения полотна при поломке пружины и обрыва троса; - пружинный засов - комплект двери с замком в полотне. - наличие цепного редуктора, предназначенный для подъема/опускания полотна ворот с цепью не менее 8 метров				
1	Ворота подъемно-секционные с электроприводом и дверью 4000*4000 мм (ш*в)	Серия ProPlus, 220В, Коммутационный комплект	шт	1	Хозяйственный блок с навесом для техники. Поз.7
2	Ворота подъемно-секционные с электроприводом и дверью 4800*4000 мм (ш*в)	Серия ProPlus, 380В, Коммутационный комплект	шт	4	Телятник для разных возростных груп поз.20

5	Ворота подъемно-секционные с электроприводом и дверью 4800*4000 мм (ш*в)	Серия ProPlus, 380В, Коммутационный комплект	шт	6	Телятник для разных возростных груп поз.21-23
Технические требования к воротам подъемным (рольставни)					
1.Крышка боковая. 2. Суппорт подшипника 3. Направляющее устройство. 3а. Ролик направляющий 4. Подшипник. 5. Капсула универсальная (регулируемая). 6. Вал октагональный. 7. Кольцо ригельное. 8. Короб защитный. 9. Замок автоматический. 10. Электропривод (380В). 11. Пластина крепления привода. 12. Направляющий профиль. 13. Заглушка. 14. Замок боковой. 15. Профиль концевой. 16. Полотно из профилей- алюминий RAL 8017, пенополиуретановое заполнение. 17. Выключатель с ключом. 18. Выключатель клавишный. 19. Блоки дистанционного управления. 20 Пульт ДУ.					

Ведомость объёмов работ

№ п/п	Выполняемые работы	Исполнитель /Поставщик	Ед. изм.	Количество
1	Монтаж подъемно-секционных ворот с электроприводом 4000*4000 мм (ш*в)	Подрядчик	шт	1
2	Монтаж подъемно-секционных ворот с электроприводом 4800*4000 мм (ш*в)	Подрядчик	шт	10

Заместитель генерального директора АО"Агрохлебопродукт"
по доверенности №15/2023-6 от 20.12.2022 г.

В.И. Бронников