Техническое задание

на выполнение строительно-монтажных работ на объекте: "МТФ на 2000 фуражных коров №9 Ставропольского края", расположенная на з/у К.Н. 26:35:020104:293 в границах ОАО "Марьинское".

Общая информация:	
Заказчик:	ООО "СТЕПЬ Агрострой"
Должность, ФИО, контактные данные ответственного лица со стороны Заказчика:	Заместитель генерального директора по строительству Вайгум Р.И, Начальник участка Давыдов В.Е. 89283047852
Наименование объекта/шифр рабочей документации:	"МТФ на 2000 фуражных коров №9 Ставропольского края", расположенная на з/у К.Н. 26:35:020104:293 в границах ОАО "Марьинское".
Здание/сооружение:	Коровник (поз.2) , Проезды и площадки
Общее описание выполняемых работ:	Строительно-монтажные работы.
Месторасположение объекта/производства работ:	Ставропольский край, станица Марьинская.
Общий срок производства работ:	240 календарных дней
Общие требования к квалификации подрядной организации:	
Общие квалификационные требования к подрядчику:	
Требования Промышленной безопасности и охраны труда при производстве работ:	Работы выполняются на основании проекта производства работ.
Особые условия:	Компания должна иметь в штате не менее 2-х ИТР
Технические требования:	
Обеспечение работ строительной техникой и механизмами, др. инвентарными приспособлениями:	Силами и за счёт подрядчика
Обеспечение работ инструментом:	Силами и за счёт подрядчика
Обеспечение работ ГСМ, электроэнергией, др. энергоносителями:	Силами и за счёт подрядчика
Обеспечение работ основными материалами:	Поставку материалов обеспечивает Заказчик. Перемещение строительных материалов от склада генерального подрядчика до сооружения, здания или монтируемой линии выполняется силами подрядчика.
Обеспечение выполнения работ вспомогательными и расходными материалами:	Силами и за счёт подрядчика
Обеспечение рабочего персонала и ИТР подрядчика питанием, проживанием:	Силами и за счёт подрядчика.
Коммерческие требования:	
Условия оплаты:	**А) Заключение договора подряда на выполнение работ с давальческих материалов** *- Результат работ принимается по факту выполненных Подрядчиком работ, в соответствии с Ведомостью договорной цены на основании Акта приемки выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3.*
Приёмка выполненных работ:	**Работы могут приниматься по следующим вариантам:** *Поэтапно. При этом под этапом понимается полностью законченный конструктив.*
Особые условия:	Приёмка выполненных работ осуществляется только вместе со сдачей заказчику исполнительной документации.

Ведомость объёмов работ и поставок

№ п/п	Выполняемые работы	Исполнитель /Поставщик	ед. изм.	количество

1	Разработка грунта в отвал под устройство фундаментов Фм-1,2,3,3а с последующим выравниванием основания	Подрядчик	м3	1936
2	Обратная засыпка фундаментов Фм-1,2,3,3а грунтом включая уплотнение	Подрядчик	м3	1434
3	Разработка грунта в отвал под устройство фундаментных балок Фб-1,2 с последующим выравниванием основания	Подрядчик	м3	272,3
4	Обратная засыпка фундаментных балок Фб-1,2 грунтом включая уплотнение	Подрядчик	м3	100
5	Разработка грунта в отвал под фундаменты стен помещений водоподготовки	Подрядчик	м3	48,6
6	Устройство бетонной подготовки фундаментов Фм-1,2,3,3а	Подрядчик	м3	102,6
7	Устройство фундаментов Фм-1,2,3,3а включая армирование, установку анкерной группы	Подрядчик	м3	391,9
8	Устройство бетонной подготовки фундаментных балок Фб-1,2	Подрядчик	м3	32
9	Устройство фундаментных балок Фб-1,2 включая армирование	Подрядчик	м3	183
10	Обетонирование колонн, стоек, столбов ограждения	Подрядчик	м3	118,6
11	Устройство бетонной подготовки фундаментной балки Фб-2 (блок ветврачей)	Подрядчик	м3	2,7
12	Устройство фундаментной балки Фб-2 включая армирование (блок ветврачей)	Подрядчик	м3	17,1
13	Гидроизоляция фундаментов Фм-1,2,3,3а	Подрядчик	м2	2266,8
14	Гидроизоляция фундаментных балок Фб-1,2	Подрядчик	м2	603
15	Устройство бордюра стойла КРС (Н=550мм) включая армирование	Подрядчик	м3	118,2
16	Устройство внутреннего цоколя включая армирование	Подрядчик	м3	14,4
17	Устройство плит под поилки включая армирование	Подрядчик	м3	20,8
18	Устройство фундаментов под ж/б стенки и помещения водоподготовки включая армирование	Подрядчик	м3	48,6
19	Устройство ж/б стенок и помещений водоподготовки включая армирование	Подрядчик	м3	58,7
20	Изготовление металлоконструкций (включая окраску по подготовленной поверхности, грунтовка - 2 слоя по 40 мкм, эмаль - 4 слоя по 30 мкм)	Подрядчик	т	649,43
21	Монтаж металлоконструкций (колонны, балки, прогоны, связи, распорки, фахверк, фонарь)	Подрядчик	т	649,43
22	Огрунтовка и окраска металлоконструкций по подготовленной поверхности (колонны, балки, прогоны, связи, распорки, фахверк, фонарь)	Подрядчик	м2	18840
23	Изготовление и монтаж креплений под вентилляторы включая окраску по подготовленной поверхности (грунтовка - 2 слоя по 40 мкм, эмаль - 4 слоя по 30 мкм)	Подрядчик	т	5,073
24	Изготовление металлоконструкций (блок ветврачей), включая окраску по подготовленной поверхности (грунтовка - 2 слоя по 40 мкм, эмаль - 4 слоя по 30 мкм)	Подрядчик	т	2,913
25	Монтаж металлоконструкций (блок ветврачей)	Подрядчик	т	2,913

26	Устройство ж/б полов включая армирование, затирку и насечку по свежему бетону	Подрядчик	м3	2592
27	Устройство бордюров включая армирование	Подрядчик	м3	190,7
28	Шлифовка бетонной поверхности	Подрядчик	м2	992,4
29	Огрунтовка и окраска бетонной поверхности (пол)	Подрядчик	м2	992,4
30	Монтаж кровельного покрытия: из сэндвич-панелей включая изготовление и монтаж доборных элементов	Подрядчик	м2	16187
31	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа (карниз) включая монтаж доборных элементов	Подрядчик	м2	94,3
32	Монтаж покрытий фонаря из поликарбоната с боковыми планками, профилями и герметизирующими лентами	Подрядчик	м2	1068
33	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа	Подрядчик	м2	1673
34	Обшивка стен сеткой по обрешетке из профтрубы	Подрядчик	м2	2086
35	Обшивка фонаря сеткой по обрешетки из профтрубы	Подрядчик	м2	354,8
36	Изготовление решеток (Р1) канала навозоудаления	Подрядчик	тн	3,859
37	Монтаж решеток (Р1) канала навозоудаления	Подрядчик	тн	3,859
38	Изготовление и монтаж металлоконструкций станций водоподготовки и стенок поилок	Подрядчик	тн	3,54
39	Изготовление , монтаж и окраска калиток, ворот	Подрядчик	тн	9,1
40	Изготовление, монтаж и окраска элементов ограждения, заборов	Подрядчик	тн	6,8
41	Изготовление , монтаж и окраска делителей стойловых мест (бугеля, стойки, шейный упор)	Подрядчик	тн	47,8
42	Изготовление и монтаж грудного упора стойла КРС из полиэтиленовой трубы ПЭ 160 и заглушек	Подрядчик	м	1416
43	Устройство песчаного основания стойла КРС	Подрядчик	м3	2122
44	Монтаж хэдлоков	Подрядчик	шт	168
45	Изготовление, монтаж и окраска "калифорнийских ворот"	Подрядчик	тн	4,52
46	Устройство основания из ПГС (блок ветврачей)	Подрядчик	м3	8,4
47	Устройство ж/б полов включая армирование, укладку пленки (блок ветврачей)	Подрядчик	м3	17
48	Устройство стяжки пола (блок ветврачей)	Подрядчик	м3	6,8
49	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических (блок ветврачей) с плинтусом	Подрядчик	м2	85,4
50	Монтаж кровельного покрытия: из сэндвич-панелей включая изготовление и монтаж доборных элементов (блок ветврачей)	Подрядчик	м2	92
51	Монтаж ограждающих конструкций стен: из сэндвич-панелей включая изготовление и монтаж доборных элементов (блок ветврачей)	Подрядчик	м2	168,7

52	Изготовление и монтаж ворот откатных включая монтаж профлиста и окраску каркаса	Подрядчик	шт	18
53	Изготовление и монтаж каркаса для ворот подъемно-секционных с очисткой , грунтовкой и окраской	Подрядчик	тн	0,45
54	Изготовление и монтаж фасонных элементов (кровля, фасад)	Подрядчик	м2	1412
	Проезды и площадки			
55	Устройство уплотненного основания отмостки из ПГС	Подрядчик	м3	42
56	Устройство отмостки включая армирование, укладку пленки	Подрядчик	м3	42

Заместитель генерального директора по строительству
ООО "СТЕПЬ Агрострой" Вайгум Р.И.