Техническое задание	
на выполнение строительно-монтажных работ на объекте: "МТФ на 2000 фуражных коров №9 Ставропольского края", расположенная на з/у К.Н. 26:35:020104:293 в границах ОАО "Марьинское".	
Общая информация:	
Заказчик:	ООО "СТЕПЬ Агрострой"
Должность, ФИО, контактные данные ответственного лица со стороны Заказчика:	Заместитель генерального директора по строительству Вайгум Р.И, Начальник участка Давыдов В.Е. 89283047852
Наименование объекта/шифр рабочей документации:	"МТФ на 2000 фуражных коров №9 Ставропольского края", расположенная на з/у К.Н. 26:35:020104:293 в границах ОАО "Марьинское".
Здание/сооружение:	Переходная галерея (поз. 1.2), Площадки и проезды
Общее описание выполняемых работ:	Строительно-монтажные работы.
Месторасположение объекта/производства работ:	Ставропольский край, станица Марьинская.
Общий срок производства работ:	30 календарных дней
Общие требования к квалификации подрядной организации:	
Общие квалификационные требования к подрядчику:	
Требования Промышленной безопасности и охраны труда при производстве работ:	Работы выполняются на основании проекта производства работ.
Особые условия:	Компания должна иметь в штате не менее 2-х ИТР
Технические требования:	
Обеспечение работ строительной техникой и механизмами, др. инвентарными приспособлениями:	Силами и за счёт подрядчика
Обеспечение работ инструментом:	Силами и за счёт подрядчика
Обеспечение работ ГСМ, электроэнергией, др. энергоносителями:	Силами и за счёт подрядчика
Обеспечение работ основными материалами:	Поставку материалов обеспечивает Заказчик. Перемещение строительных материалов от склада генерального подрядчика до сооружения, здания или монтируемой линии выполняется силами подрядчика.
Обеспечение выполнения работ вспомогательными и расходными материалами:	Силами и за счёт подрядчика
Обеспечение рабочего персонала и ИТР подрядчика питанием, проживанием:	Силами и за счёт подрядчика.
Коммерческие требования:	
Условия оплаты:	**А) Заключение договора подряда на выполнение работ с давальческих материалов** *- Максимальный размер аванса – не более 5 %* *- Результат работ принимается по факту выполненных Подрядчиком работ, в соответствии с Ведомостью договорной цены на основании Акта приемки выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3.*

Приёмка выполненных работ:	**Работы могут приниматься по следующим вариантам:** *b)Поэтапно. При этом под этапом понимается полностью законченный конструктив.*
Особые условия:	Приёмка выполненных работ осуществляется только вместе со сдачей заказчику исполнительной документации.

Ведомость объёмов работ и поставок

№ п/п	Выполняемые работы	Исполнитель /Поставщик	ед. изм.	количество
1	Разработка грунта в отвал под ленточные фундаменты и монолитные стены	Подрядчик	м3	53,14
2	Обратная засыпка монолитных стен с уплотнением	Подрядчик	м3	29,14
3	Устройство бетонной подготовки ленточного фундамента Фл-1	Подрядчик	м3	3,13
4	Устройство ленточного фундамента Фл-1 включая армирование	Подрядчик	м3	7,6
5	Устройство ж/б стен включая армирование	Подрядчик	м3	19,3
6	Гидроизоляция ленточного фундамента Фл-1 боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности	Подрядчик	м2	35,8
7	Гидроизоляция стен боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности	Подрядчик	м2	143,6
8	Изготовление металлоконструкций	Подрядчик	т	8,175
9	Монтаж металлоконструкций	Подрядчик	т	8,175
10	Огрунтовка и окраска металлоконструкций по подготовленной поверхности (грунтовка - 2 слоя по 40 мкм, эмаль - 4 слоя по 30 мкм)	Подрядчик	м2	245,5
11	Монтаж кровельного покрытия: из сэндвич-панелей, включая изготовление и монтаж доборных элементов	Подрядчик	м2	217,7
12	Монтаж сетки фахверка	Подрядчик	м2	95,6
13	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа, включая доборные элементы	Подрядчик	м2	17,1
14	Устройство уплотненного щебеночного основания пола	Подрядчик	м3	25,9
15	Устройство ж.б пола включая армирование, насечку по свежему бетону	Подрядчик	м3	34,5
16	Устройство фундамента под весы с установкой закладных деталей (8шт)	Подрядчик	м3	0,4
17	Изготовление, монтаж и окраска элементов ограждения, заборов, калиток	Подрядчик	т	2,65
	Проезды и площадки			
18	Устройство уплотненного щебеночного основания отмостки	Подрядчик	м3	4,67
19	Устройство отмостки включая укладку полиэтиленовой пленки, армирование, бетонирование	Подрядчик	м3	7

Заместитель генерального директора по строительству
ООО "СТЕПЬ Агрострой" Вайгум Р.И.