Техническое задание на поставку основных материалов

Общая информация:

Заказчик/покупатель:	ООО "Степь Агрострой"
Наименование объекта/Шифр рабочей документации:	"Молочно-товарная ферма на 2000 фуражных коров № 11, в ст. Новопластуновская Павловского района Краснодарского края", расположенная на земельном участке с кадастровым номером 23:24:0701000:1308 в Новопластуновском сельском поселении Павловского района.
Адрес поставки (местоположение объекта):	Краснодарский край, станица Новопластуновская, Павловский район.
Здание/сооружение:	Резервуары противопожарного водоснабжения (поз. 35).
Грузополучатель:	ООО "Степь Агрострой"
Ответственный за приём материалов (ФИО, телефон):	Начальник производственного склада Лядская Елена Борисовна +79889549555
По техническим вопросам (ФИО, телефон):	Менеджер по строительству Левин Игорь Александрович +79186223863
Общие требования к материалам:	Товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободный от любых притязаний третьих лиц, не находящийся под запретом (арестом), в залоге. Поставщик должен обеспечить упаковку (тару) товара, отвечающую требованиям ГОСТов, ТУ, иным требованиям, способную предотвратить его повреждение, порчу во время перевозки к месту доставки, погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивающую его годность к эксплуатации.
Требование к документам:	Сертификат соответствия; Паспорт качества; Заверенные печатью поставщика "Копия верна" на каждую автомобильную партию; Счет-фактура; Товарно-транспортная накладная; **Без оригиналов данных документов выгрузка не осуществляется.**
Сроки поставки:	По согласованному графику. **Время выгрузки уточняется за сутки для организации техники (погрузчик, автокран) на складе.**
Особые условия:	В общую стоимость включена стоимость транспортных и прочих логистических расходов, связанных с доставкой материалов. Технические характеристики, комплект оборудования, комплект электрооборудования указаны для одного резервуара.

Перечень материалов и оборудования к поставке:

№ п/п	Наименование материала из РД	Артикул производителя, ГОСТ, ТУ, марка, производитель,технические характеристики и требования из РД	Ед. изм.	Кол-во к поставке	Прочее
1	Резервуар противопожарного запаса, стальной, сборный «BloPlast EStV 242»	ГОСТ Р 58031-2017	шт	2	
Технические характеристики					
1	Назначение		Противопожарный запас воды		
2	Исполнение		Уличное		
3	Диаметр		6.240 м		
4	Высота		8.370 м		
5	Геометрический объём		255 м³		
6	Уровень налива воды		7.770 м		
7	Уровень невыбираемого остатка		0.200 м		
8	Полезный объем		216 м³		
Материалы резервуара					
9	Корпус, крыша		Оцинкованная низкоуглеродистая сталь		
10	Узлы, контактирующие с водой		Нержавеющая сталь, ПНД		

11	Внешняя лестница с платформой	Алюминиевый сплав
Комплект оборудования		
12	Узел отводящий (к насосу) с фланцем, Ду 250,	1 шт.
13	Узел подводящий (наполнение резервуара) с фланцем, Ду 50	1 шт.
14	Узел перелива (защита от переполнения) с фланцем, Ду 100	1 шт.
15	Узел дренажный с фланцем, Ду 50	1 шт.
16	Патрубок для подключения системы фильтрации с фланцем	1 шт.
17	Внешняя лестница с платформой	1 шт.
18	Люк световой в крыше	1 шт.
19	Люк-лаз в нижнем поясе	1 шт.
20	Комплект креплений к фундаменту	1 шт.
21	Шкаф сигнализатор уровня воды	1 шт.

Заместитель генерального директора по строительству по Краснодарскому кластеру
ООО "СТЕПЬ Агрострой" Бондарев Д.С.