Разработал техническое задание:

"УТВЕРЖДАЮ"

Техническое задание

на закупку электроматериалов для подключения горизонтальных вентиляторов 3 отделения на объекте: "Молочно-товарная ферма в с. Казинка Шпаковского района."

Общая информация:

Общее описание выполняемых работ	Настоящее техническое задание определяет закупку материалов для выполнения работ по монтажу горизонтальных вентиляторов на 3 отделении.
Заказчик:	Общество с ограниченной ответственностью Сельскохозяйственное предприятие «Чапаевское». Юридический адрес: 356212, Российская Федерация, Ставропольский край, с.Казинка, ул. Ленина, д.71 Почтовый адрес: 355029, Российская Федерация, Ставропольский край, с. Казинка, ул. Ленина, д. 71
Наименование объекта:	"Молочно-товарная ферма ООО СП "Чапаевское""
Месторасположение объекта:	Ставропольский край, Шпаковский район, 1,4 км автодороги с. Петропавловка - с. Казинка.
Общие требования:	
Цель закупки материалов:	Для подключения и запуска горизонтальных вентиляторов вентиляторов на 3 отделении.
Срок поставки материалов:	Декабрь 2024 г.
Требования к материалам:	Наименования и артикулы производителя приведены в таблице ниже. Аналоги не рассматривать.
Особые условия:	

№ п.п.	Наименование	Производитель	Артикул производителя	Ед.изм	Количество
1	Корпус металлический ЩМП-1-0 (395х310х220мм) У2 IP54	IEK	YKM40-01-54	шт	116
2	Выключатель автоматический трехполюсный 10А С ВА47-29 4.5кА	IEK	MVA20-3-010-C	шт	116
3	Выключатель автоматический однополюсный 2А С ВА47-29 4.5кА	IEK	MVA20-1-002-C	шт	116
4	Шина нулевая с заземлением 63.08 латунь sn0-63-08	EKF	sn0-63-08	шт	116
5	Шина нулевая с заземлением 63.08 изолятор на DIN-рейку латунь	EKF	sn0-63-08-d	шт	116

6	DIN-рейка 60см оцинкованная	IEK	YDN10-0060	шт	116
7	Устройство плавного пуска SFB 3Ф 380В 2,2кВт 4,5А Uупр 110-220В SFB-33-D22-A-00 ONI	ONI	SFB-33-D22-A-00	шт	116
8	Провод установочный ПуГВнг(А)-LS 1х0.75Белый	РЭК/Prysmian		м	200
9	Провод силовой ПуГВ нг(А)-LS 1х2,5 Б(100м)(А) ТРТС Дмитров-Кабель	Дмитров-Кабель		м	300
10	Кабель ВВГ нг(А)LS 5х2.5 0.66кВ Элпром	Элпром		м	2500
11	Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ 2.5-8	КВТ	79443	шт	400
12	Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ 0.75-8	КВТ	79436	шт	400
13	Держатель с хомутиком 16-32 мм для труб (упак. 100 шт)	DKC	51200	упак.	10

Принято в работу 12.11.24 г.

в работе
15.11.24 г.