Техническое задание

На выполнение работ на Ремонт и ввод в эксплуатацию резервуаров для хранения ГСМ

Общая информация:

Заказчик:	АО "Агрохлебопродукт" ф-л "АгроКевсалинский"
Должность, ФИО, контактные данные ответсвенного лица со стороны Заказчика	Гл.Инженер Ефремов Игорь Дмитриевич +79881101407
Наименование объекта/шифр рабочей документации:	Склад ГСМ, Емкость 10 куб.-инв.1937;Емкость 10 куб.-инв.1936;Емкость 10 куб.-инв.1935;Емкость 24 куб.-инв.1918;Емкость 24 куб.-инв.6219;Емкость 24 куб.-инв.1922;Емкость 24 куб.-инв.1919;Емкость 24 куб.-инв.1925;Емкость 24 куб.-инв.1923;Емкость 50 куб. - инв.1931;Емкость 50 куб.-инв.1928.
Общее описание выполняемых работ	Обследование емкостей с выдачей акта соответсвия для дальнейшего использования и объемом работ. Ремонт резервуара,устранение запотеваний.Сварочные работы.
Месторасположение объекта/производства работ:	Ставропольский кр.Ипатовский р-он с.Кевсала. Агрохлебопродукт филиал"АгроКевсалинский".
Общий срок производства работ:	с 23.12.2024 по 23.02.2025
Описание текущего состояния объекта (для реконструируемого или ремонтируемого объекта)	Дефектовка емкостей не проводилось. Емкости не использовались больше 10 лет.

Общие требования к квалификации подрядной организации:

Требование наличия допусков СРО привлекаемой организации:	не требуется
Требования Промышленной безопасноти и охраны труда при производстве работ:	Работы производятся с соблюдением требований охраны труда, требованиями пожарной и промышленной безопасности
Особые условия:	

Технические требования:

Обеспечение работ строительной техникой и механизмами, др. инвентарными приспособлениями:	Силами и за счёт подрядчика
Обеспечение работ инструментом:	Силами и за счёт подрядчика
Обеспечение работ ГСМ, электроэнергией, др. энергоносителями	Силами и за счёт подрядчика. Для подключения к электроэнергии заказчик предоставляет точку подключения 220В-100 м. и 380В-80 м.
Обеспечение работ основными материалами:	Подрядчик по согласованию расценок с Заказчиком
Обеспечение выполнения работ вспомогательными и расходными материалами:	Силами и за счёт подрядчика
Обеспечение рабочего персонала и ИТР подрядчика питанием, проживанием:	Силами и за счёт подрядчика

Коммерческие требования:

Условия оплаты	**А) Заключение договора подряда на выполнение работ с давальческих материалов** *- Максимальный размер аванса – не более 20 %* *- Окончательный расчёт по факту выполнения работ.* *- При поэтапном закрытии работ, гарантийные удержания 5% от стоимости договора. Гарантийные удержания выплачиваются только после полной сдачи объекта заказчику, с подписанием и утверждением всей исполнительной документации.* **Б) Заключение договора с полным или частичным обеспечением СМР основными строительными материалами подрядной организацией.** *-Аванс 80% от стоимости поставляемых подрядной организацией материалов и не более 20 % от стоимости самих СМР.* *- Окончательный расчёт по факту выполнения работ.* *- При поэтапном закрытии работ, предусматриваются гарантийные удержания 5% от общей стоимости договора. Гарантийные удержания выплачиваются после полной сдачи объекта заказчику, с подписанием и утверждением всей исполнительной документации.*

Приёмка выполненных работ.	**Работы могут приниматься по следующим вариантам:** a)*Полностью весь законченный объект* *b)Поэтапно. При этом под этапом понимается полностью законченный конструктив.* *c)По промежуточным актам. В случае приёмки по промежуточным актам, право собственности и риск случайной гибели результатов работ остаётся у подрядной организации до момента полной сдачи объекта и подписания итогового акта выполненных работ.*
Особые условия:	- Приёмка поставляемых подрядной организацией материалов осуществляется только в составе выполненных работ. - Приёмка выполненных работ осуществляется только вместе со сдачей заказчику исполнительной документации

Ведомость объёмов работ и поставок

№ п/п	**Выполняемые работы** *Необходимые материалы*	Подрядчик /Заказчик	ед. изм.	объём, в ед. изм
	Обследование емкостей с выдачей акта соответсвия для дальнейшего использования и объемом работ.	Подрядчик	шт.	**11**
	Дегазация резервуаров для безопаснорго проведения огневых работ.	Подрядчик	шт.	**11**
	Капитальный ремонт резервуара.	Подрядчик	шт.	4
	Ремонт резервуара,устранение запотеваний.Сварочные работы.	Подрядчик	шт.	3
	Поставка и монтаж шаровых кранов dn40.	Подрядчик	шт.	11
	Поставка фланцев dn40.	Подрядчик	шт.	22
	Связка 11-ти резервуаров сварочные работы, протяжка трубопровода	Подрядчик	шт.	1
	Тарировка электронно-оптическим методом РГС 50 (V-50 m3) - шт., РГС	Подрядчик	шт.	1
	Поставка и монтаж дыхательных клапанов.	Подрядчик	шт.	11
	Поставка и монтаж огне-преградителей.	Подрядчик	шт.	11
	Поставка и монтаж лючков для слива топлива.	Подрядчик	шт.	11
	Изготовление и врезка направляющей метриштока.С материалом.	Подрядчик	шт.	11

Подготовил гл.инженер Ефремов И.Д.