Техническое задание

На выполнение работ по ремонту и вводу в эксплуатацию резеуаров для хранения ГСМ

Общая информация:

Заказчик:	ООО "Бешпагир"
Должность, ФИО, контактные данные ответсвенного лица со стороны Заказчика	Глю Инженер Дидиченко Артем Юрьевич 89094477683
Наименование объекта/шифр рабочей документации:	Склад ГСМ, 75 м3 инв. 120; 50 м3 инв. 168; 25 м3 инв. 165; 25 м3 инв. 166; 25 м3 инв. 167; 25 м3 инв. 169;
Общее описание выполняемых работ	Обследование емкостей с выдачей АКТА соответствия для дальнейшего использования и объема работ. Ремонт резервуара, устранение запотеваний. Сварочные работы
Месторасположение объекта/производства работ:	ООО «Бешпагир», Ставропольский край, Грачевский район, с. Бешпагир
Общий срок производства работ:	с 23.12.2024 по 23.02.2025
Описание текущего состояния объекта (для реконструируемого или ремонтируемого объекта)	Дефектовка емкостей не проводилось. Емкости не использовались более 5 лет.

Общие требования к квалификации подрядной организации:

Требование наличия допусков СРО привлекаемой организации:	не требуется
Требования Промышленной безопасности и охраны труда при производстве работ:	Работы производить с соблюдением требований охраны труда, требованиями пожарной и промышленной безопасности.
Особые условия:	

Технические требования:

Обеспечение работ строительной техникой и механизмами, др. инвентарными приспособлениями:	Силами и за счет подрядчика
Обеспечение работ инструментом:	Силами и за счет подрядчика
Обеспечение работ ГСМ, электроэнергией, др. энергоносителями	Силами и за счет подрядчика. Для подключения к электроэнергии заказчик предоставляет точку доступа 220В.
Обеспечение работ основными материалами:	Подрядчик по согласованию расценок с Заказчиком.
Обеспечение выполнения работ вспомогательными и расходными материалами:	Силами и за счет подрядчика
Обеспечение рабочего персонала и ИТР подрядчика питанием, проживанием:	Силами и за счет подрядчика

Коммерческие требования:

Условия оплаты	**А) Заключение договора подряда на выполнение работ с давальческих материалов** *- Максимальный размер аванса – не более 20 %* *- Окончательный расчёт по факту выполнения работ.* *- При поэтапном закрытии работ, гарантийные удержания 5% от стоимости договора. Гарантийные удержания выплачиваются только после полной сдачи объекта заказчику, с подписанием и утверждением всей исполнительной документации.* **Б) Заключение договора с полным или частичным обеспечением СМР основными строительными материалами подрядной организацией.** *-Аванс 80% от стоимости поставляемых подрядной организацией материалов и не более 20 % от стоимости самих СМР.* *- Окончательный расчёт по факту выполнения работ.* *- При поэтапном закрытии работ, предусматриваются гарантийные удержания 5% от общей стоимости договора. Гарантийные удержания выплачиваются после полной сдачи объекта заказчику, с подписанием и утверждением всей исполнительной документации.*
Приёмка выполненных работ.	**Работы могут приниматься по следующим вариантам:** а)*Полностью весь законченный объект* *b)Поэтапно. При этом под этапом понимается полностью законченный конструктив.* *c)По промежуточным актам. В случае приёмки по промежуточным актам, право собственности и риск случайной гибели результатов работ остаётся у подрядной организации до момента полной сдачи объекта и подписания итогового акта выполненных работ.*
Особые условия:	- Приёмка поставляемых подрядной организацией материалов осуществляется только в составе выполненных работ. - Приёмка выполненных работ осуществляется только вместе со сдачей заказчику исполнительной документации

Ведомость объёмов работ и поставок

№ п/п	**Выполняемые работы** *Необходимые материалы*	Исполнитель /Поставщик	ед. изм.	объём, в ед. изм
	Обследование емкостей с выдачей АКТА соответствия для дальнейшего использования и объема работ	**Подрядчик**	**шт.**	**6**
	Дегазация резервуаров для безопасного проведения огневых работ	**Подрядчик**	**шт.**	**6**
	Ремонт резервуаров, устранение запотеваний, сварочные работы.	**Подрядчик**	**шт.**	**6**
	Поставка и монтаж шаровых кранов	**Подрядчик**	**шт.**	**6**
	Поставка и монтаж фланцев	**Подрядчик**	**шт.**	**6**
	Связка 6-ти резервуаров сварочные работы, протяжка трубопровода.	**Подрядчик**	**шт.**	**6**
	Тарировка	**Подрядчик**	**шт.**	**6**
	Постановка и монтаж дыхательных клапанов	**Подрядчик**	**шт.**	**6**
	Постановка и монтаж огне-преградителей	**Подрядчик**	**шт.**	**6**
	Поставка и монтаж лючков для слива топлива	**Подрядчик**	**шт.**	**6**
	Изготовление и врезка направляющей метроштока. С материалом.	**Подрядчик**	**шт.**	**6**

Гл.Инженер ООО "Бешпагир" Диличенко А.Ю.