Техническое задание на поставку основных материалов

Общая информация:

Заказчик/покупатель:	ООО "Степь Агрострой"
Наименование объекта/Шифр рабочей документации:	«Молочно-товарная ферма на 2000 фуражных коров № 11, в ст. Новопластуновская Павловского района Краснодарского края", расположенная на земельном участке с кадастровым номером 23:24:0701000:1308 в Новопластуновском сельском поселении Павловского района»
Адрес поставки:	Завод изготовитель металлоконструкций подрядной организации и Краснодарский край, Павловский район, станица Новопластуновская
Здание/сооружение:	Коровник (поз.1, 2), Доильно-молочный блок (поз.3), Сухостойный коровник (поз.4), Переходная галерея (поз. 1.2), Телятник для разных возрастных групп (поз.19-23)
Грузополучатель:	ООО "Степь Агрострой"
Ответственный за приём материалов (ФИО, телефон):	Начальник производственного склада Лядская Елена Борисовна +79889549555
Общие требования к материалам:	Товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободный от любых притязаний третьих лиц, не находящийся под запретом (арестом), в залоге. Поставщик должен обеспечить упаковку (тару) товара, отвечающую требованиям ГОСТов, ТУ, иным требованиям, способную предотвратить его повреждение, порчу во время перевозки к месту доставки, погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивающую его годность к эксплуатации.
Требование к документам:	Сертификат соответствия; Паспорт качества; Заверенные печатью поставщика "Копия верна" на каждую автомобильную партию; Счет-фактура; Товарно-транспортная накладная; **Без оригиналов данных документов выгрузка не осуществляется.**
Сроки поставки:	По согласованному графику. **Время выгрузки уточняется за сутки для организации техники (погрузчик, автокран) на складе.**
Особые условия:	В общую стоимость включена стоимость транспортных и прочих логистических расходов, связанных с доставкой материалов.

Перечень материалов и оборудования к поставке:

№ п/п	Наименование материала	Артикул производителя, ГОСТ, ТУ, марка, производитель, технические характеристики и требования из РД	Ед. изм.	Кол-во к поставке	Примечание
1	Труба бесшовная г/д 114х10мм 09Г2С ГОСТ 8732-78 (т)	ГОСТ 8732-78	т	74,310	2897 м
2	Труба э/с 57х3,5мм Ст20 (т)	ГОСТ 10704-91	т	80,370	1832 шт по 9,5м
3	Труба э/с 76х4мм Ст3 (т)	ГОСТ 10704-91	т	61,710	724 шт по 12м
4	Труба водогазопроводная э/с 25х3,2мм С245 (т)	ГОСТ 3262-75	т	5,003	1564м
5	Труба профильная э/с 60х40х4мм Ст3 (т)	ГОСТ 30245-2003,С245	т	7,606	228 шт по 6м
6	Труба профильная э/с 40х20х2мм С245 (т)	ГОСТ 30245-2003,С245	т	5,008	491 шт по 6м
7	Труба профильная э/с 80х80х4мм С245 (т)	ГОСТ 30245-2003,С245	т	19,705	176 шт по 12 м
8	Труба профильная э/с 120х120х5х12000мм Ст 3сп (т)	ГОСТ 30245-2003,С245	т	12,425	59 шт по 12 м
9	Труба насосно-компрессорная гладкая 60х5мм Д ГОСТ 633-80 (т)	ГОСТ 633-80	т	2,943	434 м
10	Труба насосно-компрессорная гладкая 73х5,5мм Е ГОСТ 633-80 (т)	ГОСТ 633-80	т	3,992	436 м
11	Лист г/к Ст3 10х1500х6000мм ГОСТ 19903-2015 (т)	ГОСТ 19903-2015,С245	т	1,413	2 шт 1,5х6 м

12	Лист г/к Ст3 4х1500х6000мм ГОСТ 19903-2015 (т)	ГОСТ 19903-2015,С245	т	1,978	7 шт 1,5х6 м
13	Лист г/к С245 2мм ГОСТ 19903-2015 (т)	ГОСТ 19903-2015,С245	т	1,130	8 шт 1,5х6 м
14	Круг d80мм ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 (т)	ГОСТ 2590-88	т	0,493	12,5 м

Начальник строительного участка ООО "СТЕПЬ Агрострой" Проценко А.В.