Техническое задание на поставку основных материалов

Общая информация:

Заказчик/покупатель:	ООО "СТЕПЬ Агрострой".
Наименование объекта/Шифр рабочей документации:	«МТФ № 10 на 2000 фуражных коров Краснодарского края», расположенная на земельном участке с кадастровым номером 23:11:0702000:1047 в Челбасском сельском поселении Каневского района.
Адрес поставки:	Краснодарский край, Каневской район, станица Челбасская.
Здание/сооружение:	Коровник (поз.1)
Грузополучатель:	ООО "СТЕПЬ Агрострой".
Ответственный за приём материалов (ФИО, телефон):	Начальник производственного склада Клименко Алексей Владимирович +79615308961
Ответственные за характеристики товара	Горяйнов Георгий Эдуардович +79891202493
Общие требования к материалам:	Товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободный от любых притязаний третьих лиц, не находящийся под запретом (арестом), в залоге. Поставщик должен обеспечить упаковку (тару) товара, отвечающую требованиям ГОСТов, ТУ, иным требованиям, способную предотвратить его повреждение, порчу во время перевозки к месту доставки, погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивающую его годность к эксплуатации.
Требование к документам:	Сертификат соответствия; Паспорт качества; Заверенные печатью поставщика "Копия верна" на каждую автомобильную партию; Счет-фактура; Товарно-транспортная накладная. Без оригиналов данных документов выгрузка не осуществляется.
Сроки поставки:	По согласованному графику. **Время выгрузки уточняется за сутки для организации техники (погрузчик, автокран) на складе.**
Особые условия:	В общую стоимость включена стоимость транспортных и прочих логистических расходов, связанных с доставкой материалов. **Поставка осуществляется по согласованному объему и графику в течение 3х рабочих дней.**

Перечень материалов и оборудования к поставке:

№ п/п	Наименование материала из РД	Артикул производителя, ГОСТ, ТУ, марка, производитель, технические характеристики и требования из РД	Ед. изм.	Кол-во к поставке	Прочее
1	Песок для строительных работ (м3)	Песок на подстилку в стойла (Песок речной мытый без камней) Модуль крупности: 1.0-2.0 мм Коэффициент фильтрации: 6 м./сут Наличие глины в комках: 0% Наличие глины и пылевидных частиц: 0,2 % Не должно быть камней (для избегания дополнительных проблем с копытами) Хорошая сыпучесть	м3	1 639,000	Предпочтение отдать песку из Каяльского карьера Ростовской области, по причине качества пригодного для подстилки в стойла для животных (отсутствие камней и гравия) и находящийся на ближайшем расстоянии.

Начальник строительного участка ООО "СТЕПЬ Агрострой" Григорьев О.Ю.