ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Витражное остекление лестницы

на объект: «Реконструкция 1 этажа Санпропускника»

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	Наименование объекта.	«Молочно-товарная ферма в с. Казинка Шпаковского района»
2	Наименования и местонахождения организации.	Общество с ограниченной ответственностью Сельскохозяйственное предприятие «Чапаевское» Юридический адрес: 356212, Российская Федерация, Ставропольский край, с. Казинка, ул. Ленина, д.71 Почтовый адрес: 355029, Российская Федерация, Ставропольский край, с. Казинка, ул. Ленина, д. 71
3	Местоположение объекта производства.	Ставропольский край, р-н Шпаковский, местоположение 1,4 км автодороги с. Петропавловка - с. Казинка.
4	Для каких целей выполняется работа	Витражное остекление фасада здания Санпропускника.
5	Техническое описание и количество закупаемого материала.	Витражное остекление лестницы – 143м2, профиль Alutech W62 с теплоизолирующей вставкой, RAL 8017. В витраже предусмотреть блок дверной двустворчатый наружный (ориентировочный размер 2230х1960, размер и положение определяется после фактического замера и согласовывается с Заказчиком), выполненный по системе с теплоизолирующей вставкой из профиля Alutech W62, RAL 8017 с низким порогом, 3 петли на дверь. Двери фиксируются замками сверху и снизу. Также в витраже предусмотреть 2 оконных блока (размер и положение определяется после фактического замера и согласовывается с Заказчиком). Стеклопакет однокамерный 24 мм 4М1-16-4М1.
6	Особые условия:	**Окончательный размер витража и проемов определяется после фактического замера и согласования с Заказчиком. Контрагент выполняет поставку и монтаж изделия.**
7	Сроки поставки:	Февраль 2025 года

Ответственный: Краснобаев А. В.
8-988-731-00-15