Генеральный директор
АО ПЗ «Прогресс »

Устимский А.Ю.
«05» февраля 2025 г.

УТВЕРЖДЕНО

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку кассеты для перевозки воды по 5м3 в металл раме (6 шт) для АО ПЗ «Прогресс»

1. **Наименование объекта закупки:**
   кассеты для перевозки воды по 5м3 в металл раме (6 шт)

Общая информация:

Заказчик:	АО ПЗ «Прогресс », юридический адрес: 347474, Ростовская область, Зимовниковский район , х. Хуторской , ул. Мира , д.17. pzp.office@ahstep.ru
Должность, ФИО, контактные данные ответственного лица со стороны Заказчика	Главный инженер –Раков Александр Николаевич , тел. +79185709227

2. **Сроки поставки товара:** не позднее 15 календарных дней после подписания договора.
3. **Основные характеристики товара:**

№ п/п	Наименование параметра/описание требований	Требуемые параметры (значение, диапазон, наличие, соответствие)
	1. Общие требования	
1	Тип изделия	кассеты для перевозки воды по 5м3 в металл раме (6 шт)
2	Область применения	Предназначены для движения по дорогам общего пользования
3	Поставляемое оборудование должно быть новым, ранее не эксплуатируемым	
	2. Требования к оборудованию	
1	Технические характеристики	**кассеты для перевозки воды по 5м3 в металл раме (6 шт)** Колличество бочек 6шт. Объем отсека м3 5 Общий объем м3 10 Сливная арматура Краны шаровые Ф50 хим стойкие Толщина стенки мм 12 Металлическая обрешетка
2.	Гарантия	Гарантия не менее 3 года.

3.	Условия поставки	Силами и за счет Поставщика.
4.	Условия оплаты	

Дополнительные требование к коммерческому предложению (далее КП):

КП должно быть оформлено на русском языке.
КП должно быть подготовлено на основании технического задания/заявки.
На бланке КП должно присутствовать наименование организации, ИНН, электронный адрес и телефон.
КП должно содержать наименование товара.
В КП указывается исполнитель (Ф.И.О., телефон), ставиться печать и подпись ответственного лица/руководителя организации.
Все цены в КП должны быть указаны в рублях с указанием наличия/отсутствия в стоимости НДС.
В КП должны указываться:
- сроки выполнения работ/поставки товара (календарных дней);
- срок гарантии на работы/товар;
- условия оплаты;
- стоимость работ/товара.
- схема размещения оборудования

КП должно быть датировано и указан срок его действия.

Главный инженер АО ПЗ «Прогресс» Раков А.Н.