Техническое задание на поставку основных материалов

Общая информация:

Заказчик/покупатель:	ООО "Агрохлебопродукт".
Наименование объекта/Шифр рабочей документации:	"МТФ на 2000 фуражных коров №8 Ставропольского края", расположенная на з/у К.Н. 26:35:020103:12 в границах ОАО "Марьинское".
Адрес поставки:	Ставропольский край, Кировский район, станица Марьинская
Здание/сооружение:	Коровник Поз. 1
Грузополучатель:	ООО "Агрохлебопродукт".
Ответственный за приём материалов (ФИО, телефон):	Начальник производственного склада Иванова Надежда Васильевна +79880900771.
Общие требования к материалам:	Товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободный от любых притязаний третьих лиц, не находящийся под запретом (арестом), в залоге. Поставщик должен обеспечить упаковку (тару) товара, отвечающую требованиям ГОСТов, ТУ, иным требованиям, способную предотвратить его повреждение, порчу во время перевозки к месту доставки, погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивающую его годность к эксплуатации.
Требование к документам:	Сертификат соответствия; Паспорт качества; Заверенные печатью поставщика "Копия верна" на каждую автомобильную партию; Счет-фактура; Товарно-транспортная накладная. **Без оригиналов данных документов выгрузка не осуществляется.**
Сроки поставки:	По согласованному графику. **Время выгрузки уточняется за сутки для организации техники (погрузчик, автокран) на складе.**
Особые условия:	В общую стоимость включена стоимость транспортных и прочих логистических расходов, связанных с доставкой материалов. По окончанию монтажа поставщик осуществляет контрольно-регулировочные работы, а также регламентные работы по техническому обслуживанию в рамках гарантийного срока и в сроки, установленные предприятием изготовителем. Выезд подрядной организации на объект строительства для уточнения конечных размеров проемов. **В ведомости договорной цены отдельно выделить стоимость ворот и стоимость монтажных работ.** Подготовка проемов под монтаж входит в стоимость.

Перечень материалов и оборудования к поставке:

№ п/п	Наименование материала	Артикул производителя, ГОСТ, ТУ, марка, производитель, технические характеристики и требования из РД	Ед. изм.	Кол-во к поставке	Примечание
Технические требования к подъемно-секционным воротам					
Поставляемое оборудование должно соответствовать требованиям ГОСТ 31174-2003 «Ворота металлические. Общие технические условия», европейских стандартов безопасности EN 12604, EN 12453, EN 13241-1 Тип панели ворот – S-гофр woodgrain, цвет RAL 8017, звукоизоляция не менее 24 дБ, сопротивление теплопередаче ворот не менее 0 6 м²С/Вт Тип монтажа ворот: стандартный, фиксация полотна в открытом состоянии- горизонтальная Поставляемое оборудование по техническим характеристикам должно соответствовать требованиям данного ТЗ, быть комплектным и включать в себя: -электропривод - торсионные пружины (ресурс не менее 25000 циклов), - направляющие (толщиной не менее 2 мм) для монтажа; -замкнутый контур стальных листов, стальные листы с внутренней и наружной стороны соединены между собой сверху и снизу (в местах крепления 4 слоя металла) - универсальный комплект крепежных элементов, -направляющие профили из горячеоцинкованной стали - двухсторонние ручки; - устройства для защиты от падения полотна при поломке пружины и обрыва троса, - пружинный засов - комплект двери с замком в полотне. - наличие цепного редуктора, предназначенный для подъема/опускания полотна ворот с цепью не менее 8 метров - наличие пульта дистанционного управления				

1	Ворота подъемно-секционные с электроприводом и дверью 4800*4000 мм (ш*в)	Серия ProPlus, 380В, Коммутационный комплект	шт	6	Аналоги не допускаются

Ведомость объёмов работ				
№ п/п	**Выполняемые работы**	**Исполнитель /Поставщик**	**Ед. изм.**	**Количество**
2	Монтаж подъемно-секционных ворот с электроприводом 4800*4000 мм (ш*в)	Подрядчик	шт	6

Заместитель генерального директора АО "Агрохлебопродукт" по доверенности №15/2024-166 от 05.12.2024г

Кормильцев Н.В.

14 02 2025

Подготовил ТЗ: Давыдов В.Е.