"УТВЕРЖДАЮ"

Техническое задание
на выполнение строительно-монтажных работ на объект: «Молочно-товарная ферма в с. Казинка Шпаковского района»

Общая информация:	
Общее описание выполняемых работ	Настоящее техническое задание определяет выполнение работ по строительству навеса на площадке для телят(Поз. 8 по ГП) на объект: «Молочно-товарная ферма в с. Казинка Шпаковского района»
Заказчик:	**Общество с ограниченной ответственностью Сельскохозяйственное предприятие «Чапаевское» Юридический адрес: 356212, Российская Федерация, Ставропольский край, с. Казинка, ул. Ленина, д.71**
Наименование объекта:	«Молочно-товарная ферма в с. Казинка Шпаковского района»
Месторасположение объекта/производства работ:	Ставропольский край, р-н Шпаковский, местоположение 1,4 км автодороги с. Петропавловка - с. Казинка.
Общие требования:	
Срок производства работ:	Февраль 2025г.
График производства работ:	Обязательно, приложение к договору.
Условия оплаты:	Оплата по факту выполненных работ, после сдачи нормативно технической документации
Гарантийные обязательства:	Гарантия на выполненные работы 36 **месяцев** с даты подписания актов выполненных работ.
Условия приемки работ:	Приемка работ будет осуществляться после извещения Заказчика об окончании работ. **Подписание актов выполненных работ осуществляется только после получения и подписания полного комплекта исполнительной документации.**
Требование наличия допусков СРО привлекаемой организации:	Требуется при заключении договора на сумму превышающую 3 000 000 рублей.
Требования Промышленной безопасноти и охраны труда при производстве работ:	Ответственность за соблюдение работниками требований промышленной безопасности и охраны труда на строительной площадке несет Подрядчик.
Обеспечение работ строительной техникой, инструментом и механизмами, др. инвентарными приспособлениями:	Силами и за счёт подрядчика.
Обеспечение работ ГСМ, электроэнергией, др. энергоносителями	Силами и за счёт подрядчика. Для подключения к электроэнергии Заказчик предоставляет точку подключения 0,4 кВ в пределах объекта. Максимальная мощность до 10 кВт
Обеспечение работ основными материалами:	Поставку основных материалов обеспечивает Заказчик.
Обеспечение работ расходными материалами:	Поставку расходных материалов обеспечивает Подрядчик. Расходные материалы это: опалубка, диски отрезные, пропан, кислород, сверла по дереву, буры по бетону, гвозди, СИЗ, хоз.инвентарь, маяки и пр.
Обеспечение рабочего персонала и ИТР подрядчика	Питание и проживание не предоставляется.
Особые условия:	Геодезическое и лабораторное сопровождение выполняемых работ.

№ п.п.	Наименование работ	Исполнитель (Поставщик)	Ед.изм	Объем
Навес				
1	Изготовление металлических колонн, стоек, балок, связей, прогонов и пр		тн	19,27
2	Обезжиривание поверхностей МК (абразивоструйная очистка)		м2	742,00
3	Грунтовка МК цинкирующим составом Гальванол (1 слоя по 40 мкм)		м2	522,00
4	Покраска МК эмалью ХВ-125 (4 слоя по 30 мкм)		м2	220,00
5	Монтаж металлоконструкций		тн	19,27
6	Облицовка стен металлопрофилем С21 (Т=0,7 мм)		м2	112,00
7	Устройство кровли из трёхслойных сэндвич-панелей		м2	1316,00
8	Изготовление и монтаж фасонных элементов кровли и стен		м.п	310,00
9	Бетонные работы		м3	4,20