Техническое задание	
на выполнение монтажных работ на объекте: «МТФ № 10 на 2000 фуражных коров Краснодарского края», расположенная на земельном участке с кадастровым номером 23:11:0702000:1047 в Челбасском сельском поселении Каневского района. Телятник (поз.20-23).	
Общая информация:	
Заказчик:	АО "РОДИНА"
Должность, ФИО, контактные данные ответственного лица со стороны Заказчика:	Генеральный директор ООО "СТЕПЬ Агрострой" Бондарев Денис Сергеевич +79891202449, Инженер ПТО Горяйнов Георгий Эдуардович +79891202493.
Наименование объекта/шифр рабочей документации:	«МТФ № 10 на 2000 фуражных коров Краснодарского края», расположенная на земельном участке с кадастровым номером 23:11:0702000:1047 в Челбасском сельском поселении Каневского района.
Здание/сооружение:	Телятник (поз.20-23).
Общее описание выполняемых работ:	Монтажные работы.
Месторасположение объекта/производства работ:	Краснодарский край, Каневской район, станица Челбасская.
Общий срок производства работ:	45 календарных дней.
Общие требования к квалификации подрядной организации:	
Требование наличия допусков СРО привлекаемой организации:	В соответствии с законодательством РФ.
Требования Промышленной безопасности и охраны труда при производстве работ:	Работы выполняются на основании проекта производства работ.
Особые условия:	Компания должна иметь в штате не менее 2-х ИТР
Технические требования:	
Обеспечение работ строительной техникой и механизмами, др. инвентарными приспособлениями:	Силами и за счёт подрядчика
Обеспечение работ инструментом:	Силами и за счёт подрядчика
Обеспечение работ ГСМ, электроэнергией, др. энергоносителями:	Силами и за счёт подрядчика
Обеспечение работ основными материалами:	Поставку материалов обеспечивает Подрядчик. Подрядчик осуществляет доставку материалов, запасных частей, комплектующие изделий до места выполнения работ своими силами и за свой счет. Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
Обеспечение выполнения работ вспомогательными и расходными материалами:	Силами и за счёт подрядчика
Обеспечение рабочего персонала и ИТР подрядчика питанием, проживанием:	Силами и за счёт подрядчика.
Лабораторное и геодезическое сопровождение всех видов работ:	Силами и за счёт подрядчика.
Коммерческие требования:	

Условия оплаты:	**А) Заключение договора подряда на выполнение работ с давальческих материалов** *- Размер аванса подрядчику определяется в результате переговоров, в процессе проведения процедуры торгов.* *- Результат работ принимается по факту выполненных Подрядчиком работ, в соответствии с Ведомостью договорной цены на основании Акта приемки выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3 и журнала учета выполненных работ по форме КС-6а. Оплата после сдачи полного комплекта исполнительной документации. Ведомость договорной цены разделить на Телятник (поз.20),Телятник (поз.21),Телятник (поз.22),Телятник (поз.23)*

Приёмка выполненных работ:	**Работы могут приниматься по следующим вариантам:** Поэтапно. При этом под этапом понимается полностью законченный конструктив.
Требования к выполнению строительно-монтажных работ:	Градостроительный Кодекс Российской Федерации.
	СНиП III-4-80* "Правила производства и приемки работ"
	СНиП 12-03-2001. "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования"
	СНиП 12-04-2002. "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство"
	ГОСТ 15150-69 "Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды"
Особые условия:	Гарантийный срок выполненных работ -5 лет.

Ведомость объёмов работ

№ п/п	Выполняемые работы	Исполнитель /Поставщик	ед. изм.	Количество
Телятник (поз.20).				
1	Монтаж подъемно-секционных ворот с электроприводом 4500*4500 мм	Подрядчик	шт	2
2	Ворота подъемно-секционные с электроприводом 4500*4500 мм (ш*в)	Материал Подрядчика	шт	2
Телятник (поз.21).				
1	Монтаж подъемно-секционных ворот с электроприводом 4480*4500 мм	Подрядчик	шт	1
2	Ворота подъемно-секционные с электроприводом 4480*4500 мм (ш*в)	Материал Подрядчика	шт	1
Телятник (поз.22).				
1	Монтаж подъемно-секционных ворот с электроприводом 4480*4500 мм	Подрядчик	шт	1
2	Ворота подъемно-секционные с электроприводом 4480*4500 мм (ш*в)	Материал Подрядчика	шт	1
Телятник (поз.23).				
1	Монтаж подъемно-секционных ворот с электроприводом 4480*4500 мм	Подрядчик	шт	1
2	Ворота подъемно-секционные с электроприводом 4480*4500 мм (ш*в)	Материал Подрядчика	шт	1
Технические требования к подъемно-секционным воротам				

Поставляемое оборудование должно соответствовать требованиям ГОСТ 31174-2003 «Ворота металлические. Общие технические условия», европейских стандартов безопасности EN 12604, EN 12453, EN 13241-1
Тип панели ворот – S-гофр woodgrain, цвет RAL 8017, звукоизоляция не менее 24 дБ, сопротивление теплопередаче ворот не менее 0.6 м²С/Вт. Серия ProPlus
Тип монтажа ворот: стандартный, фиксация полотна в открытом состоянии- горизонтальная
Поставляемое оборудование по техническим характеристикам должно соответствовать требованиям данного ТЗ, быть комплектным и включать в себя:
-электропривод
- торсионные пружины (ресурс не менее 25000 циклов);
- направляющие (толщиной не менее 2 мм) для монтажа;
-замкнутый контур стальных листов, стальные листы с внутренней и наружной стороны соединены между собой сверху и снизу (в местах крепления 4 слоя металла)
- универсальный комплект крепежных элементов;
-направляющие профили из горячеоцинкованной стали
- двухсторонние ручки;
- устройства для защиты от падения полотна при поломке пружины и обрыва троса;
- пружинный засов
- комплект двери с замком в полотне.
- наличие цепного редуктора, предназначенный для подъема/опускания полотна ворот с цепью не менее 8 метров

Генеральный директор ООО "СТЕПЬ Агрострой" Бондарев Д.С.