Техническое задание	
на выполнение монтажных работ на объекте: «Молочно-товарная ферма на 2000 фуражных коров № 11, расположенная на земельном участке с кадастровым номером 23:24:0701000:1308 в Новопластуновском сельском поселении Павловского района. Наружные сети канализации (гидросмыв).	
Общая информация:	
Заказчик:	АО "Родина"
Должность, ФИО, контактные данные ответственного лица со стороны Заказчика:	Генеральный директор ООО "СТЕПЬ Агрострой" Бондарев Денис Сергеевич, Инженер ПТО Горяйнов Георгий Эдуардович +79891202493.
Наименование объекта/шифр рабочей документации:	«Молочно-товарная ферма на 2000 фуражных коров № 11, расположенная на земельном участке с кадастровым номером 23:24:0701000:1308 в Новопластуновском сельском поселении Павловского района
Здание/сооружение:	Наружные сети канализации (гидросмыв).
Общее описание выполняемых работ:	Монтажные работы.
Месторасположение объекта/производства работ:	Краснодарский край,Павловский район,ст.Новопластуновская
Общий срок производства работ:	50 календарных дней
Общие требования к квалификации подрядной организации:	
Требование наличия допусков СРО привлекаемой организации:	В соответствии с законодательством РФ.
Требования Промышленной безопасности и охраны труда при производстве работ:	Работы выполняются на основании проекта производства работ.
Особые условия:	Компания должна иметь в штате не менее 2-х ИТР
Технические требования:	
Обеспечение работ строительной техникой и механизмами, др. инвентарными приспособлениями:	Силами и за счёт подрядчика
Обеспечение работ инструментом:	Силами и за счёт подрядчика
Обеспечение работ ГСМ, электроэнергией, др. энергоносителями:	Силами и за счёт подрядчика
Обеспечение работ основными материалами:	Поставку материалов обеспечивает Заказчик. Перемещение строительных материалов от склада генерального подрядчика до сооружения, здания или монтируемой линии выполняется силами подрядчика.
Обеспечение выполнения работ вспомогательными и расходными материалами:	Силами и за счёт подрядчика
Обеспечение рабочего персонала и ИТР подрядчика питанием, проживанием:	Силами и за счёт подрядчика.
Лабораторное и геодезическое сопровождение всех видов работ:	Силами и за счёт подрядчика.
Коммерческие требования:	

Условия оплаты:	**А) Заключение договора подряда на выполнение работ с давальческих материалов** *- Размер аванса подрядчику определяется в результате переговоров, в процессе проведения процедуры торгов.* *- Результат работ принимается по факту выполненных Подрядчиком работ, в соответствии с Ведомостью договорной цены на основании Акта приемки выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3 и журнала учета выполненных работ по форме КС-6а. Оплата после сдачи полного комплекта исполнительной документации.* **Ведомость договорной цены разделить на "Наружные сети канализации (гидросмыв) Доильно-молочный блок с АБК поз.2" "Наружные сети канализации (гидросмыв). Коровник поз.1", Наружные сети канализации (гидросмыв). Коровник поз.2", Наружные сети канализации (гидросмыв).**

Приёмка выполненных работ:	**Работы могут приниматься по следующим вариантам:** Поэтапно. При этом под этапом понимается полностью законченный конструктив.
Требования к выполнению строительно-монтажных работ:	Градостроительный Кодекс Российской Федерации.
	СНиП III-4-80* «Правила производства и приемки работ».
	СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».
	СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий».
	СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
	СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения».
	СНиП 12-03-2001. "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования
	СНиП 12-04-2002. "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство"
Особые условия:	Гарантийный срок выполненных работ -5 лет. **Работы принимаются после гидравлических испытаний трубопроводов.**

Ведомость объёмов работ и поставок

№ п/п	Выполняемые работы	Исполнитель /Поставщик	ед. изм.	Количество
Наружные сети канализации (гидросмыв). Доильно-молочный блок с АБК поз.2				
1	Разработка грунта в отвал под монтаж трубопровода	Подрядчик	м3	23,4
2	Монтаж трубопровода ПЭ 100 Ø315	Подрядчик	м	39,0
3	Монтаж трубопровода ПЭ 100 Ø63	Подрядчик	м	28,0
4	Монтаж тройников Ø315	Подрядчик	шт	7
5	Обратная засыпка трубопровода	Подрядчик	м3	20,4
Наружные сети канализации (гидросмыв). Коровник поз.1				
1	Разработка грунта в отвал под монтаж трубопровода	Подрядчик	м3	106
2	Монтаж трубопровода ПЭ 100 Ø315	Подрядчик	м	196,2
3	Монтаж тройников Ø315	Подрядчик	шт	19
4	Обратная засыпка трубопровода	Подрядчик	м3	91
5	Вывоз грунта из отвала включая погрузку	Подрядчик	м3	15
Наружные сети канализации (гидросмыв). Коровник поз.2				
1	Разработка грунта в отвал под монтаж трубопровода	Подрядчик	м3	106
2	Монтаж трубопровода ПЭ 100 Ø315	Подрядчик	м	196,2
3	Монтаж тройников Ø315	Подрядчик	шт	19
4	Обратная засыпка трубопровода	Подрядчик	м3	91
5	Вывоз грунта из отвала включая погрузку	Подрядчик	м3	15
Наружные сети канализации (гидросмыв).				
1	Разработка грунта в отвал под монтаж трубопровода	Подрядчик	м3	580,8
2	Монтаж трубопровода ПЭ 100 Ø63	Подрядчик	м	968,0
3	Монтаж тройников Ø63	Подрядчик	шт	7
4	Монтаж отводов Ø63	Подрядчик	шт	4

5	Обратная засыпка трубопровода	Подрядчик	м3	577,8

Начальник строительного участка ООО "СТЕПЬ Агрострой" Проценко А.В.