Техническое задание на поставку основных материалов

Общая информация:

Заказчик/покупатель:	ООО "СТЕПЬ Агрострой"
Наименование объекта/Шифр рабочей документации:	"Молочно-товарная ферма на 2000 фуражных коров № 11, в ст. Новопластуновская Павловского района Краснодарского края", расположенная на земельном участке с каластровым номером 23:24:0701000:1308 в Новопластуновском сельском поселении Павловского района.
Адрес поставки (местоположение объекта):	Краснодарский край, станица Новопластуновская, Павловский район.
Здание/сооружение:	Коровник (поз.1),Коровник (поз.2),Сухостойный коровник (поз.4),Телятник для разных возрастных групп (поз.19-23)
Грузополучатель:	АО "Родина"
Ответственный за приём материалов (ФИО, телефон):	Начальник производственного склада Лядская Елена Борисовна +79889549555
По техническим вопросам (ФИО, телефон):	Генеральный директор ООО "СТЕПЬ Агрострой" Бондарев Денис Сергеевич +79891202449, Инженер ПТО Горяйнов Георгий Эдуардович +79891202493.
Общие требования к материалам:	Товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободный от любых притязаний третьих лиц, не находящийся под запретом (арестом), в залоге. Поставщик должен обеспечить упаковку (тару) товара, отвечающую требованиям ГОСТов, ТУ, иным требованиям, способную предотвратить его повреждение, порчу во время перевозки к месту доставки, погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивающую его годность к эксплуатации.
Требование к документам:	Сертификат соответствия; Паспорт качества; Заверенные печатью поставщика "Копия верна" на каждую автомобильную партию; Счет-фактура; Товарно-транспортная накладная; Без оригиналов данных документов выгрузка не осуществляется.
Сроки поставки:	По согласованному графику. **Время выгрузки уточняется за сутки для организации техники(погрузчик,автокран) на складе.**
Особые условия:	В общую стоимость включена стоимость транспортных и прочих логистических расходов, связанных с доставкой материалов. Поставку всех дополнительных материалов, не указанных в составе щита и которые могут понадобиться для его сборки, осуществляет поставщик щитов, и их стоимость входит в общую стоимость.

Перечень материалов и оборудования к поставке:

№ п/п	Наименование материала из РД	Артикул производителя, ГОСТ, ТУ, марка, производитель,технические характеристики и требования из РД	Ед. изм.	Кол-во к поставке	Прочее
1	**Щит управления вентиляторами ЩУВ (395х310х220мм) IP54 1,5/2,2кВт**		**шт**	**192**	
Состав одного Щита управления вентиляторами ЩУВ (395х310х220мм) IP54 1,5/2,2кВт					
1	Корпус металлический ЩМП-1-0 (395х310х220мм) У2 IP54	iek	шт	1	
2	Преобразователь частоты 1,5/2,2кВт 3х400В VECTOR-100 EKF PROxima	EKF	шт	1	
3	Сальник MG-25 диаметр кабеля 13-18мм IP68		шт	4	
4	ARMAT Автоматический выключатель M06N 3P C 6A IEK	IEK	шт	1	
5	DIN-рейка 10см оцинкованная	IEK	шт	1	
6	Провод силовой ПуГВ 1х1.5 белый		м	1	

7	НШВИ 2.5–12 КВТ- Наконечник штыревой втулочный	КВТ	шт	2	
8	НШВИ 1.5–12 КВТ- Наконечник штыревой втулочный	КВТ	шт	6	
9	Шина нулевая на IEK Din-изоляции ШНИ 6х9-8	IEK	шт	1	
10	Провод ПУГВ 1х2.5 желто-зеленый многопроволочный		м	0,35	
11	НКИ 2.5–12 КВТ- Наконечник кольцевой втулочный	КВТ	шт	2	
12	Саморез с прессшайбой сверло 4,2х25		шт	5	
13	Кровельный саморез Tech-Krep оцин KPc ZP 5,5х25 удл.	Tech-Krep	шт	4	

Начальник строительного участка ООО СТЕПЬ Агрострой" МТФ11 Проценко А.В.