Техническое задание	
на выполнение строительно-монтажных работ на объекте: "МТФ на 2000 фуражных коров №9 Ставропольского края", расположенная на з/у К.Н. 26:35:020104:293 в границах ОАО "Марьинское".	
Общая информация:	
Заказчик:	АО "Агрохлебопродукт"
Должность, ФИО, контактные данные ответственного лица со стороны Заказчика:	Заместитель генерального директора по строительству Вайгум Р.И., Инженер Черкашен Андрей Юрьевич +79627411387
Наименование объекта/шифр рабочей документации:	"МТФ на 2000 фуражных коров №9 Ставропольского края", расположенная на з/у К.Н. 26:35:020104:293 в границах ОАО "Марьинское".
Здание/сооружение:	Наружные сети водоснабжения
Общее описание выполняемых работ:	Контрагенту необходимо предоставить схему обвязки скважин и выполнить монтажные работы после согласования схемы обвязки.
Месторасположение объекта/производства работ:	Ставропольский край, станица Марьинская.
Общий срок производства работ:	25 календарных дней
Общие требования к квалификации подрядной организации:	
Требование наличия допусков СРО привлекаемой организации:	В соответствии с законодательством РФ.
Требования Промышленной безопасности и охраны труда при производстве работ:	Работы выполняются на основании проекта производства работ.
Технические требования:	
Обеспечение работ строительной техникой и механизмами, др. инвентарными приспособлениями:	Силами и за счёт подрядчика
Обеспечение работ инструментом:	Силами и за счёт подрядчика
Обеспечение работ ГСМ, электроэнергией, др. энергоносителями:	Силами и за счёт подрядчика
Обеспечение работ основными материалами:	Поставку материалов обеспечивает Заказчик. Перемещение строительных материалов от склада до сооружения, здания или монтируемой линии выполняется силами подрядчика.
Обеспечение выполнения работ вспомогательными и расходными материалами:	Силами и за счёт подрядчика
Обеспечение рабочего персонала и ИТР подрядчика питанием, проживанием:	Силами и за счёт подрядчика.
Лабораторное и геодезическое сопровождение всех видов работ:	Силами и за счёт подрядчика.
Коммерческие требования:	

Условия оплаты:	**А) Заключение договора подряда на выполнение работ с давальческих материалов** *- Размер аванса подрядчику определяется в результате переговоров, в процессе проведения процедуры торгов.* *- Результат работ принимается по факту выполненных Подрядчиком работ, в соответствии с Ведомостью договорной цены на основании Акта приемки выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3 и журнала учета выполненных работ по форме КС-6а. Оплата после сдачи полного комплекта исполнительной документации. Ведомость договорной цены разделить на "Наружные сети водоснабжения" и "*Насосная станция 1-го подъема.
Приёмка выполненных работ:	**Работы могут приниматься по следующим вариантам:** Поэтапно. При этом под этапом понимается полностью законченный конструктив.
Требования к выполнению строительно-монтажных работ:	Градостроительный Кодекс Российской Федерации.
	СНиП III-4-80* «Правила производства и приемки работ».
	СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».
	СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий».
	СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
	СНиП 12-03-2001. "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования
	СНиП 12-04-2002. "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство"
Особые условия:	**Подрядная организация обвязывает три скважины в павильоне с настройкой автоматики поочередного использования скважин в Насосной станции 1-го подъема. Гарантийный срок выполненных работ - 10 лет.**

Ведомость объёмов работ и поставок

№ п/п	Выполняемые работы	Исполнитель /Поставщик	ед. изм.	Количество
1	Разработка грунта в отвал под устройство трубопроводов Н разработки = 1200 мм	Подрядчик	м3	3 016,00
2	Устройство песчаной подготовки под трубопровод, Н подготовки = 150 мм (включая уплотнение)	Подрядчик	м3	377,00
3	Песчаная засыпка трубопровода, Н засыпки = 300 мм (включая уплотнение)	Подрядчик	м3	754,00
4	Обратная засыпка трубопровода грунтом (включая послойное уплотнение грунта и выравнивание)	Подрядчик	м3	1 885,00
5	Изготовление и монтаж распределительного коллектора из стальной трубы Ø325х5 (включая очистку и окрашивание)	Подрядчик	шт.	1,00
6	Прокладка трубопровода (Ø160 ПЭ100 SDR 17) от скважин №1, 2, 3 в здание насосной станции 1-го подъёма	Подрядчик	м.	750,00
7	Прокладка трубопровода (Ø225 ПЭ100 SDR 17) к водопроводной камере №1	Подрядчик	м.	3 440,00
8	Устройство системы автоматики поочередного запуска скважин (включая пусконаладочные работы).	Подрядчик	компл екс	1,00
9	Монтаж полиэтиленовых фасонных частей: неразъемное соединение НСПС 75х76х3,5 ПЭ100 SDR 17	Подрядчик	шт.	3,00
10	Монтаж полиэтиленовых фасонных частей: неразъемное соединение НСПС 160х159х3,5 ПЭ100 SDR 17	Подрядчик	шт.	5,00

11	Монтаж задвижки Ø76 (включая паронитовые вставки-прокладки)	Подрядчик	шт.	3,00
12	Монтаж задвижки Ø160 (включая паронитовые вставки-прокладки)	Подрядчик	шт.	5,00
13	Монтаж отводов 90° ПЭ100 SDR17 электросварных Ø75	Подрядчик	шт.	6,00
14	Монтаж отводов 90° ПЭ100 SDR17 электросварных Ø160	Подрядчик	шт.	8,00
15	Монтаж отводов 90° ПЭ100 SDR17 электросварных Ø225	Подрядчик	шт.	4,00
16	Монтаж перехода 75х160 ПЭ100 SDR17	Подрядчик	шт.	3,00
17	Монтаж перехода 160х225 ПЭ100 SDR17	Подрядчик	шт.	2,00
18	Монтаж фильтра сетчатого ФМФ Ду 160	Подрядчик	шт.	3,00
19	Монтаж фланца электросварного Ø76 (включая окрашивание сварочных швов)	Подрядчик	шт.	3,00
20	Монтаж фланца электросварного Ø160 (включая окрашивание сварочных швов)	Подрядчик	шт.	10,00
21	Монтаж клапана обратного Ø160	Подрядчик	шт.	3,00
22	Монтаж стальной резьбавой детали (бобышек) 1/2" внутр. Резб.	Подрядчик	шт.	5,00
23	Монтаж манометров 1/2" с наружн. Резб.	Подрядчик	шт.	5,00
24	Монтаж кранов шаровых трехходовых 1/2" внутрен./наружн. Резьб.	Подрядчик	шт.	5,00
25	Монтаж гибкой вставки фланцевой Ду 160	Подрядчик	шт.	3,00
26	Монтаж отводов стальных 90°- Ø159х3,5	Подрядчик	шт.	5,00
27	Прокладка трубопровода из стальной трубы Ø159х3,5 внутри насосной станции 1-го подъема (включая очистку и окрашивание)	Подрядчик	м.	7,50
28	Гидравлическое испытание трубопровода и пусконаладочные работы	Подрядчик	комп.	1,00
	Заместитель генерального директора АО"Агрохлебопродукт" по доверенности №15/2024-166 от 05.12.2024 г.			Кормильцев Н.В.